

Burmistrz Halinowa

Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa Warszawa

ZMIANA NR 3 STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY HALINÓW

UWARUNKOWANIA



Załącznik nr 1

*do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Halinowie
z dnia*

Załącznik nr 1

*do Uchwały Nr XXXVIII/333/10
Rady Miejskiej w Halinowie .
z dnia 11 marca 2010 roku*

*Załącznik nr 1
do Uchwały Nr .XXIV.240.2020
Rady Miejskiej w Halinowie
z dnia 29 października 2020 r.*

*Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXXIV.340.2021
Rady Miejskiej w Halinowie
z dnia 29 września 2021 r.*

- TEKST UJEDNOLICONY -

TEKST UJEDNOLICONY

Warszawa – Halinów

2010 r. ~~2020 r.~~ 2022 r.

Tekst ujednolicony zawiera zmiany wyróżnione kolorem zielonym i kursywą, wprowadzone do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Halinów Uchwałą Nr XXIV.240.2020 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 29 października 2020 r.

Tekst ujednolicony zawiera zmiany wyróżnione czcionką Calibri pkt 12, kolorem niebieskim i kursywą oraz przekreślenia zapisów w kolorze niebieskim, które uległy zmianie, wprowadzone do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Halinów uchwałą Nr XXXIV.340.2021 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 29 września 2021 r.

Tekst ujednolicony uwzględnia Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody Mazowieckiego z dnia 23 listopada 2020 r., znak: WNP-I.4131.188.2020.RM, które stwierdziło nieważność uchwały Nr XXIV.240.2020 Rady Miejskiej w Halinowie z 29 października 2020 r. w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Halinów, w zakresie części ustaleń załącznika numer:

- 2 do uchwały, stanowiącego tekst ujednolicony zmiany studium pn. Kierunki i polityka przestrzenna, Rozdz. 19. pn. Obszary problemowe, str. 37, w zakresie sformułowania: „W granicach obszaru objętego zmianą Studium, opracowaną na podstawie Uchwały Nr VII.73.2019 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 16 kwietnia 2019 r., nie wyznaczono obszarów problemowych.”;*
- 6 do uchwały, stanowiącego tekst ujednolicony zmiany studium pn. Synteza studium i wytyczne do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, Rozdz. 15. pn. Obszary problemowe, str. 10, w zakresie sformułowania: „W granicach obszaru objętego zmianą Studium, opracowaną na podstawie Uchwały Nr VII.73.2019 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 16 kwietnia 2019 r., nie wyznaczono obszarów problemowych.”.*

Tekst ujednolicony zawiera zmiany wyróżnione czcionką Calibri pkt 12, kolorem brązowym i kursywą, wprowadzone do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Halinów uchwałą Nr Rady Miejskiej w Halinowie z dnia r. w sprawie zmiany nr 3 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Halinów.

PODSTAWA FORMALNO – PRAWNA

Zadaniem własnym gminy wynikającym z ustawy o samorządzie gminnym jest m.in. prowadzenie polityki w zakresie gospodarowania przestrzenią i zapewnienie ładu przestrzennego. Zasady kształtowania polityki przestrzennej przez jednostki terytorialne, zakres i sposoby postępowania w sprawach przeznaczenia terenów oraz określania zasad ich zagospodarowania i zabudowy określone są w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 z późniejszymi zmianami).

W celu kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej, w tym określenia lokalnych zasad zagospodarowania przestrzennego, organ wykonawczy samorządu gminnego (tj. wójt, burmistrz lub prezydent miasta) sporządza studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, zwane dalej „studium”. Studium opracowywane jest obligatoryjnie dla obszaru całej gminy. Dokument ten, zgodnie z art. 9 pkt. 5 wspomnianej wyżej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, nie jest aktem prawa miejscowego, tylko opracowaniem kierunkowym, stanowiącym wyraz polityki przestrzennej władz samorządowych gminy. Zgodnie z art. 14 pkt 8 tejże ustawy, aktami prawa miejscowego są miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, przy sporządzaniu których, poprzez wymóg zachowania zgodności ze studium (ustalenia studium są wiążące – art. 9 pkt. 4), uwzględnia się politykę przestrzenną gminy. Powyższe sprawia, że jest ono zapisem polityki przestrzennej gminy wiążącym władze oraz podporządkowane jej organy i jednostki w podejmowanych decyzjach w zakresie działań dotyczących zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy dla

realizacji określonych celów.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Studium uwzględnia ustalenia przestrzenne zawarte w planie zagospodarowania przestrzennego województwa, strategii rozwoju województwa oraz strategii rozwoju gminy.

Studium jest dokumentem planistycznym, który poprzez określenie kierunków rozwoju przestrzennego gminy pozwala na świadome prowadzenie gospodarki gruntami i planowanie inwestycji o znaczeniu lokalnym. Studium wskazuje na potencjał rozwoju przestrzennego gminy, możliwości zagospodarowania nowych terenów lub stopnia przekształceń.

Projekt ten jest zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Halinów uchwalonego przez Radę Gminy Halinów Uchwałą Nr X/144/99 z dnia 23 grudnia 1999 r.

Niniejsze Studium sporządzone jest na mocy uchwały nr XLVI/132/05 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 22 kwietnia 2005 r. w sprawie: przystąpienia do opracowania Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Halinów.

Konieczność zmiany studium wynika przede wszystkim z wniosków mieszkańców gminy Halinów, zmian aktualnych przepisów prawa, uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennego województwa mazowieckiego oraz chęci wprowadzenia zmian w polityce przestrzennej gminy przez jej władze. Zawartość merytoryczna studium została określona w art. 10 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Opracowanie projektu studium powierzono zostało Instytutowi Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa na podstawie umowy Nr RKI.3420-4/114/08 zawartej w dniu 21.04.2008 r.

Zmiana Studium sporządzona została na podstawie Uchwały Nr VII.73.2019 z dnia 16 kwietnia 2019 r. Rady Miejskiej w Halinowie i obejmuje działki nr 179/2, 179/3, 179/4, 179/5, 179/6, 179/7, 179/8, 179/9, 179/10, 179/11, 179/12, 179/13, 179/14, 179/16, 179/17, 179/18, 179/23, 179/24 oraz 179/25, 179/26, 179/27, 179/29, 179/30, 179/31, 179/32, 179/33, 179/34, położone w miejscowości Nowy Konik w gminie Halinów, w ich granicach ewidencyjnych. Granice obszaru objętego zmianą studium zostały oznaczone na rysunku „Kierunki i polityka przestrzenna”, stanowiącym załącznik nr 5 studium. Zmiana studium wynika z wniosku o dokonanie zmiany w zakresie przeznaczenia oraz warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla działek nr 179/13, 179/18, 179/34, 179/25, 179/26 i 179/27.

Dla zmiany Studium, opracowanej na podstawie Uchwały Nr VII.73.2019 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 16 kwietnia 2019 r., obowiązują aktualne zapisy ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) na podstawie której uzupełniono zakres niniejszego opracowania.

Zmiana nr 2 Studium sporządzona została na podstawie Uchwały Nr XXII.224.2020 z dnia 27 lipca 2020 r. Rady Miejskiej w Halinowie, która obejmuje zmiany w zakresie ustaleń tekstowych poprzez:

- 1. Zmianę zapisów obejmujących „Wytyczne do planów miejscowych – kierunki i wskaźniki dotyczące zagospodarowania oraz użytkowania terenów”;*
- 2. Dodania zapisów zawierających interpretację wybranych ustaleń Studium, jako wytycznych do planów miejscowych;*
- 3. Zmianę lub dodanie zapisów, których zakres powiązany będzie lub będzie wynikał ze zmian wprowadzonych w oparciu o ust. 1 i 2;*
- 4. Zmianę zapisów obejmujących strefy ochrony konserwatorskiej i archeologicznej;*
- 5. Dodanie zapisów umożliwiających rozmieszczenie urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100 kW, w zakresie urządzeń fotowoltaicznych, a także ich stref ochronnych związanych z ograniczeniami w zabudowie oraz zagospodarowaniu i użytkowaniu terenu;*
- 6. Zmianę lub dodanie zapisów w zakresie kierunków rozwoju systemów infrastruktury technicznej.*

Dla zmiany nr 2 Studium, opracowanej na podstawie Uchwały Nr XXII.224.2020 Rady Miejskiej w Halinowie 27 lipca 2020 r., obowiązują aktualne zapisy ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) na podstawie której uzupełniono zakres niniejszego opracowania.

Zmiana nr 3 Studium sporządzona została na podstawie Uchwały Nr XXIV.242.2020 z dnia 29 października 2020 r. Rady Miejskiej w Halinowie w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany nr 3 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Halinów. Zmiana nr 3 Studium obejmuje teren w obrębie geodezyjnym Stary Konik o powierzchni 44,2 ha. Granice obszaru objętego zmianą nr 3 studium zostały oznaczone na rysunku „Kierunki i polityka przestrzenna”, stanowiącym załącznik nr 5 studium.

Zmiana nr 3 Studium dotyczy wskazania nowych przeznaczeń dla całego obszaru nią objętego oraz przyjęcia szczegółowych ustaleń dla nowych terenów.

Dla zmiany nr 3 Studium, opracowanej na podstawie Uchwały Nr XXIV.242.2020 Rady Miejskiej w Halinowie 29 października 2020 r., obowiązują aktualne zapisy ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503). W związku z powyższym, dla zmiany nr 3 Studium dodano rozdziały pt. „DIAGNOZA SYTUACJI SPOŁECZNEJ, GOSPODARCZEJ I PRZESTRZENNEJ Z UWZGLĘDNIENIEM OBSZARÓW FUNKcjONALNYCH PRZYGOTOWANA NA POTRZEBY STRATEGII ROZWOJU GMINY”, „UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE Z REKOMENDACJI I WNIOSKÓW ZAWARTYCH W AUDYCIE KRAJOBRAZOWYM LUB OKREŚLENIA PRZEZ AUDYT KRAJOBRAZOWY GRANIC KRAJOBRAZÓW PRIORYTETOWYCH” oraz „ZAPEWNIENIE DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI, O KTÓRYCH MOWA W USTAWIE Z DNIA 19 LIPCA 2019 R. O ZAPEWNIENIU DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI, ZGODNIE Z UNIWERSALNYM PROJEKTOWANIEM”.

SPORZĄDZIŁ:

BURMISTRZ HALINOWA
UL. SPÓŁDZIELCZA 1
05-074 HALINÓW

OPRACOWAŁ:

Zespół

Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa
ul. Targowa 45
03-728 Warszawa

w składzie:

mgr Piotr Fogel – główny projektant, członek OIU z siedzibą w Warszawie nr 370
mgr inż. Jolanta Fiszczuk-Wiktorowicz- projektant, członek OIU z siedzibą w Warszawie nr 372
mgr inż. Włodzimierz Rybarczyk
mgr inż. Urszula Bereza
mgr Edyta Godula
mgr inż. Kacper Kamiński
mgr inż. Karolina Pawlak
dr Przemysław Stolarz
Anna Kościesza
Monika Kamińska

Wykonawca zmiany studium:

*BUDPLAN Sp. z o.o.
04-327 Warszawa,
ul. Kordeckiego 20*

zespół autorski:

główny projektant:

*mgr inż. Anna Beres
mgr inż. arch. Anna Olbomska-Matusiak
inż. Monika Nasilowska*

*zagospodarowanie
przestrzenne:*

*mgr inż. Katarzyna Łysyganicz - Francuzik
mgr Marlena Rosa
inż. Agnieszka Szaniawska
inż. Adam Potapowicz
Michał Uszyński
mgr inż. Magda Walczewska*

*środowisko
przyrodnicze:*

*mgr Agata Grzelak
inż. Zuzanna Górecka-Gąbka*

*infrastruktura
techniczna:*

inż. Anna Wojtczuk

Wykonawca zmiany nr 2 studium:

*BUDPLAN Sp. z o.o.
04-327 Warszawa,
ul. Kordeckiego 20*

zespół autorski:

*główny projektant: mgr inż. Anna Bereś
mgr inż. arch. Anna Olbomska-Matusiak
inż. Monika Nasiłowska*

*zagospodarowanie
przestrzenne:*

*inż. Kamil Suchożębski
inż. Agnieszka Szaniawska
Michał Uszyński
mgr inż. Magda Walczewska*

*środowisko
przyrodnicze:*

*mgr Agata Grzelak
inż. Zuzanna Górecka-Gąbka*

*infrastruktura
techniczna:*

inż. Anna Wojtczuk

Wykonawca zmiany nr 3 studium:

*BUDPLAN Sp. z o.o.
04-327 Warszawa,
ul. Kordeckiego 20*

zespół autorski:

*główny projektant: mgr inż. Anna Bereś
mgr inż. arch. Anna Olbomska-Matusiak
inż. Monika Nasiłowska*

*zagospodarowanie
przestrzenne:*

*Michał Uszyński
inż. Agnieszka Szaniawska*

*środowisko
przyrodnicze:*

mgr inż. Izabela Bielowska

*infrastruktura
techniczna:*

inż. Anna Wojtczuk

SPIS TREŚCI

1. WPROWADZENIE, PODSTAWOWE INFORMACJE O GMINIE HALINÓW	10
1.1 SŁOWNICZEK	10
1.2 PODSTAWOWE INFORMACJE O GMINIE	10
2. UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE Z DOTYCHCZASOWEGO PRZEZNACZENIA, ZAGOSPODAROWANIA I UZBROJENIA TERENU ORAZ ZE STANU ŁADU PRZESTRZENNEGO I WYMOGÓW JEGO OCHRONY.....	11
2.1. PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE W GMINIE HALINÓW – STAN PRAWNY	11
2.1.1. STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY HALINÓW	11
2.1.2. PRZYCZYNA ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY HALINÓW	13
2.1.3. MIEJSCOWE PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY HALINÓW. ..	15
2.1.4. DECYZJE ADMINISTRACYJNE NA TERENIE GMINY HALINÓW	31
2.1.5. ZŁOŻONE WNIOSKI DO STUDIUM.....	34
2.1.6. <i>DIAGNOZA SYTUACJI SPOŁECZNEJ, GOSPODARCZEJ I PRZESTRZENNEJ Z UWZGLĘDNIENIEM OBSZARÓW FUNKCYJNALNYCH PRZYGOTOWANA NA POTRZEBY STRATEGII ROZWOJU GMINY</i>	35
2.1.7. <i>UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE Z REKOMENDACJI I WNIOSKÓW ZAWARTYCH W AUDYCIE KRAJOBRAZOWYM LUB OKREŚLENIA PRZEZ AUDYT KRAJOBRAZOWY GRANIC KRAJOBRAZÓW PRIORYTETOWYCH</i>	36
2.2. DOTYCHCZASOWE ZAGOSPODAROWANIE I UZBROJENIE TERENU	37
2.2.1. STRUKTURA UŻYTKOWANIA TERENU	37
2.2.2. TERENY MIESZKANIOWE – STAN MIESZKALNICTWA	38
2.2.3. TERENY USŁUG I ADMINISTRACJI.....	41
2.2.4. TERENY USŁUGOWO – PRODUKCYJNE	42
3. UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE ZE STANU ŚRODOWISKA, W TYM STANU ROLNICZEJ PRZESTRZENI PRODUKCYJNEJ, WIELKOŚCI I JAKOŚCI ZASOBÓW WODNYCH ORAZ WYMOGÓW OCHRONY ŚRODOWISKA PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO.....	43
3.1. ROLNICZA PRZESTRZEŃ PRODUKCYJNA	43
3.2. LEŚNA PRZESTRZEŃ PRODUKCYJNA	48
3.3. STAN ŚRODOWISKA, ZASOBY WODNE ORAZ WYMOGI OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO	50
4. UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE ZE STANU DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ	56
4.1. ZARYS HISTORII I PRZEMIAN STRUKTURY PRZESTRZENNEJ GMINY	56
4.2. WALORY ŚRODOWISKA KULTUROWEGO	58
4.2.1. ZESPOŁY PAŁACOWO-PARKOWE	58
4.2.2. KOŚCIOŁY ZABYTKOWE	59
4.2.3. CMENTARZE ZABYTKOWE.....	59
4.2.4. MIEJSCA PAMIĘCI NARODOWEJ.....	59
4.2.5. INNE WARTOŚCIOWE OBIEKTY ZABYTKOWE	60
4.3. ROZPOZNANIE ZASOBÓW ŚRODOWISKA KULTUROWEGO NA OBSZARZE MIASTA I GMINY	60

4.4. STAN I ZAGROŻENIA ŚRODOWISKA KULTUROWEGO	62
5. UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE Z WARUNKÓW I JAKOŚCI ŻYCIA MIESZKAŃCÓW, W TYM OCHRONY ICH ZDROWIA	63
5.1. POTENCJAŁ DEMOGRAFICZNY	63
5.2. INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA	67
5.2.1. OCHRONA ZDROWIA.....	67
5.2.2. OPIEKA SPOŁECZNA.....	67
5.2.3. OŚWIATA.....	68
5.2.4. KULTURA.....	69
5.2.5. SPORT I TURYSTYKA	69
5.3. SYTUACJA NA RYNKU PRACY.....	70
5.3.1. PODMIOTY GOSPODARCZE.....	70
5.3.2. ZATRUDNIENIE I BEZROBOCIE.....	71
5.3.3. <i>ZAPEWNIENIE DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI, O KTÓRYCH MOWA W USTAWIE Z DNIA 19 LIPCA 2019 R. O ZAPEWNIENIU DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI, ZGODNIE Z UNIWERSALNYM PROJEKTOWANIEM.....</i>	<i>71</i>
6. UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE Z ZAGROŻENIA BEZPIECZEŃSTWA LUDNOŚCI I JEJ MIENIA.....	74
7. UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE Z POTRZEB I MOŻLIWOŚCI ROZWOJU GMINY.....	78
7.1. DOKUMENTY SZCZEBŁA WOJEWÓDZKIEGO	78
7.2. DOKUMENTY SZCZEBŁA POWIATOWEGO.....	79
7.3. WNIOSKI WYNIKAJĄCE Z POLITYKI ORGANÓW UZGADNIAJĄCYCH I OPINIUJĄCYCH STUDIUM.....	79
7.4. DOKUMENTY SZCZEBŁA LOKALNEGO.....	80
7.4.1. STRATEGIA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU MIASTA I GMINY HALINÓW DO 2020 ROKU (2004).....	80
7.4.2. WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY MIASTA I GMINY HALINÓW NA LATA 2005-2013 (2005)	81
7.4.3. PLAN ROZWOJU LOKALNEGO MIASTA I GMINY HALINÓW DO 2013 ROKU (2004)	81
7.4.4. PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA MIASTA I GMINY HALINÓW (2004)	82
7.4.5. PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA MIASTA I GMINY HALINÓW NA LATA 2004-2011 (2004)	82
7.5. <i>ANALIZY EKONOMICZNE, ŚRODOWISKOWE I SPOŁECZNE</i>	<i>83</i>
7.6. <i>PROGNOZY DEMOGRAFICZNE</i>	<i>90</i>
7.7. <i>BILANS TERENÓW PRZEZNACZONYCH POD ZABUDOWĘ.....</i>	<i>96</i>
7.8. <i>OKREŚLENIE MOŻLIWOŚCI FINANSOWANIA PRZEZ GMINĘ WYKONANIA SIECI KOMUNIKACYJNYCH I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ ORAZ SPOŁECZNEJ, SŁUŻĄCYCH REALIZACJI ZADAŃ WŁASNYCH GMINY.....</i>	<i>149</i>
7.9. <i>OKREŚLENIE POTRZEB INWESTYCYJNYCH GMINY WYNIKAJĄCYCH Z KONIECZNOŚCI REALIZACJI ZADAŃ WŁASNYCH, ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ NOWEJ ZABUDOWY.....</i>	<i>152</i>
7.10. <i>PODSUMOWANIE.....</i>	<i>153</i>
8. UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE Z STANU PRAWNEGO GRUNTÓW	155
9. UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE Z WYSTĘPOWANIA OBIEKTÓW I TERENÓW CHRONIONYCH NA PODSTAWIE PRZEPISÓW ODRĘBNYCH.....	159
9.1. OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONE NA PODSTAWI PRZEPISÓW O OCHRONIE ZABYTKÓW.....	159
9.2. OBSZARY CHRONIONE NA PODSTAWIE PRZEPISÓW O OCHRONIE PRZYRODY I LASACH	159
9.3. OBSZARY CHRONIONE NA PODSTAWIE PRZEPISÓW O OCHRONIE GRUNTÓW ROLNYCH I	

LEŚNYCH.....	166
9.4. OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONE NA PODSTAWIE PRZEPISÓW O OCHRONIE WÓD	167
10. UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE Z WYSTĘPOWANIA OBSZARÓW NATURALNYCH ZAGROŻEN GEOLOGICZNYCH.....	168
11. UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE Z WYSTĘPOWANIA UDOKUMENTOWANYCH ŹŁÓŻ KOPALIN ORAZ ZASOBÓW WÓD PODZIEMNYCH.....	168
12. UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE Z WYSTĘPOWANIA TERENÓW GÓRNICZYCH WYZNACZONYCH NA PODSTAWIE PRZEPISÓW ODRĘBNYCH.....	168
13. UWARUNKOWANIA ROZWOJU KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ	169
13.1. UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE Z ISTNIEJĄCEGO SYSTEMU TRANSPORTOWEGO	169
13.2. UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE Z ISTNIEJĄCEJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ.....	173
13.2.1. GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA.....	173
13.2.2. ELEKTROENERGETYKA	175
13.2.3. ZAOPATRZENIE W GAZ	176
13.2.4. ZAOPATRZENIE W CIEPŁO.....	176
13.2.5. GOSPODARKA ODPADAMI.....	176
14. ZADANIA SŁUŻĄCE REALIZACJI PONADLOKALNYCH CELÓW PUBLICZNYCH	178
15. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ.....	178
MATERIAŁY WYKORZYSTANE	181

1. WPROWADZENIE, PODSTAWOWE INFORMACJE O GMINIE HALINÓW

1.1 SŁOWNICZEK

W niniejszym opracowaniu poprzez pojęcia:

SUiKZP (studium) – należy rozumieć studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego – art. 9 z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2007 r. Nr 127, poz. 880 t.j.)

obowiązujące SUiKZP – należy rozumieć „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Halinów” uchwalone uchwałą Nr X/144/99 Rady Gminy w Halinowie z dnia 23 grudnia 1999 roku,

MPZP – należy rozumieć miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego obowiązujące na terenie gminy Halinów,

ustawa – należy rozumieć obowiązującą ustawę z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2003 nr 80 poz. 717 z późniejszymi zmianami),

stara ustawa – należy rozumieć ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 415 z późniejszymi zmianami).

Objaśnienia skrótów:

GUS – Główny Urząd Statystyczny,

IUNG – Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach,

Mazowiecki WKZ – Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków,

Mazowiecki WKP – Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Przyrody.

1.2 PODSTAWOWE INFORMACJE O GMINIE

Pod względem administracyjnym gmina Halinów jest gminą miejsko-wiejską położoną w środkowej części województwa mazowieckiego, w zachodniej części powiatu mińskiego. Gmina Halinów położona jest 10 km na wschód od granicy Warszawy. Obszar gminy Halinów graniczy z:

- gminą Zielonka od północy,
- gminą Dębe Wielkie od wschodu,
- gminą Wiązowna od południa,
- miastem Sulejówek od zachodu.

Gmina Halinów jest gminą rolniczą. Użytki rolne stanowią 75,6% powierzchni terenu, z tego 41% zajmują grunty rolne, a 27,4% stanowią sady, łąki i pastwiska. Pozostałe 7,2% stanowią grunty rolne zabudowane, oraz grunty pod stawami i rowami. W porównaniu z województwem mazowieckim (21,8%) gmina charakteryzuje się niskim stopniem zalesienia (powierzchnie leśne stanowią 16,1%, grunty zadrzewione i zakrzaczone 1,8%). Tereny zabudowane i zurbanizowane zajmują aktualnie 5,5%. Ze względów społeczno – ekonomicznych oraz przestrzenno – komunikacyjnych (relacje funkcjonalno – przestrzenne z metropolią warszawską) obszar terenów zabudowanych cały czas wzrasta. Nieużytki i tzw. grunty pozostałe stanowią około 0,9% powierzchni gminy.

Miejscowość Halinów otrzymała prawa miejskie w dniu 1 stycznia 2001 r.

Gmina Halinów w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego została włączona do Obszaru Metropolitalnego Warszawy.

Teren objęty niniejszym opracowaniem pozostaje w bezpośrednim zasięgu oddziaływania Warszawy, która stanowi ważny zewnętrzny czynnik rozwoju. Halinów jest gminą o dynamicznie rozwijającej się funkcji mieszkaniowej oraz produkcyjno – usługowej. Związane jest to z bardzo korzystnym położeniem komunikacyjnym (droga krajowa nr 2, linia kolejowa Warszawa-Terespol).

Podstawowe dane o gminie:

- powierzchnia – 6309 ha (63 km²)
- liczba mieszkańców – 12 556 (stan na 31.12.2007 r., źródło danych: Urząd Miejski w Halinowie)
- gęstość zaludnienia – 199 os/km² (stan na 31.12.2007 r., źródło danych: Urząd Miejski w Halinowie)
- liczba sołectw – 22 (Brzeziny, Budziska, Cisie, Chobot, Desno, Długa Kościelna, Długa Szlachecka, Grabina, Hipolitów, Józefin, Kazimierów, Królewskie Brzeziny, Krzewina, Michałów, Mrowiska, Nowy Konik, Okuniew, Stary Konik, Wielgolas Brzeziński, Wielgolas Duchnowski, Zagórze, Żwirówka) oraz miasto Halinów.

2. UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE Z DOTYCHCZASOWEGO PRZEZNACZENIA, ZAGOSPODAROWANIA I UZBROJENIA TERENU ORAZ ZE STANU ŁADU PRZESTRZENNEGO I WYMOGÓW JEGO OCHRONY

2.1. PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE W GMINIE HALINÓW – STAN PRAWNY

Gmina Halinów posiada uchwalone (Uchwałą Nr X/144/99 Rady Gminy Halinów z dnia 23 grudnia 1999 r.) studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, opracowane zgodnie z ustawą o zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U z 1999 r. Nr15, poz. 139 z późn. zm.)

Obowiązującym prawem miejscowym są jednak wszystkie plany miejscowe i zmiany planów uchwalone po 1 stycznia 1995 r.

2.1.1. STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY HALINÓW

Opracowanie to składa się z czterech części:

- I. Wstęp i faza metodyczna
- II. Faza uwarunkowań
- III. Faza celów i strategii rozwoju gminy
- IV. Faza polityki przestrzennej gminy

W fazie uwarunkowań zawarto charakterystykę wewnętrznych i zewnętrznych uwarunkowań wpływających na kształtowanie polityki przestrzennej gminy. Ponadto w zakresie infrastruktury technicznej studium wprowadza ogólne wskazania co do jej rozwoju na terenie gminy. W zakresie środowiska przyrodniczego wprowadza zakazy i nakazy dotyczące:

- lokalizacji inwestycji,
- zmian krajobrazu i powierzchni ziemi,
- gospodarki przestrzennej na terenach: lasów i zadrzewień, gruntów rolnych oraz wód.

Na podstawie kompleksowej oceny uwarunkowań przyrodniczych gminy Halinów SUiKZP ustala funkcjonalne strefy rozwoju przestrzennego:

- strefa funkcji turystycznej i rolniczej,
- strefa funkcji usługowo-handlowych i produkcyjnych o czystych technologiach.

W fazie celów i strategii rozwoju gminy została określona misja rozwoju gminy Halinów jako „działania skierowane w celu stworzenia gminy zdrowego i przyjaznego środowiska”.

Wskazuje dwa cele strategiczne:

1. poprawa jakości życia mieszkańców gminy,
2. zachowanie walorów i polepszenie stanu środowiska przyrodniczego.

Określa trzy scenariusze rozwoju gminy Halinów:

1. Zaplecze mieszkaniowe dla aglomeracji warszawskiej (na terenach rezerwowanych i przygotowanych na ten cel),
2. Ośrodek turystyki i rekreacji,
3. Ośrodek handlu i usług jako element samowystarczalności finansowej gminy.

Zasadą obowiązującego SUIKZP określonej w fazie polityki przestrzennej gminy jest przyjęcie następujących kierunków rozwoju zagospodarowania przestrzennego gminy Halinów:

- dążenie do wykorzystania szans rozwojowych gminy wynikających z jej położenia geograficznego i uwarunkowań zewnętrznych,
- dążenie do zachowania wartości obecnego zainwestowania, wykorzystania warunków terenowych konsekwencji przyjętego układu komunikacyjnego oraz aktywizacji gospodarczej gminy,
- mieszkalnictwo i usługi (wraz z rekreacją i turystyką) są preferowanymi kierunkami rozwoju gminy,
- rozwój wielofunkcyjny gminy winien być zgodny z uwarunkowaniami wynikającymi z położenia w sąsiedztwie aglomeracji warszawskiej, z przebiegu korytarza komunikacyjnego ze stolicy do Mińska Mazowieckiego, Terespoła i Moskwy oraz z istniejących tu wysokich walorów przyrodniczych, stwarzających szansę rozwoju turystyki i rekreacji,
- likwidacja lokalnych zanieczyszczeń na terenie gminy przez budowę oczyszczalni ścieków,
- dbałość o utrzymanie zasobów nienaruszalnych wód powierzchniowych,
- inwestowanie na gruntach niskich klas bonitacyjnych (obowiązujące SUIKZP wyznacza gradację kolejności zajmowania gruntów na cele nierolnicze),
- podział funkcjonalny rolniczej przestrzeni produkcyjnej na cztery strefy:
 - 1) strefa o przewadze funkcji rolniczych (Wielgolas Duchnowski, Mrowiska, Kazimierów, Długa Kościelna, Długa Szlachecka i Budziska),
 - 2) strefa funkcji rolniczych z udziałem funkcji rekreacyjno-turystycznych (Krzewina, Desno, Michałów, Budziska, Zagórze, Chobot),
 - 3) strefa mieszkaniowa (Halinów, Hipolitów, Józefin, Okuniew),
 - 4) strefa rozwoju lokalnej przedsiębiorczości (Okuniew, Nowy Konik, Stary Konik, Brzeziny, Wielgolas Brzeziński, Cisie, Długa Kościelna),
- zachowanie lasów ochronnych jako tereny nieinwestycyjne.

Ponadto studium:

- wskazuje sanitarne strefy ochronne od istniejących i projektowanych obiektów i urządzeń uciążliwych,
- ustala obszary do objęcia w pierwszej kolejności MPZP,
- przyjmuje, że MPZP powinny być opracowywane kolejno dla każdej wsi w ich granicach administracyjnych w jednej skali 1:5000,
- stwierdza, że niekontrolowany wzrost ilości działek rekreacyjnych może być w przyszłości poważną barierą rozwoju gminy (przeznaczenie terenów na działki rekreacyjne może być prowadzone jedynie w oparciu o MPZP),
- dzieli obszar gminy na jednostki funkcjonalno-przestrzenne, dla których zostały określone funkcje dominujące przeznaczenia terenów (są nimi poszczególne wsie w ich granicach administracyjnych).

Tab. 1. Proponowane funkcje terenów w obowiązującym SUIKZP gminy Halinów (bez istniejących terenów dróg)

PROPONOWANE FUNKCJE TERENÓW W OBOWIAZUJĄCM SUIKZP	POWIERZCHNIA [ha]	% POWIERZCHNI GMINY
TERENY ISTNIEJĄCEJ ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ	1180,5521	18,71
TERENY ISTNIEJĄCEJ ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ Z UZUPEŁNIAJĄCĄ ZABUDOWĄ USŁUGOWĄ	496,5675	7,87
TERENY ZABUDOWY LETNISKOWEJ	23,8272	0,38
TERENY USŁUGOWE	195,4477	3,10
TERENY USŁUGOWE Z ZABUDOWĄ MIESZKANIOWĄ	76,7396	1,22
TERENY UŁUG REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWYCH	91,0694	1,44
TERENY PRZEMYSŁU, PRODUKCJI	20,9246	0,33

TERENY PRZEMYSŁU, PRODUKCJI Z ZABUDOWĄ USŁUGOWĄ	132,5841	2,10
CMENTARZE	16,1594	0,26
TERENY UŻYTKÓW ZIELONYCH	85,4408	1,35
TERENY PROJEKTOWANEJ AUTOSTRADY A2	62,0308	0,98
KOLEJ	49,0165	0,78
UJĘCIA WODY, OCZYSZCZALNIE	9,0895	0,14

PROPONOWANE FUNKCJE TERENÓW W OBOWIAZUJĄCM SUIKZP	POWIERZCHNIA [ha]	% POWIERZCHNI GMINY
TERENY LEŚNE	1071,183	16,98
TERENY LEŚNE Z DOPUSZCZENIEM ZABUDOWY	53,8765	0,85
TERENY ROLNE	2696,1146	42,73
TERENY ROLNE Z ZABUDOWĄ MIESZKANIOWĄ	6,1219	0,10
WODY	33,5036	0,53
INNE	8,7512	0,14
RAZEM	6309	100,00

Źródło: Opracowanie własne na podstawie obowiązującego SUIKZP gminy Halinów

W obowiązującym SUIKZP największe powierzchnie zajmują tereny otwarte (rolne – aż 42,73% i leśne 16,98% powierzchni gminy). Ponadto pod rozwój zabudowy mieszkaniowej z dopuszczeniem usług wyznaczono ok. 1737 ha (28%). Łącznie wszystkie tereny w SUIKZP zurbanizowane bądź przewidziane do urbanizacji stanowią ok. 38% powierzchni gminy, przy czym obecnie zainwestowanych jest ok. 17% z nich.

2.1.2. PRZYCZYNA ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY HALINÓW.

Przeprowadzona w 2006 r. „Analiza obowiązujących planów miejscowych oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Halinów – wykaz różnic” wykazała niezgodność planów miejscowych z obowiązującym studium. Różnice dotyczyły:

- wielkości obszarów wskazanych pod zabudowę (MPZP: Brzeziny, Budziska, Chobot, Cisie, Desno, Długa Kościelna, Długa Szlachecka, Grabina, Halinów, Hipolitów, Józefin, Kazimierzów, Królewskie Brzeziny, Krzewina, Michałów, Mrowiska, Nowy Konik III, Nowy Konik IV, Okuniew, Stary Konik, Wielgolas Brzeziński, Wielgolas Duchnowski, Zagórze, Żwirówka),
- funkcji terenów wskazanych pod zabudowę (MPZP: Brzeziny, Budziska, Chobot, Cisie, Desno, Długa Kościelna, Długa Szlachecka, Grabina, Halinów, Hipolitów, Józefin, Kazimierzów, Królewskie Brzeziny, Krzewina, Michałów, Mrowiska, Nowy Konik III, Nowy Konik IV, Okuniew, Stary Konik, Wielgolas Brzeziński, Wielgolas Duchnowski, Zagórze, Żwirówka),
- przebiegu korytarza autostrady (MPZP: Cisie, Stary Konik, Żwirówka),
- przebiegu dróg gminnych (MPZP: Budziska – większa ilość dróg w planie KUD, KD; Chobot – ulica zbiorcza KUZ; Cisie – układ dróg podrzędnych; Długa Kościelna – większa ilość dróg w planie; Długa Szlachecka – 13KUD, dodatkowe drogi w planie; Halinów; Hipolitów – większa ilość dróg w planie; Józefin, Kazimierzów – większa ilość dróg w planie KD, KD-KUD, KUD; Królewskie Brzeziny, Krzewina, Michałów – drogi podrzędne, KUD, KD; Mrowiska; Nowy Konik III – KD; Nowy Konik IV – plan ustala cały układ komunikacyjny; Okuniew – drogi podrzędne; Stary Konik; Wielgolas Brzeziński, Zagórze, Żwirówka – KUD),
- granic sołectw (MPZP: Brzeziny, Budziska, Chobot, Cisie, Desno, Długa Kościelna, Długa Szlachecka, Halinów, Kazimierzów, Michałów, Mrowiska, Nowy Konik III, Nowy Konik IV, Okuniew, Stary Konik, Zagórze, Żwirówka),
- granic Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (MPZP: Brzeziny, Desno, Krzewina, Michałów, Mrowiska, Okuniew, Stary Konik, Wielgolas Duchnowski, Zagórze),

- granic lasów (MPZP: niezgodności różnego zakresu we wszystkich planach z wyjątkiem planów sołectw Grabina i Żwirówka),
- przebiegu linii energetycznych (MPZP: Długa Kościelna, Józefin, Michałów, Nowy Konik IV).

Stąd kluczowym powodem przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego były rozbieżności, które zaistniały pomiędzy „starym” studium a uchwalonymi planami miejscowymi i konieczność tworzenia spójnej polityki przestrzennej w tej mierze.

Dodatkowym elementem wpływającym na podjęcie decyzji o zmianie studium była konieczność dostosowania treści tego dokumentu do wymagań narzuconych przez ustawę o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. z 2003 Nr.80 poz. 717). Wspomniana tu ustawa w miejsce spójności nakłada na gminy opracowujące plany miejscowe obowiązek zachowania ich zgodności ze studium.

Od 2000 r. sporządzono i uchwalono szereg dokumentów określających politykę gminy i województwa, w zakresie związanym z gospodarowaniem przestrzenią. Należą do nich:

- Plan zagospodarowania przestrzennego województwa mazowieckiego (uchwalony 7 czerwca 2004 r. przez Sejmik Województwa Mazowieckiego),
- Strategia Zrównoważonego Rozwoju Miasta i Gminy Halinów do 2020 roku,
- Wieloletni Plan Inwestycyjny Miasta i Gminy Halinów na lata 2005-2013,
- Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Halinów do 2013 roku,
- Program Ochrony Środowiska Miasta i Gminy Halinów,
- Plan Gospodarki Odpadami dla Miasta i Gminy Halinów na lata 2004-2011,
- Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Halinów na lata 2006-2013.

Ważnym powodem było również wstąpienie Polski do Unii Europejskiej. Niezbędne jest zatem wprowadzenie do studium uaktualnień, które nie zablokują gminie możliwości korzystania z zewnętrznych środków pomocowych wskutek rozbieżności dokumentów planistycznych.

Przyczyną podjęcia uchwały o zmianie studium był również fakt wpłynięcia dużej liczby wniosków dotyczących zmiany przeznaczenia terenu od właścicieli działek, praktycznie z terenu całej gminy.

Zmiana Studium sporządzona na podstawie Uchwały Nr VII.73.2019 z dnia 16 kwietnia 2019 r. Rady Miejskiej w Halinowie wynika z wniosku o dokonanie zmiany w zakresie przeznaczenia oraz warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla działek nr 179/13, 179/18, 179/34, 179/25, 179/26 i 179/27. Dla obszaru zmiany Studium przystąpiono również do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Zmiana nr 2 Studium sporządzona na podstawie Uchwały Nr XXII.224.2020 z dnia 27 lipca 2020 r. Rady Miejskiej w Halinowie wynika z rozwoju gminy a związku z tym z konieczności przeanalizowania określonych w obowiązującym studium zapisów zawartych w „Wytycznych do planów miejscowych – kierunki i wskaźniki dotyczące zagospodarowania oraz użytkowania terenów” oraz określenia nowych zasad w strefach ochrony konserwatorskiej i archeologicznej. Dodatkowo, zasadna jest aktualizacja zapisów części tekstowej studium w zakresie kierunków rozwoju systemów infrastruktury technicznej oraz wprowadzenie zapisów umożliwiających rozmieszczenie urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100 kW, w zakresie urządzeń fotowoltaicznych, a także ich stref ochronnych związanych z ograniczeniami w zabudowie oraz zagospodarowaniu i użytkowaniu terenu.

Ze względu na zmieniające się uwarunkowania przestrzenne, przepisy odrębne z zakresu ochrony zabytków, infrastruktury technicznej i komunikacyjnej oraz skalę opracowania i zapisy studium, konieczne jest wprowadzenie zapisów interpretacyjnych studium, które ułatwią stosowanie ustaleń Studium na etapie sporządzania miejscowego planu.

Podjęcie Uchwały Nr XXIV.242.2020 z dnia 29 października 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany nr 3 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Halinów, miało na celu aktualizację polityki przestrzennej gminy dla terenów znajdujących się w sąsiedztwie zrealizowanej inwestycji o znaczeniu krajowym, w której skład wchodzi wybudowany na terenie gminy Halinów odcinek autostrady A2. Przystąpienie do zmiany nr 3 Studium wynikało także z wniosków składanych przez mieszkańców oraz przedsiębiorstwa prowadzące bądź zainteresowane prowadzeniem działalności gospodarczej na terenie gminy Halinów. Ponadto w obszarze objętym zmianą nr 3 Studium wystąpiła konieczność wskazania terenu infrastruktury technicznej w związku z planami budowy nowej stacji elektroenergetycznej 110/15 kV Konik.

2.1.3. MIEJSCOWE PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY HALINÓW.

Stan zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Halinów regulują miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Są one realizacją polityki przestrzennej zawartej w wyżej opisanym SUIKZP. ~~Plany te zostały wykonane na mocy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym.~~ Obecnie niemalże cała powierzchnia gminy w jej granicach administracyjnych pokryta jest obowiązującymi planami, ~~wykonanymi dla poszczególnych wsi, w ich granicach geodezyjnych. Wyjątkiem od przyjętej zasady jest wieś Nowy Konik, gdzie dwa plany zagospodarowania przestrzennego pokrywają jedynie fragment obrębu geodezyjnego.~~ Obszar, dla którego nie sporządzono MPZP zajmuje ok. 3,2% powierzchni gminy. *Na obszarze zmiany Studium obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego południowej części obszaru administracyjnego Nowy Konik w gminie Halinów, przyjęty Uchwałą Nr XXVI.218.2012 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 26 września 2012 r.* ~~Wykaz obowiązujących MPZP wraz z ich krótką charakterystyką prezentuje niżej zamieszczona tabela.~~

W związku z rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Mazowieckiego z dnia 23 listopada 2020 r. WNP-I.4131.188.2020.RM unacześnia się wszystkie obowiązujące na terenie gminy miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w tabeli 2

Tab. 2. Wykaz obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Halinów

LP.	NAZWA MPZP	NUMER UCHWAŁY I DATA JEJ PODJĘCIA	ZAKRES USTALEŃ (UPROSZCZONY)
1.	Brzeziny	UCHWAŁA Nr XXXIII/192/02 RADY MIEJSKIEJ W HALINOWIE z dnia 24 czerwca 2002 r.	Wyznacza obszary: - tereny zabudowy mieszkaniowej 0,0053 ha, - tereny zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej/tereny usług -funkcja uzupełniająca 7,2313 ha, - tereny zabudowy mieszkaniowej/tereny zabudowy zagrodowej 4,5141 ha, - tereny zabudowy mieszkaniowej/tereny usług 1,6162 ha, - tereny zabudowy mieszkaniowej/tereny zabudowy zagrodowej/tereny usług 44,3089 ha, - tereny usług komercyjnych/tereny zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej 9,9816 ha - tereny usług publicznych 0,9494 ha, - tereny rekreacji 1,0182 ha, - tereny produkcyjne, baz i składów/tereny usług 5,3547 ha, - tereny obsługi komunikacji 26,7028 ha, - tereny rolne 93,0829 ha, - tereny leśne 27,2293 ha.
2.	Budziska	UCHWAŁA Nr XXXVI/202/02 RADY MIEJSKIEJ W HALINOWIE z dnia 29 lipca 2002 r.	Wyznacza obszary: - tereny zabudowy mieszkaniowej 6,9274 ha, - tereny zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej/tereny usług -funkcja uzupełniająca 52,1946 ha, - tereny zabudowy mieszkaniowej/tereny zabudowy zagrodowej 0,0212 ha, - tereny zabudowy mieszkaniowej/tereny usług 10,9436 ha, - tereny usług komercyjnych/tereny zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej 0,9175 ha, - tereny obsługi komunikacji 7,3026 ha, - tereny rolne 238,1325 ha, - tereny leśne 49,9983 ha, - tereny zieleni urządzonej/tereny usług -funkcja uzupełniająca 0,0008 ha.
3.	Chobot	UCHWAŁA Nr XLVI/217/02 RADY MIEJSKIEJ W HALINOWIE z dnia 16 września 2002 r.	Wyznacza obszary: - tereny zabudowy mieszkaniowej 18,7558 ha, - tereny zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej/tereny usług - funkcja uzupełniająca 21,7532 ha - tereny zabudowy mieszkaniowej/tereny zabudowy zagrodowej 14,7275 ha - tereny zabudowy mieszkaniowej/tereny usług 2,3050 ha - tereny usług/tereny zabudowy mieszkaniowej zagrodowej 8,5720 ha - tereny usług publicznych 0,7587 ha - tereny rekreacji 40,9858 ha - tereny obsługi komunikacji 8,6079 ha - tereny urządzeń technicznych 0,0033 ha - tereny rolne 171,5900 ha - tereny leśne 211,3260 ha - tereny zieleni urządzonej/tereny usług -funkcja uzupełniająca 2,1137 ha.
4.	Cisie	UCHWAŁA Nr XXXIII/193/02 RADY MIEJSKIEJ W HALINOWIE z dnia 24 czerwca 2002 r.	Wyznacza obszary: - tereny zabudowy mieszkaniowej 10,3388 ha, - tereny zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej/tereny usług - funkcja uzupełniająca 32,8896 ha - tereny zabudowy mieszkaniowej/tereny zabudowy zagrodowej 52,4623 ha - tereny zabudowy mieszkaniowej/tereny usług 6,1326 ha - tereny zabudowy mieszkaniowej/tereny zabudowy zagrodowej/tereny usług 9,9033 ha, - tereny usług komercyjnych/tereny zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej 77,1351 ha, - tereny usług publicznych 1,1307 ha, - tereny rekreacji 1,3079 ha, - tereny obsługi komunikacji 48,2019 ha, - tereny rolne 128,9994 ha, - tereny leśne 17,0678 ha - tereny zieleni urządzonej/tereny usług -funkcja uzupełniająca 1,6453 ha.
5.	Desno	UCHWAŁA Nr VII/105/01 RADY MIEJSKIEJ W HALINOWIE z dnia 18 października 2001 r.	Wyznacza obszary: - tereny zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej/tereny usług - funkcja uzupełniająca 33,9323 ha, - tereny zabudowy mieszkaniowej/tereny usług 0,9957 ha, - tereny usług komercyjnych/tereny zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej 0,4119 ha, - tereny obsługi komunikacji 5,2329 ha, - tereny rolne 93,2124 ha, - tereny leśne 24,3699 ha.

6.	Długa Kościelna	UCHWAŁA Nr XXXII/195/02- RADY MIEJSKIEJ W HALINOWIE z dnia 24 czerwca 2002 r.	Wyznacza obszary: - tereny zabudowy mieszkaniowej 43,4899 ha, - tereny zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej/tereny usług - funkcja uzupełniająca 0,0477 ha - tereny zabudowy mieszkaniowej/tereny zabudowy zagrodowej 11,1311 ha, - tereny zabudowy mieszkaniowej/tereny usług 26,9751 ha, - tereny usług komercyjnych/tereny zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej 12,4701 ha - tereny rekreacji/tereny usług 2,4093 ha, - tereny usług publicznych 3,3188 ha, - tereny rekreacji 2,0661 ha, - tereny produkcyjne, baz i składów/tereny usług 22,2838 ha, - tereny obsługi komunikacji 13,6984 ha, - tereny parkingów 0,0868 ha, - tereny urządzeń technicznych 3,3613 ha, - tereny rolne 93,2970 ha, - tereny leśne 14,0458 ha, - tereny cmentarzy 2,8279 ha, - tereny zieleni urządzonej/tereny usług - funkcja uzupełniająca 35,7399 ha.
7.	Długa Szlachecka	UCHWAŁA Nr XIV/131/03 RADY MIEJSKIEJ W HALINOWIE z dnia 28 listopada 2003 r.	Wyznacza obszary: - tereny zabudowy mieszkaniowej 69,7558 ha, - tereny zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej/tereny usług - funkcja uzupełniająca 32,7946 ha, - tereny zabudowy mieszkaniowej/tereny zabudowy zagrodowej 2,3205 ha, - tereny zabudowy mieszkaniowej/tereny usług 13,3129 ha, - tereny usług komercyjnych/tereny zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej 1,9593 ha, - tereny usług publicznych 0,7621 ha, - tereny obsługi komunikacji 29,117 ha, - tereny parkingów 0,1540 ha, - tereny rolne 242,0456 ha, - tereny leśne 85,9562 ha, - tereny cmentarzy 7,6905 ha, - tereny zieleni urządzonej/tereny usług - funkcja uzupełniająca 1,8671 ha.
8.	Grabina	UCHWAŁA Nr XX/133/02 RADY MIEJSKIEJ W HALINOWIE z dnia 17 stycznia 2002 r.	Wyznacza obszary: - tereny zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej/tereny usług - funkcja uzupełniająca 0,2516 ha, - tereny zabudowy mieszkaniowej/tereny zabudowy zagrodowej 14,7310 ha, - tereny zabudowy mieszkaniowej/tereny zabudowy zagrodowej/tereny usług 19,7438 ha, - tereny produkcyjne, baz i składów/tereny usług 5,9422 ha, - tereny obsługi komunikacji 4,7646 ha, - tereny kolejowe 2,5161 ha, - tereny rolne 21,1845 ha, - tereny leśne 1,1183 ha.
9.	Halinów	UCHWAŁA Nr V/27/03 RADY MIEJSKIEJ W HALINOWIE z dnia 21 lutego 2003 r.	Wyznacza obszary: - tereny zabudowy mieszkaniowej 52,6901 ha, - tereny zabudowy mieszkaniowej/tereny zabudowy zagrodowej 31,3856 ha, - tereny zabudowy mieszkaniowej/tereny usług 91,8555 ha, - tereny zabudowy mieszkaniowej/tereny zabudowy zagrodowej/tereny usług 7,3841 ha, - tereny usług komercyjnych/tereny zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej 3,1149 ha, - tereny usług publicznych 6,0451 ha, - tereny produkcyjne, baz i składów/tereny usług 0,9357 ha, - tereny obsługi komunikacji 42,6664 ha, - tereny parkingów 0,1714 ha, - tereny rolne 15,5412 ha, - tereny leśne 26,3145 ha - tereny zieleni urządzonej/tereny usług - funkcja uzupełniająca 5,6010 ha.
10.	Hipolitów	UCHWAŁA Nr XVIII/200/04- RADY MIEJSKIEJ W HALINOWIE z dnia 16 kwietnia 2004 r.	Wyznacza obszary: - tereny zabudowy mieszkaniowej 112,385 ha, - tereny zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej/tereny usług - funkcja uzupełniająca 0,1978 ha, - tereny zabudowy mieszkaniowej/tereny usług 41,7134 ha, - tereny usług komercyjnych/tereny zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej 14,3910 ha - tereny usług publicznych 0,2740 ha, - tereny produkcyjne, baz i składów/tereny usług 9,9156 ha, - tereny obsługi komunikacji 30,5951 ha, - tereny kolejowe 0,0267 ha, - tereny rolne 2,3244 ha, - tereny leśne 91,4750 ha, - tereny zieleni urządzonej/tereny usług - funkcja uzupełniająca 3,8158 ha.

11.	Józefin	UCHWAŁA Nr XLV/ 218/02 RADY MIEJSKIEJ W HALINOWIE z dnia 16 września 2002 r.	Wyznacza obszary: - tereny zabudowy mieszkaniowej 59,5829 ha, - tereny zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej/tereny usług - funkcja uzupełniająca 2,5492 ha, - tereny zabudowy mieszkaniowej/tereny zabudowy zagrodowej 30,4724 ha, - tereny zabudowy mieszkaniowej/tereny usług 48,1994 ha, - tereny zabudowy mieszkaniowej/tereny zabudowy zagrodowej/tereny usług 0,3393 ha, - tereny usług komercyjnych/tereny zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej 15,4013 ha, - tereny rekreacji 0,0278 ha, - tereny produkcyjne, baz i składów/tereny usług 10,4789 ha, - tereny obsługi komunikacji 23,8107 ha, - tereny kolejowe 5,4931 ha, - tereny rolne 59,0495 ha, - tereny leśne 21,9226 ha, - tereny zieleni urządzonej/tereny usług - funkcja uzupełniająca 0,2658 ha.
12.	Kazimierów	UCHWAŁA Nr VI/ 28/03 RADY MIEJSKIEJ W HALINOWIE z dnia 21 lutego 2003 r.	Wyznacza obszary: - tereny zabudowy mieszkaniowej 0,1511 ha, - tereny zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej/tereny usług - funkcja uzupełniająca 43,9905 ha, - tereny zabudowy mieszkaniowej/tereny zabudowy zagrodowej 2,6049 ha, - tereny zabudowy mieszkaniowej/tereny usług 2,4094 ha, - tereny zabudowy mieszkaniowej/tereny zabudowy zagrodowej/tereny usług 6,0020 ha, - tereny rekreacji/tereny usług 0,0017 ha, - tereny rekreacji 0,2701 ha, - tereny obsługi komunikacji 7,0606 ha, - tereny rolne 123,8866 ha, - tereny leśne 8,7151 ha - tereny zieleni urządzonej/tereny usług - funkcja uzupełniająca 0,2274 ha.
13.	Królewskie- Brzeziny	UCHWAŁA Nr V / 30/03- RADY MIEJSKIEJ W HALINOWIE z dnia 21 lutego 2003 r.	Wyznacza obszary: - tereny zabudowy mieszkaniowej 16,1648 ha, - tereny zabudowy mieszkaniowej/tereny usług 1,0730 ha, - tereny usług komercyjnych/tereny zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej 1,7228 ha, - tereny rekreacji 0,5391 ha, - tereny obsługi komunikacji 4,3293 ha, - tereny leśne 14,8666 ha.
14.	Krzewina	UCHWAŁA Nr XXXIII/194/02 RADY MIEJSKIEJ W HALINOWIE z dnia 24 czerwca 2002 r.	Wyznacza obszary: - tereny zabudowy mieszkaniowej 2,1951 ha, - tereny zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej/tereny usług - funkcja uzupełniająca 43,0525 ha, - tereny zabudowy mieszkaniowej/tereny zabudowy zagrodowej 0,1323 ha, - tereny usług komercyjnych/tereny zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej 0,0204 ha, - tereny rekreacji/tereny usług 0,1060 ha, - tereny rekreacji 2,2786 ha, - tereny obsługi komunikacji 6,7371 ha, - tereny rolne 129,7039 ha, - tereny leśne 12,0634 ha.
15.	Michałów	UCHWAŁA Nr XXXVI/203/02- RADY MIEJSKIEJ W HALINOWIE z dnia 29 lipca 2002 r.	Wyznacza obszary: - tereny zabudowy mieszkaniowej 25,7109 ha, - tereny zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej/tereny usług - funkcja uzupełniająca 37,538 ha, - tereny zabudowy mieszkaniowej/tereny usług 4,2435 ha, - tereny usług komercyjnych/tereny zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej 2,2075 ha, - tereny usług publicznych 0,7730 ha, - tereny rekreacji 3,7796 ha, - tereny produkcyjne, baz i składów/tereny usług 4,9282 ha, - tereny obsługi komunikacji 13,8499 ha, - tereny rolne 215,9106 ha, - tereny leśne 92,1964 ha.
16.	Mrowiska	UCHWAŁA Nr XXI/131/02 RADY MIEJSKIEJ W HALINOWIE z dnia 17 stycznia 2002 r.	Wyznacza obszary: - tereny zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej/tereny usług - funkcja uzupełniająca 42,5421 ha, - tereny usług komercyjnych/tereny zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej 3,3112 ha, - tereny rekreacji 0,0243 ha, - tereny obsługi komunikacji 7,6808 ha, - tereny urządzeń technicznych 0,6751 ha, - tereny rolne 77,0679 ha, - tereny leśne 5,5404 ha.

17.	Nowy Konik	UCHWAŁA Nr XXIII/252/04 RADY MIEJSKIEJ W HALINOWIE z dnia 17 września 2004 r.	Wyznacza obszary: * tereny zabudowy mieszkaniowej 17,9906 ha, * tereny zabudowy mieszkaniowej/tereny usług 6,3752 ha, * tereny usług komercyjnych/tereny zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej 19,6626 ha, * tereny produkcyjne, baz i składów/tereny usług 1,8422 ha, * tereny obsługi komunikacji 2,8699 ha, * tereny rolne 6,2075 ha, * tereny leśne 36,0765 ha
18.	Nowy Konik	UCHWAŁA Nr XXIII/253/04 RADY MIEJSKIEJ W HALINOWIE z dnia 17 września 2004 r.	
19.	Okuniew	UCHWAŁA Nr X/81/03 RADY MIEJSKIEJ W HALINOWIE z dnia 27 czerwca 2003 r.	Wyznacza obszary: * tereny zabudowy mieszkaniowej 139,9426 ha, * tereny zabudowy mieszkaniowej/tereny zabudowy zagrodowej 21,2259 ha, * tereny zabudowy mieszkaniowej/tereny usług 48,9991 ha, * tereny usług komercyjnych/tereny zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej 2,7838 ha, * tereny usług publicznych 5,9098 ha, * tereny produkcyjne, baz i składów/tereny usług 58,7725 ha, * tereny obsługi komunikacji 47,3754 ha, * tereny urządzeń technicznych 4,4292 ha, * tereny rolne 157,9953 ha, * tereny leśne 31,2878 ha, * tereny cmentarzy 4,2642 ha, * tereny ogrodów działkowych 17,2530 ha, * tereny zieleni urządzonej/tereny usług – funkcja uzupełniająca 14,9662 ha.
20.	Stary Konik (obwód geodezyjny)	UCHWAŁA Nr XXIX/188/02 RADY MIEJSKIEJ W HALINOWIE z dnia 06 maja 2002 r.	Wyznacza obszary: * tereny zabudowy mieszkaniowej/tereny usług 19,8166 ha, * tereny zabudowy mieszkaniowej/tereny zabudowy zagrodowej/tereny usług 14,4723 ha, * tereny usług komercyjnych/tereny zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej 4,8170 ha, * tereny produkcyjne, baz i składów/tereny usług 1,6528 ha, * tereny obsługi komunikacji 23,6766 ha, * tereny rolne 7,6062 ha, * tereny leśne 53,8583 ha, * tereny ogrodów działkowych 3,6780 ha.
21.	Wielgolas-Brzeziński (obwód geodezyjny)	UCHWAŁA Nr XLVI/219/02 RADY MIEJSKIEJ W HALINOWIE z dnia 16 września 2002 r.	Wyznacza obszary: * tereny zabudowy mieszkaniowej 3,3896 ha, * tereny zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej/tereny usług – funkcja uzupełniająca 3,9724 ha, * tereny zabudowy mieszkaniowej/tereny zabudowy zagrodowej 44,8334 ha, * tereny zabudowy mieszkaniowej/tereny usług 38,9055 ha, * tereny zabudowy mieszkaniowej/tereny zabudowy zagrodowej/tereny usług 63,8579 ha, * tereny usług komercyjnych/tereny zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej 11,3719 ha, * tereny produkcyjne, baz i składów/tereny usług 1,3509 ha, * tereny obsługi komunikacji 22,164 ha, * tereny rolne 19,0499 ha, * tereny leśne 1,0486 ha, * tereny zieleni urządzonej/tereny usług – funkcja uzupełniająca 0,0027 ha.
22.	Wielgolas-Duchnowski (obwód geodezyjny)	UCHWAŁA Nr XXXIII/196/02 RADY MIEJSKIEJ W HALINOWIE z dnia 24 czerwca 2002 r.	Wyznacza obszary: * tereny zabudowy mieszkaniowej 28,9166 ha, * tereny zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej/tereny usług – funkcja uzupełniająca 83,7899 ha, * tereny zabudowy mieszkaniowej/tereny usług 15,3610 ha, * tereny usług komercyjnych/tereny zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej 11,2913 ha, * tereny usług publicznych 1,8449 ha, * tereny obsługi komunikacji 13,5180 ha, * tereny urządzeń technicznych 0,0880 ha, * tereny rolne 291,6760 ha, * tereny leśne 134,9258 ha.

23.	Zagórze (obręb geodezyjny)	UCHWAŁA NR V / 29 / 03 RADY MIEJSKIEJ W HALINOWIE z dnia 21 lutego 2003 r.	Wyznacza obszary: - tereny zabudowy mieszkaniowej 0,1867 ha, - tereny zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej/tereny usług - funkcja uzupełniająca 22,7097 ha, - tereny zabudowy mieszkaniowej/tereny zabudowy zagrodowej 0,9973 ha, - tereny zabudowy mieszkaniowej/tereny usług 8,9402 ha, - tereny usług komercyjnych/tereny zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej 7,4302 ha, - tereny produkcyjne, baz i składów/tereny usług 3,6958 ha, - tereny obsługi komunikacji 7,2231 ha, - tereny rolne 72,3530 ha, - tereny leśne 17,7802 ha.
24.	Żwirówka (obręb geodezyjny)	UCHWAŁA NR XX/132/02 RADY MIEJSKIEJ W HALINOWIE z dnia 17 stycznia 2002 r.	Wyznacza obszary: - tereny zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej/tereny usług - funkcja uzupełniająca 21,3268 ha, - tereny zabudowy mieszkaniowej/tereny zabudowy zagrodowej 0,1291 ha, - tereny usług komercyjnych/tereny zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej 3,5579 ha, - tereny obsługi komunikacji 5,9707 ha, - tereny rolne 57,8321 ha, - tereny zieleni urządzonej/tereny usług - funkcja uzupełniająca 0,5437 ha.
25*	Nowy Konik - południowa część obszaru administracyjnego Nowy Konik	Uchwała Nr XXVI.218.2012 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 26 września 2012 r.	Wyznacza obszary: Tereny aktywności gospodarczej 3,37 ha Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem rozszerzonego zakresu usług 10,83 ha Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 1,9 ha Tereny zieleni leśnej 2,7 ha

*obszar tylko w granicy zmiany studium

Lp.	Miejscowość	Nazwa mpzp	Numer i data uchwały	Powierzchnia w ha
1	Brzeziny	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru administracyjnego Brzeziny w gminie Halinów	Uchwała Nr XXXIII/192/02 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 24 czerwca 2002 r.	221.7
		Sprostowanie błędu w uchwale Nr XXXIII/192/02 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 24 czerwca 2002 r. ws. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Brzeziny, gmina Halinów	Uchwała Nr XLI/469/06 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 22 września 2006 r.	
		Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miejscowości Brzeziny – część A, gmina Halinów	Uchwała Nr XXVII.228.2016 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 29 listopada 2016 r.	1.9
2	Budziska	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru administracyjnego Budziska w gminie Halinów	Uchwała Nr XXXVII/202/02 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 29 lipca 2002 r.	3.3
		Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miejscowości Budziska, gmina Halinów	Uchwała Nr XLVII.433.2014 Rady Miejskiej w Halinowie z	363.4

			dnia 2 czerwca 2014 r.	
			Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLII.433.2014	
3	Chobot	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru administracyjnego Chobot w gminie Halinów	Uchwała Nr XLV/217/02 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 16 września 2002 r.	40.8
		Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miejscowości Chobot - część A, gmina Halinów	Uchwała Nr LII.479.2014 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 6 listopada 2014 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LII.479.2014	17.1
		Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miejscowości Chobot – część B, gmina Halinów	Uchwała Nr XXXVIII.350.2017 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 30 listopada 2017 r.	446.5
4	Cisie	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru administracyjnego Cisie w gminie Halinów	Uchwała Nr XXXIII/193/02 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 24 czerwca 2002 r.	211.7
		Sprostowanie błędu w załączniku Nr 1 Uchwały Nr XXXIII/193/02 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 24 czerwca 2002 r. ws uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru administracyjnego Cisie w gminie Halinów	Uchwała Nr XXVII/240/09 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 27 marca 2009 r.	
		Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miejscowości Cisie - część A, gmina Halinów	Uchwała Nr IX.72.2015 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 15 czerwca 2015 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX.72.2015	175.6
5	Desno	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru administracyjnego Desno w gminie Halinów	Uchwała Nr VII/105/01 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 18 października 2001 r.	157.8
6	Długa Kościelna	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru	Uchwała Nr XXXIII/195/02 Rady	94.9

		<i>administracyjnego Długa Kościelna w gminie Halinów</i>	<i>Miejskiej w Halinowie z dnia 24 czerwca 2002 r.</i>	
		<i>Sprostowanie błędu w Uchwale Nr XXXIII/195/02 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 24 czerwca 2002 r. ws. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru administracyjnego Długa Kościelna w gminie Halinów</i>	<i>Uchwała Nr XVIII/197/04 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 16 kwietnia 2004 r.</i>	
		<i>Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miejscowości Długa Kościelna - część A, gmina Halinów</i>	<i>Uchwała Nr XXXIV.307.2017 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 29 czerwca 2017 r.</i> <i>Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV.307.2017</i>	34.1
		<i>Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miejscowości Długa Kościelna - część B, gmina Halinów</i>	<i>Uchwała Nr XXXIX.369.2017 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 28 grudnia 2017 r.</i> <i>Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX.369.2017</i>	158.8
7	Długa Szlachecka	<i>Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru administracyjnego Długa Szlachecka w gminie Halinów</i>	<i>Uchwała Nr XIV/131/03 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 28 listopada 2003 r.</i>	53
		<i>Sprostowanie błędu w tekście Uchwały Nr XIV/131/03 Rady Miejskiej w Halinowie z dn. 28 listopada 2003 r. ws. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru administracyjnego Długa Szlachecka w gminie Halinów</i>	<i>Uchwała Nr XV/163/03 Rady Miejskiej w Halinów z dnia 19 grudnia 2003 r.</i>	
		<i>Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miejscowości Długa Szlachecka, gmina Halinów</i>	<i>Uchwała Nr XXXIX.370.2017 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 28 grudnia 2017 r.</i> <i>Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX.2017</i>	423.8
		<i>Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miejscowości Długa Szlachecka, gmina Halinów</i>	<i>Uchwała nr XLIII.416.2018 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 30 kwietnia 2018</i>	10.1

			roku	
8	Grabina	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru administracyjnego Grabina w gminie Halinów	Uchwała Nr XX/133/02 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 17 stycznia 2002 r.	8.5
		Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miejscowości Grabina - część A, gmina Halinów	Uchwała Nr V.49.2015 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 26 lutego 2015 r.	9.8
		Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miejscowości Grabina - część B, gmina Halinów	Uchwała Nr XXXIV.308.2017 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 29 czerwca 2017 r.	52.3
9	Halinów	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru administracyjnego Halinów w gminie Halinów	Uchwała Nr V/27/03 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 21 lutego 2003 r.	52.8
		Zmiana w uchwale Nr V/27/03 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 21 lutego 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości obszaru administracyjnego Halinów, gmina Halinów sprostowanej uchwałami: Nr XVIII/198/04 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 16 kwietnia 2004 r., Nr IX/75/03 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 23 maja 2003 r., XXII/248/04 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 20 sierpnia 2004 r., XXV/277/04 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 3 grudnia 2004 r.	Uchwała Nr XVII/167/08 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 27 czerwca 2008 r.	
		Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Halinów - część A i część C, gmina Halinów	Uchwała Nr III.20.2014 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 30 grudnia 2014 r.	191.5
10	Hipolitów	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru administracyjnego Hipolitów w gminie Halinów	Uchwała Nr XVIII/200/04 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 16 kwietnia 2004 r.	306.8
		Sprostowanie błędu w uchwale Nr XVIII/200/04 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 16 kwietnia 2004 r. ws. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Hipolitów	Uchwała Nr XXII/249/04 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 20 sierpnia 2004 r.	

		Sprostowanie błędu w tekście uchwały Nr XVIII/200/04 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 16 kwietnia 2004 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru administracyjnego Hipolitów w gminie Halinów, sprostowanej uchwałą Nr XXII/249/04 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 20 sierpnia 2004 r.	Uchwała Nr XXV/278/04 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 3 grudnia 2004 r.	
		Sprostowanie błędu w uchwale Nr XVIII/200/04 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 16 kwietnia 2004 r. ws.: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Hipolitów, gmina Halinów, sprostowanej uchwałą Nr XXIII/249/04 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 20 sierpnia 2004 r. oraz uchwałą Nr XXV/278/04 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 03 grudnia 2004 r.	Uchwała Nr XXXIII/372/05 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 4 listopada 2005 r.	
		Sprostowanie błędu w uchwale Nr XVIII/200/04 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 16 kwietnia 2004 r. ws. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru administracyjnego Hipolitów w gminie Halinów	Uchwała Nr XLI/468/06 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 22 września 2006 r.	
		Sprostowanie błędu w uchwale Nr XVIII/200/04 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 16 kwietnia 2004 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Hipolitów, gmina Halinów	Uchwała Nr IX/81/07 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 28 września 2007 r.	
11	Józefin	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru administracyjnego Józefin w gminie Halinów	Uchwała Nr XLV/218/02 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 16 września 2002 r.	34.3
		Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru administracyjnego Józefin w gminie Halinów przyjętego Uchwałą Nr XLV/218/02 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 16 września 2002 r.	Uchwała Nr XX/235/04 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 11 sierpnia 2004 r.	1.2
		Miejscowy plan zagospodarowania	Uchwała Nr	242.1

		przestrzennego miejscowości Józefin, gmina Halinów	XXXIX.371.2017 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 28 grudnia 2017 r.	
12	Kazimierów	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miejscowości Kazimierów, gmina Halinów	Uchwała Nr XLIX.461.2014 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 28 sierpnia 2014 r.	194.2
		Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 212/9 w miejscowości Kazimierów, gmina Halinów	Uchwała Nr XV.172.2020 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 27 stycznia 2020 r.	0.3
13	Królewskie Brzeziny	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru administracyjnego Królewskie Brzeziny w gminie Halinów	Uchwała Nr V/30/03 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 21 lutego 2003 r.	2
		Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miejscowości Królewskie Brzeziny - część A, gminie Halinów	Uchwała Nr LII.480.2014 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 6 listopada 2014 r.	0.2
		Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miejscowości Królewskie Brzeziny - część B, gminie Halinów	Uchwała Nr XXVIII.250.2016 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 28 grudnia 2016 r.	37.1.
14	Krzewina	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miejscowości Krzewina, gmina Halinów	Uchwała Nr XXVIII.251.2016 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 28 grudnia 2016 r.	196.2
15	Michałów	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru administracyjnego Michałów w gminie Halinów	Uchwała Nr XXXVII/203/02 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 29 lipca 2002 r.	15.3
		Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miejscowości Michałów, gmina Halinów	Uchwała Nr XXV.207.2016 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 21 września 2016 r.	386.5
16	Mrowiska	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru administracyjnego Mrowiska w gminie Halinów	Uchwała Nr XX/131/02 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 17 stycznia 2002 r.	136.8
17	Nowy Konik	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru administracyjnego Nowy Konik - część III w gminie Halinów	Uchwała Nr XXIII/252/04 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 17 września 2004 r.	63.6
		Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru administracyjnego Nowy Konik - część	Uchwała Nr XXIII/253/04 Rady Miejskiej w Halinowie z	25.6

		IV w gminie Halinów	dnia 17 września 2004 r.	
		Sprostowanie błędu w Uchwale Nr XXII/252/04 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 17 września 2004 r ws. uchwalenia miejscowego plan zagospodarowania przestrzennego miejscowości Nowy Konik - część III w gminie Halinów	Uchwała Nr XXVI/293/04 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 29 grudnia 2004 r.	
		Sprostowanie błędu w Uchwale Nr XXII/253/04 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 17 września 2004 r ws. uchwalenia miejscowego plan zagospodarowania przestrzennego miejscowości Nowy Konik - część IV w gminie Halinów	Uchwała Nr XXXVII/424/06 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 10 marca 2006 r.	
		Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego południowej części obszaru administracyjnego Nowy Konik w gminie Halinów	Uchwała Nr XXVI.218.2012 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 26 września 2012 r.	168.3
		Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 178 i nr 205 w miejscowości Nowy Konik w gminie Halinów	Uchwała Nr XVIII.187.2020 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 07 kwietnia 2020 r.	7.9
18	Okuniew	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miejscowości Okuniew, gmina Halinów	Uchwała Nr XXXVII.324.2013 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 27 czerwca 2013 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVII.218.2012	557.4
19	Stary Konik	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru administracyjnego Stary Konik w gminie Halinów	Uchwała Nr XXIX/188/02 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 6 maja 2002 r.	124.9
		Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miejscowości Stary Konik - część B, gmina Halinów	Uchwała Nr XXVII.229.2016 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 29 listopada 2016 r.	2.5
		Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działek 120 i 86/I w miejscowości Stary Konik, gmina Halinów	Uchwała Nr XVIII.188.2020 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 07 kwietnia 2020	4.3
20	Wielgolas	Miejscowy plan zagospodarowania	Uchwała Nr	99.3

	Brzeziński	przestrzennego obszaru administracyjnego Wielgolas Brzeziński	XLV/219/02 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 16 września 2002 r.	
		Zmiana w uchwale Nr XLV/219/02 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 16 września 2002 r. ws. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Wielgolas Brzeziński, gmina Halinów	Uchwała Nr XIII/128/08 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 8 lutego 2008 r.	
		Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miejscowości Wielgolas Brzeziński, gmina Halinów	Uchwała Nr XXIV.205.2012 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 26 czerwca 2012 r.	0.5
		Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miejscowości Wielgolas Brzeziński - część B, gmina Halinów	Uchwała Nr XIII.116.2015 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 12 listopada 2015 r.	11.09
		Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miejscowości Wielgolas Brzeziński - część A i C, gmina Halinów	Uchwała Nr XXXI.280.2017 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 30 marca 2017 r.	36.6
		Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miejscowości Wielgolas Brzeziński część B (procedura naprawcza)	Uchwała Nr XXXV.314.2017 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 25 sierpnia 2017 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV.314.2017	3.7
		Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miejscowości Wielgolas Brzeziński część D	Uchwała Nr XXXVIII.351.2017 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 30 listopada 2017 r.	44.9
		Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miejscowości Wielgolas Brzeziński część E	Uchwała Nr XXXVIII.352.2017 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 30 listopada 2017 r.	2.9
		Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miejscowości Wielgolas Brzeziński część D	Uchwała nr XLIII.417.2018 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 30 kwietnia 2018 r.	10.2
21	Wielgolas	Miejscowy plan zagospodarowania	Uchwała Nr	560.9

	Duchnowski	przestrzennego obszaru administracyjnego Wielgolas Duchnowski w gminie Halinów	XXXIII/196/02 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 24 czerwca 2002 r.	
		Zmiana części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wschodniej części gminy Halinów w zakresie części wsi Wielgolas Duchnowski	Uchwała Nr VII/67/07 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 14 czerwca 2007 r.	25.1
		Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miejscowości Wielgolas Duchnowski w zakresie działek ew. 55/1 i 55/2, gmina Halinów	Uchwała Nr XX.173.2012 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 5 marca 2012 r.	0.4
22	Zagórze	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miejscowości Zagórze, gmina Halinów	Uchwała Nr XXXVII.325.2013 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 27 czerwca 2013 r.	141.7
23	Żwirówka	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru administracyjnego Żwirówka w gminie Halinów	Uchwała Nr XX/132/02 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 17 stycznia 2002 r.	19.3
		Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Żwirówka, gmina Halinów	Uchwała Nr XXIV.239.2020 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 29 października 2020 r.	69

Źródło: Opracowanie własne na podstawie obowiązujących MPZP w gminie Halinów

Poniżej zamieszczone uogólniony przez autorów studium wykaz przeznaczenia terenów w obowiązujących planach miejscowych:

Tab. 3. Przeznaczenie terenów w obowiązujących MPZP gminy Halinów określonych w tabeli 1

UOGÓLNIONE PRZEZNACZENIE PODSTAWOWE W OBOWIAZUJĄCYCH MPZP	POWIERZCHNIA [ha]	% POWIERZCHNI GMINY
TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ	568,2555*	9,00*
TERENY ZABUDOWY ZAGRODOWEJ I MIESZKANIOWEJ/TERENY USŁUG – FUNKCJA UZUPEŁNIAJĄCA	482,7638	7,65
TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ/TERENY ZABUDOWY ZAGRODOWEJ	231,6837	3,67
TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ/TERENY USŁUG	401,0038*	6,35*
TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ/TERENY ZABUDOWY ZAGRODOWEJ/TERENY USŁUG	166,0116	2,63
TERENY USŁUG KOMERCYJNYCH/TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ I ZAGRODOWEJ	203,9593	3,23
TERENY USŁUG /TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ ZAGRODOWEJ	8,572	0,14
TERENY USŁUG PUBLICZNYCH	21,7665	0,35
TERENY REKREACJI I ZABUDOWY LETNISKOWEJ	94,5259	1,50
TERENY PRODUKCYJNE, BAZ I SKŁADÓW/TERENY USŁUG	130,5233*	2,07*

Zmiana nr 3 STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
GMINY HALINÓW CZĘŚĆ I - UWARUNKOWANIA

TERENY OBSŁUGI KOMUNIKACJI	403,1557	6,39
TERENY KOLEJOWE	8,0359	0,13
TERENY PARKINGÓW	0,4122	0,01
TERENY URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH	8,5569	0,14
TERENY ROLNE	2317,7435	36,74
TERENY LEŚNE	981,8828*	15,56*
TERENY UŻYTKÓW ZIELONYCH	18,8284	0,30
TERENY CMENTARZY	14,7826	0,23
TERENY OGRODÓW DZIAŁKOWYCH	20,931	0,33
TERENY ZIELENI URZĄDZONEJ/TERENY USŁUG – FUNKCJA UZUPEŁNIAJĄCA	50,4829	0,80
BRAK MPZP	166,3715*	2,64*
INNE	8,7512	0,14
RAZEM	6309	100,00

Źródło: Opracowanie własne na podstawie MPZP gminy Halinów.


**tereny tylko w granicy zmiany Studium*

Z analizy powyższych dokumentów planistycznych wynika, że w opracowywanych planach najczęściej terenów rezerwowano dla rozwoju:

1. rolnictwa ok. 37% i leśnictwa ok. 15% pow. gminy;
2. zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej z dopuszczeniem usług ok. 29% pow. gminy;
3. komunikacji ok. 6% pow. gminy;
4. zabudowy usługowej i produkcyjnej ok. 6% pow. gminy.

W celu pełnego zobrazowania polityki przestrzennej realizowanej w gminie w oparciu o plany zagospodarowania przestrzennego, wyznaczono główne grupy przeznaczenia terenów w tychże planach. Zostały one przedstawione na poniższym wykresie.

Ryc. 1. Struktura głównych grup przeznaczenia terenu w obowiązujących planach miejscowych



Źródło: Opracowanie własne na podstawie MPZP gminy Halinów

Analiza obowiązujących Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego i Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego

Badając zgodność obowiązujących MPZP ze SUIKZP napotykamy na następujące różnice[‡]:

- Fragmenty terenów w MPZP przeznaczonych pod zabudowę zostały wskazane w SUIKZP jako tereny chronione przed zabudową (rolne, leśne, użytków zielonych).
- Przeznaczenie terenów (zurbanizowanych bądź przeznaczonych do zurbanizowania) określone w MPZP niekiedy różni się od przeznaczenia określonego w SUIKZP.
- Nie wszystkie tereny w SUIKZP przeznaczone do zurbanizowania w MPZP zostały na ten cel przeznaczone.
- Część dróg wyznaczona w SUIKZP nie została uwzględniona w obowiązujących MPZP.
- Część dróg wyznaczona w MPZP nie została wskazana w SUIKZP.

[‡] Wiczeorek A., Kwiatużyńska — Strzelecka E., 2006: *Analiza obowiązujących planów miejscowych oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Halinów — wykaz różnic*, Warszawa

Analizując rozmieszczenie poszczególnych funkcji przeznaczenia terenów, wyodrębniliśmy następujące obszary konfliktowe:

- ~~MPZP wyznaczają tereny przeznaczone do urbanizacji na terenach chronionych przed zabudową w obowiązującym SUIKZP. Obowiązujące plany dla terenów zurbanizowanych bądź przewidzianych do urbanizacji przeznaczają ok. 2800 ha (44% pow. gminy). Jednakże ok. 17% z tych terenów wyznaczone zostało na obszarach chronionych przed zabudową w SUIKZP gminy Halinów (tereny otwarte - rolne, leśne i użytków zielonych).~~
- ~~Na gruntach słabonośnych (niekorzystnych do zabudowy) obowiązujące MPZP wyznaczają ok. 220 ha terenów zurbanizowanych bądź przeznaczonych do zurbanizowania (ok. 22% pow. wszystkich gruntów słabonośnych występujących w gminie).~~
- ~~Na glebach III i IV klasy obowiązujące MPZP wyznaczają ok. 660 ha terenów zurbanizowanych bądź przeznaczonych do zurbanizowania (ok. 40% pow. wszystkich gleb III i IV klasy występujących na obszarze gminy) (załącznik nr 1).~~

2.1.4. DECYZJE ADMINISTRACYJNE NA TERENIE GMINY HALINÓW

Decyzje o warunkach zabudowy

Decyzje o warunkach zabudowy wydawane są na terenach, dla których nie został uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. W gminie Halinów takim obszarem jest część sołectwa Nowy Konik. Od 2004 r. do kwietnia 2008 r. zostało wydanych 45 takich decyzji dotyczących obiektów kubaturowych, w tym pięć dotyczyło rozbudowy, a jedna zmiany sposobu użytkowania obiektu.


Decyzje dotyczyły następujących rodzajów zabudowy:

- przemysłowej – 21,
- mieszkaniowej – 14,
- usługowej – 10.

W obszarze zmiany Studium obowiązuje miejscowy plan w związku z tym, nie są już wydawane decyzje o warunkach zabudowy.

W całym obszarze zmiany nr 3 Studium obowiązuje miejscowy plan w związku z tym, nie są wydawane decyzje o warunkach zabudowy.

Ryc. 2. Rozmieszczenie decyzji o warunkach zabudowy




Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Miejskiego w Halinowie

Decyzje o pozwoleniu na budowę

Faktyczny ruch budowlany obrazują decyzje o pozwoleniu na budowę. W poniższej analizie uwzględniono tylko pozwolenia na obiekty kubaturowe.


Poniższy wykres przedstawia liczbę pozwoleń na budowę wydanych w latach 2003-2007.

Ryc. 3. Liczba wydanych decyzji o pozwoleniu na budowę w latach 2003-2007



Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ze Starostwa Powiatowego

Ryc. 4. Liczba decyzji o pozwoleniu na budowę na obiekty kubaturowe (na poszczególne działki) według sołectw wydanych od stycznia 2003 do marca 2008 r.



Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ze Starostwa Powiatowego


Najwięcej pozwoleń na budowę wydanych było w sołectwach położonych wzdłuż linii kolejowej oraz leżących przy drodze wojewódzkiej nr 637 i o wysokim stopniu uzbrojenia terenu w infrastrukturę techniczną. Najmniej w sołectwach słabo skomunikowanych. W rejestrze pozwoleń na budowę w przypadku trzech działek brakowało danych o obrębie geodezyjnym.

Decyzje o pozwoleniu na budowę od stycznia 2003 do marca 2008 roku w większości były wydawane na budynki mieszkalne 74%, około 20% pozwoleń wydano na budynki gospodarcze, niecałe 3% na budynki usługowe i 3% na budynki inne.

2.1.5. ZŁOŻONE WNIOSKI DO STUDIUM

Do sporządzanego studium wpłynęło 838 wniosków od osób prywatnych (od stycznia 2006 r.) w tym 546 złożonych w terminie od 22.01.2008 do 10.03.2008. W poniższej analizie uwzględniono wszystkie wnioski. Łącznie wnioski zostały złożone na 1754 działek.

Ryc. 5. Liczba wniosków o zmianę przeznaczenia nieruchomości w poszczególnych miejscowościach



Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych udostępnionych przez Urząd Miejski w Halinowie

Tab. 4. Liczba wniosków według funkcji.

KATEGORIE	LICZBA ZŁOŻONYCH WNISKÓW	% WSZYSTKICH ZŁOŻONYCH WNISKÓW
budowa drogi	4	0,2
inne	35	2,0
likwidacja drogi	17	1,0
niedopuszczenie do realizacji zabudowy usługowej komercyjnej	18	1,0
teren usług publicznych	4	0,2
teren zabudowy lotniskowej	3	0,2
teren zabudowy magazynowo-mieszkaniowej	1	0,1
teren zabudowy mieszkaniowej	1030	58,7
teren zabudowy mieszkaniowej bliźniaczej i jednorodzinnej	22	1,3
teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej	142	8,1
teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowy zagrodowej	3	0,2
teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej	5	0,3
teren zabudowy mieszkaniowo-gospodarczej	11	0,6
teren zabudowy mieszkaniowo-przemysłowej	6	0,3
teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej	222	12,7
teren zabudowy mieszkaniowo-usługowo-przemysłowej	33	1,9
teren zabudowy przemysłowej	7	0,4
teren zabudowy przemysłowej, usługowej i mieszkaniowej	13	0,7
teren zabudowy przemysłowo-mieszkaniowej	3	0,2
teren zabudowy przemysłowo-usługowej	19	1,1
teren zabudowy usługowej	31	1,8
teren zabudowy usługowo-mieszkaniowej szeregowej i jednorodzinnej	2	0,1
teren zabudowy usługowo-magazynowej	4	0,2
teren zabudowy usługowo-mieszkaniowej	41	2,3
teren zabudowy usługowo-przemysłowej	20	1,1
teren zabudowy usługowo-składowo-magazynowej	12	0,7
teren zabudowy zagrodowej	9	0,5
teren zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej	3	0,2
teren zabudowy zagrodowej i mieszkaniowo-usługowej	7	0,4
teren zabudowy zagrodowej, mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej	1	0,1
teren zieleni parkowej	5	0,3
tereny rolne i leśne	9	0,5
tereny usług sportu i rekreacji	2	0,1
tereny zabudowy mieszkaniowej szeregowej, bliźniaczej i jednorodzinnej	10	0,6
Razem	1754	100

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych udostępnionych przez Urząd Miejski w Halinowie

Najwięcej wniosków zostało złożonych o przeznaczenie działek pod zabudowę mieszkaniową, mieszkaniowo-usługową i mieszkaniową jednorodziną. Wnioski o przeznaczenie terenów na funkcję usługowo-przemysłową, składową i magazynową były składane przeważnie na działki w Nowym Koniku, Michałowie i Chobocie.

2.1.6. DIAGNOZA SYTUACJI SPOŁECZNEJ, GOSPODARCZEJ I PRZESTRZENNEJ Z UWZGLĘDNIENIEM OBSZARÓW FUNKCJONALNYCH PRZYGOTOWANA NA POTRZEBY STRATEGII ROZWOJU GMINY

Zgodnie z ustawą z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2021 r. poz. 1957 ze zm.) opracowując projekt strategii rozwoju gminy należy przygotować diagnozę sytuacji

społecznej, gospodarczej i przestrzennej z uwzględnieniem obszarów funkcjonalnych.

Aktualnie obowiązująca Strategia Zrównoważonego Rozwoju Gminy Halinów na lata 2016 – 2025 została przyjęta uchwałą nr XXI.169.2016 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 28 kwietnia 2016 r. w oparciu o przepisy prawa obowiązujące w momencie jej przyjmowania przez Radę Miejską w Halinowie. W związku z powyższym w strategii dokonano jedynie ogólnej diagnozy sytuacji Gminy Halinów bez uwzględnienia obszarów funkcjonalnych.

Strategia Zrównoważonego Rozwoju Gminy Halinów stanowi podstawowy dokument planistyczny wskazujący główne cele dalszego rozwoju gminy na lata 2016 – 2025. Zadaniem strategii jest wyznaczenie na podstawie diagnozy stanu istniejącego oraz zewnętrznych i wewnętrznych uwarunkowań rozwoju gminy – strategicznych kierunków działania o kluczowym znaczeniu z punktu widzenia mieszkańców. Dokument określa priorytetowe do rozwiązania problemy, na których powinno się skoncentrować środki finansowe.

Strategia Zrównoważonego Rozwoju Gminy Halinów określa misję gminy Halinów jako: „Gmina Halinów zapewniająca zrównoważony rozwój dla mieszkańców i przedsiębiorców”. Misja ta została umotywowana kompetencjami i atutami, którymi dysponuje gmina Halinów:

- bliskość i dogodne skomunikowanie kolejowe i drogowe z aglomeracją warszawską,*
- posiadanie terenów atrakcyjnych turystycznie,*
- posiadanie terenów możliwych do zagospodarowania inwestycyjnego,*
- położenie na obrzeżach aglomeracji warszawskiej zapewniające ciszę i spokój swoim mieszkańcom,*
- brak znacznych incydentów i aktów wandalizmu,*
- położenie gminy przy ważnych węzłach komunikacyjnych.*

Strategia Zrównoważonego Rozwoju Gminy Halinów ustala cele strategiczne służące realizacji misji gminy:

- Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej i turystycznej Gminy oraz rozwój innowacyjności gospodarki.*
- Poprawa warunków mieszkalnych i bytowych mieszkańców.*
- Rozwój zasobów ludzkich i budowa społeczeństwa obywatelskiego oraz wspieranie aktywności gospodarczej mieszkańców.*
- Rozwój korzystnych powiązań infrastrukturalnych oraz instytucjonalnych z aglomeracją warszawską i gminami sąsiednimi.*

2.1.7. UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE Z REKOMENDACJI I WNIOSKÓW ZAWARTYCH W AUDYCIE KRAJOBRAZOWYM LUB OKREŚLENIA PRZEZ AUDYT KRAJOBRAZOWY GRANIC KRAJOBRAZÓW PRIORYTETOWYCH

Dla województwa mazowieckiego nie został przeprowadzony audyt krajobrazowy oraz nie wyznaczono granic krajobrazów priorytetowych.

2.2. DOTYCHCZASOWE ZAGOSPODAROWANIE I UZBROJENIE TERENU


2.2.1. STRUKTURA UŻYTKOWANIA TERENU

Całkowita powierzchnia Gminy wynosi 6 309 ha gruntów. Największy udział w ogólnej strukturze użytkowania gruntów gminy Halinów stanowią użytki rolne - 4 773 ha (76 %), przy czym grunty rolne stanowią ponad połowę powierzchni użytków rolnych (2 585 ha - 54%). Grunty leśne i zadrzewione stanowią 1 135 ha (blisko 18%), z czego lasy zajmują 1015ha (89%).

Grunty zabudowane i zagospodarowane łącznie zajmują 344 ha, co stanowi zaledwie 5% powierzchni gminy, w tym drogi zajmują 219 ha (64%), tereny przeznaczone pod mieszkalnictwo to 71 ha (21%), tereny rekreacyjne i wypoczynkowe zajmują zaledwie 3ha (0,9%), podobnie jak tereny przemysłowe – 3 ha (0,9%). Tereny zurbanizowane niezabudowane to – 1 ha (0,3%).

Najmniejszy udział w ogólnej strukturze użytkowania gruntów gminy Halinów stanowią kolejno: nieużytki – 34 ha, (0,5%) oraz grunty pod wodami – 23 ha (0,4%).²

Ryc. 6. Struktura użytkowania gruntów w gminie Halinów



Źródło: Urząd Miejski w Halinowie

Znaczna część obszaru gminy została przekształcona w wyniku działalności człowieka. Na tereny zurbanizowane składają się przede wszystkim tereny zabudowy mieszkaniowej, usługowej, ciągi komunikacyjne oraz sieci infrastruktury technicznej. Jednak nadal blisko 90% obszaru gminy to tereny otwarte, wolne od zabudowy i przekształceń.

Tab. 5. Formy użytkowania terenu w gminie Halinów

Rodzaje gruntów	Powierzchnia ewidencyjna [ha]	Udział w ogólnej powierzchni [%]
Powierzchnia geodezyjna ogólna	6 309	100,0
Użytki rolne	4 773	75,7
Grunty pod lasami i zadrzewieniami	1 135	18,0
Grunty pod wodami	23	0,4
Tereny zainwestowane	344	5,4
Tereny inne	34	0,5

Źródło: Urząd Miejski w Halinowie, stan na 2007.01.01

²Dane zgromadzone przez Urząd Miejski w Halinowie.

Jak wynika z powyższej tabeli największy udział procentowy w powierzchni gminy mają użytki rolne, które zajmują blisko 76% powierzchni, tereny związane z zabudową mieszkaniową zajmują ok. 5% powierzchni. Świadczy to o dużych rezerwach terenowych do potencjalnego zainwestowania.

Zachodzące zmiany gospodarcze przyspieszają przekształcenia wiejskich gmin graniczących z Warszawą w jej obszarze metropolitalnym. Proces ten w ostatnich latach znalazł swoje odzwierciedlenie również w gminie Halinów, gdzie znaczne obszary rolniczej przestrzeni produkcyjnej zostały przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową i działalność gospodarczą. Halinów podlega procesowi wpisywania się w strukturę funkcjonalno – przestrzenną aglomeracji warszawskiej.

2.2.2. TERENY MIESZKANIOWE – STAN MIESZKALNICTWA

W końcu 2006 roku mieszkańcy miasta i gminy Halinów zamieszkiwali w 4 056 mieszkaniach, w tym 81 stanowiących własność gminy. Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania wynosiła 81,4 m², na osobę przypadało 25,9 m². Większość mieszkań wyposażona jest w podstawowe udogodnienia komunalne – wodociąg (95,7%), łazienkę (91,3%), centralne ogrzewanie (77,5%), czy to zbiorcze czy indywidualne.

Aktualny stan gospodarki mieszkaniowej najlepiej przedstawia poniższa tabela:

Tab. 6. Warunki mieszkaniowe w gminie Halinów

	J. m.	2004	2005	2006
ZASOBY MIESZKANIOWE				
Zasoby mieszkaniowe wg form własności				
ogółem				
mieszkania	miesz.	3 887	3 968	4 056
izby	izba	15 194	15 708	16 327
powierzchnia użytkowa mieszkań	m ²	311 692	320 074	330 230
zasoby gmin (komunalne)				
mieszkania	miesz.	66	81	81
izby	izba	171	207	207
powierzchnia użytkowa mieszkań	m ²	2 834	3 464	3 464
zasoby zakładów pracy				
mieszkania	miesz.	9	9	9
izby	izba	27	27	27
powierzchnia użytkowa mieszkań	m ²	509	509	509
zasoby osób fizycznych				
mieszkania	miesz.	3 809	3 875	3 963
izby	izba	14 986	15 464	16 083
powierzchnia użytkowa mieszkań	m ²	308 173	315 925	326 081
zasoby pozostałych podmiotów				
mieszkania	miesz.	3	3	3
izby	izba	10	10	10
powierzchnia użytkowa mieszkań	m ²	176	176	176
Zasoby mieszkaniowe wg lokalizacji				
ogółem				
mieszkania	miesz.	3 887	3 968	4 056
izby	izba	15 194	15 708	16 327
powierzchnia użytkowa mieszkań	m ²	311 692	320 074	330 230
w miastach				
mieszkania	miesz.	1 018	1 038	1 055
izby	izba	4 448	4 578	4 713
powierzchnia użytkowa mieszkań	m ²	91 476	93 663	95 857
na wsi				

mieszkania	miesz.	2 869	2 930	3 001
izby	izba	10 746	11 130	11 614
powierzchnia użytkowa mieszkań	m ²	220 216	226 411	234 373
Mieszkania wyposażone w instalacje - w % ogółu mieszkań				
w miastach				
wodociąg	%	95,6	95,7	95,7
łazienka	%	91,0	91,1	91,3
centralne ogrzewanie	%	77,4	77,2	77,5
na wsi				
wodociąg	%	88,4	88,7	89,0
łazienka	%	72,7	73,4	74,0
centralne ogrzewanie	%	72,3	72,2	72,9
Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania				
1 mieszkania	m ²	80,2	80,7	81,4
na 1 osobę	m ²	25,7	25,7	25,9

Źródło: GUS, 2008

Budownictwo mieszkaniowe w gminie rozwija się przede wszystkim na potrzeby ludności zamieszkującej teren gminy. W ostatnich latach obserwuje się jednak dynamiczny rozwój budownictwa mieszkaniowego dla potrzeb ludności nie będącej mieszkańcami gminy, ale zamierzającej się osiedlić się na jej terenie (głównie mieszkańców Warszawy).

W 2006 roku oddano do użytku 101 mieszkań, z czego wszystkie stanowiły mieszkania indywidualne.

Tab. 7. Budownictwo mieszkaniowe w gminie Halinów w 2005 roku - obszar miasta

	J. m.	2006
MIESZKANIA		
Mieszkania oddane do użytkowania		
ogółem		
mieszkania	miesz.	18
izby	izba	142
powierzchnia użytkowa	m ²	2 314
indywidualne		
mieszkania	miesz.	18
izby	izba	142
powierzchnia użytkowa	m ²	2 314

BUDYNKI		
Budynki nowe oddane do użytkowania		
ogółem		
ogółem	bud.	19
mieszkalne	bud.	17
niemieszkalne	bud.	2
powierzchnia użytkowa mieszkań w nowych budynkach mieszkalnych	m ²	2 094
powierzchnia użytkowa nowych budynków niemieszkalnych	m ²	96
kubatura nowych budynków ogółem	m ³	12 600
kubatura nowych budynków mieszkalnych	m ³	12 096
budownictwo indywidualne		
ogółem	bud.	19
mieszkalne	bud.	17
kubatura nowych budynków ogółem	m ³	12 600
kubatura nowych budynków mieszkalnych	m ³	12 096

Źródło: GUS, 2008

Tab. 8. Budownictwo mieszkaniowe w gminie Halinów w 2005 roku obszar wiejski

MIESZKANIA	J. m.	2006
Mieszkania oddane do użytkowania		
ogółem		
mieszkania	miesz.	84
izby	izba	568
powierzchnia użytkowa	m ²	9 243
indywidualne		
mieszkania	miesz.	84
izby	izba	568
powierzchnia użytkowa	m ²	9 243
BUDYNKI		
Budynki nowe oddane do użytkowania		
ogółem		
ogółem	bud.	98
mieszkalne	bud.	84
niemieszkalne	bud.	14
powierzchnia użytkowa mieszkań w nowych budynkach mieszkalnych	m ²	9 243
powierzchnia użytkowa nowych budynków niemieszkalnych	m ²	3 303
kubatura nowych budynków ogółem	m ³	80 809
kubatura nowych budynków mieszkalnych	m ³	57 929
budownictwo indywidualne		
ogółem	bud.	98
mieszkalne	bud.	84
kubatura nowych budynków ogółem	m ³	80 809
kubatura nowych budynków mieszkalnych	m ³	57 929

Źródło: GUS, 2008

Zwarta zabudowa mieszkaniowa występuje głównie w centralnej części miasta Halinów, w okolicach stacji kolejowej, gdzie zgrupowana jest zabudowa usług w tym usług publicznych. W bezpośrednim sąsiedztwie stacji kolejowej zlokalizowane są pawilony usługowe, rynek oraz obiekty użyteczności publicznej. W centrum miasta zabudowa w zdecydowanej większości ma charakter niskiej zabudowy wolnostojącej, często z usługami w parterze budynków, na niewielkich działkach. Oddalając się od stacji kolejowej, zabudowa rozluźnia się, zmienia swój charakter – przechodząc w zabudowę mieszkaniową jednorodzinną na działkach o wielkości ok. 800-1000 m².

W strukturze przestrzennej terenów mieszkaniowych na obszarze gminy można wyróżnić:

- gęstą (zwartą) zabudowę mieszkaniowo - usługową z udziałem zabudowy usług, w tym usług publicznych w mieście Halinów,
- układy niskiej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej, będącej kontynuacją zabudowy miasta, we wsiach wokół miasta Halinów (Hipolitów, Józefin),
- układy ruralistyczne zabudowy wiejskiej we wsiach Okuniew i Długa Kościelna,
- skupiska zabudowy jednorodzinnej powstałe w wyniku przekształcania się i uzupełniania zabudowy wiejskiej, w tym pozostałości dawnych wsi z udziałem zagród (Kazimierów, Mrowiska),
- zabudowę ulicową wsi we wschodniej części gminy (Zagórze, Michałów, Budziska, Chobot, Krzewina, Desno, Cisie, Żwirówka),
- osiedla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej będące kontynuacją zabudowy Sulejówka w zachodniej części gminy (Długa Szlachecka, Grabina, Królewskie Brzeziny, północna część Nowego Konika),
- zorganizowane przestrzennie osiedla i zespoły zabudowy jednorodzinnej, w części jeszcze w trakcie realizacji, jako uzupełnienie i przekształcenie zabudowy wsi ulicowej (Wielgolas Brzeziński, Wielgolas Duchnowski, Brzeziny),
- intensywną zabudowę rekreacji indywidualnej (ogrody działkowe) w północno-zachodniej części gminy (Chobot),
- rozproszoną zabudowę jednorodzinną i zagrodową formie przysiółków (głównie w północno-wschodniej części gminy).

Stan zagospodarowania tych terenów jest dość zróżnicowany. Rozwiązania architektoniczne i urbanistyczne są charakterystyczne dla okresu powstania poszczególnych zespołów zabudowy.

Szereg osiedli i zespołów mieszkaniowych jednorodzinnych pozostających w trakcie realizacji, posiada jeszcze znaczne braki w zagospodarowaniu w zakresie ulic dojazdowych i uzbrojenia oraz ogólnodostępnych terenów zieleni. Podobne niedostatki odczuwa również znaczna część zabudowy rozproszonej.

Na obszarze wiejskim gminy dominuje zabudowa zagrodowa lokalizowana po obu stronach dróg. Wsie w północnej części gminy mają charakter typowych ulicówek o dość zwartej zabudowie. Duże zmiany w zagospodarowaniu przestrzennym terenów wiejskich obserwować można w południowej części gminy. W tych rejonach zabudowa zagrodowa ustępuje miejsca silnie rozwijającej się zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej. We wsiach Wielgolas Brzeziński, Wielgolas Duchnowski, Brzeziny zabudowa ulicowa powoli przekształca swój charakter w zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Podobny proces przekształcania terenów zabudowy wiejskiej (zagrodowej) w osiedla i zespoły zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej obserwuje się we wsiach Długa Szlachecka, Grabina, Królewskie Brzeziny – jako kontynuacja zabudowy sąsiednich terenów Sulejówka. W ostatnich latach duże zmiany w charakterze zabudowy nastąpiły na terenach wsi Stary Konik i Nowy Konik, wzdłuż drogi krajowej nr 2. W tym rejonie gminy rozwija się zabudowa usługowo- produkcyjna.

W pozostałych wsiach południowej części gminy zabudowa jednorodzinna ma charakter rozproszony.

2.2.3. TERENY USŁUG I ADMINISTRACJI

Struktura przestrzenna usług, infrastruktury ekonomicznej i administracji w mieście składa się:

- z skupiska usług i instytucji w centrum miasta Halinów w okolicach stacji kolejowej,
- z mniejszych zespołów i ciągów usług w osiedlach mieszkaniowych.

Usługi o charakterze społecznym: oświata, zdrowie, kultura, rozrywka, administracja, nauka itp. zlokalizowane są przede wszystkim w mieście oraz w rejonie lokalnego ośrodka usługowego, jakim jest wieś Okuniew. Sieć usług niższego szczebla towarzyszy bezpośrednio zabudowie mieszkaniowej.

2.2.4. TERENY USŁUGOWO – PRODUKCYJNE

W ostatnich latach obserwuje się prężny rozwój usług w regionie. Główne zakłady przemysłowe w gminie funkcjonują w południowo-zachodniej części gminy Halinów w dwóch zwartych kompleksach przestrzennych: w sołectwach: Długa Kościelna i Józefin oraz w sołectwie Hipolitów, gdzie zlokalizowany jest zakład „Colgate-Palmolive Poland”. Zakłady przemysłowe i produkcyjne występują również w niewielkiej liczbie rozproszone na pozostałych terenach gminy. Wyznaczone planem miejscowym tereny aktywności gospodarczej na wschód od wsi Okuniew pozostają niezagospodarowane.

Mimo powodowania określonych uciążliwości istniejące zakłady nie są bezpośrednio szkodliwe dla otoczenia. Część z nich jednak z uwagi na swe położenie na chronionym obszarze Głównego Zbiornika Wód Podziemnych oraz w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej powinna podlegać określonym ograniczeniom technologicznym w produkcji.

Funkcja usługowo-produkcyjna rozwija się wzdłuż głównego ciągu komunikacyjnego - drogi krajowej nr 2, na obszarach wsi Nowy Konik i Stary Konik.

3. UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE ZE STANU ŚRODOWISKA, W TYM STANU ROLNICZEJ PRZESTRZENI PRODUKCYJNEJ, WIELKOŚCI I JAKOŚCI ZASOBÓW WODNYCH ORAZ WYMOGÓW OCHRONY ŚRODOWISKA PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO

3.1. ROLNICZA PRZESTRZEŃ PRODUKCYJNA

Charakterystyka warunków klimatycznych

Powiat miński przynależy do mazowiecko-podlaskiego regionu klimatycznego. Teren gminy, który jest położony w zachodniej jego części, charakteryzuje się mniejszym udziałem cech klimatu kontynentalnego. Przeważają tu wiatry zachodnie, łagodzące ostre zimy oraz wpływające korzystnie na długość okresu wegetacyjnego. W okresie letnim zwiększa się udział wiatrów północno-zachodnich (dominujący obok zachodniego kierunku wiatrów), zimą zaś południowo-zachodnich.

Średnia roczna temperatura powietrza wynosi ok. 7-8°C. Okres bez przymrozków trwa 170 dni, a okres wegetacyjny 215 dni. Najcieplejszym miesiącem jest lipiec (średnia temperatura 18°C), najzimniejszym natomiast styczeń (o średniej temperaturze -4,5°C).

Obszar gminy znajduje się w cieniu opadowym – średnia roczna suma opadów wynosi ok. 500 mm i jest porównywalna z parowaniem terenowym. Niski udział deszczów przy wysokim w stosunku do opadów parowaniu przyczynia się do powstawania okresowych deficytów wody, negatywnie wpływających na rolnictwo.

Charakterystyka rolniczej przydatności gleb

Na przydatność rolniczą gleb składa się wiele czynników związanych bezpośrednio z właściwościami fizycznymi gleby (właściwości skały macierzystej – uziarnienie, zasobność w składniki odżywcze, odczyn, zawartość próchnicy), jak i środowiska (rzeźba terenu, stosunki wodne, agroklimat). Na podstawie analizy wszystkich tych czynników ustalana jest przynależność poszczególnych gleb do kompleksów rolniczej przydatności.

Na terenie gminy dominują gleby słabe i średniej jakości, należące do kompleksów glebowo-rolniczych 5 – żytniego dobrego (5,8% gleb gminy) i 6 – żytniego słabego (15,59%) oraz kompleksów 8 – zbożowo-pastewnego mocnego (3,33%) i 9 – zbożowo-pastewnego słabego (17,63% gleb gminy). Duży udział mają gleby bardzo słabe: kompleks glebowo rolniczy 7 – żytni bardzo słaby, obejmujący 15,29% gleb gminy (17% w powiecie). Przydatność poszczególnych kompleksów oraz ich występowanie na terenie gminy opisano poniżej.

Kompleksy pszenne dobre występują na nieznacznym obszarze gminy – poniżej 1%, w okolicach Wielgolasu Duchnowskiego. Pod względem bonitacyjnym gleby tych kompleksów należą do klasy I, II i IIIa.


Kompleksy żytnie bardzo dobry i dobry występują głównie we wschodniej części gminy i zajmują łącznie prawie 9% powierzchni. Większe płaty tworzą w miejscowościach Brzeziny, Wielgolas Brzeziński i Wielgolas Duchnowski w części południowej oraz w Cisiu, Kazimierowie, Mrowiskach, Żwirówce i Deśnie w części centralnej. Bonitacja tych gleb waha się w granicach klas IIIa, IIIb, IVa i częściowo IVb.

Kompleksy żytnie słabe i bardzo słabe występują jako mozaika na całym jej obszarze i zajmują największe połacie gruntów – prawie 31% powierzchni. Pod względem bonitacji są to gleby klas IVb, V lub VI.

Najmniej przydatne dla rolnictwa są kompleksy zbożowo-pastewny mocny i zbożowo-pastewny słaby. Jest to druga co do wielkości grupa gruntów w gminie, zajmująca prawie 21% powierzchni terenu. Podobnie jak kompleks żytni słaby i bardzo słaby występuje jako mozaika z innymi klasami na całym obszarze gminy. Pod względem bonitacji kompleksy te stanowią gleby klas V lub VI.

Kompleksy gleb trwałych użytków zielonych zlokalizowane są głównie w sąsiedztwie cieków wodnych, stanowią 20% powierzchni gminy. Kompleksy te tworzą zwarte obszary w północnej i południowej części omawianego terenu: na północy w miejscowościach Okuniew, Długa Szlachecka, Długa Kościelna i Michałów, na południu występują w Wielgolesie Duchnowskim, tworząc duże połacie użytków zielonych związanych z ciekami Mienia.

Ryc. 7. Udział poszczególnych kompleksów glebowo-rolniczych w gminie Halinów



Źródło: Opracowanie ekofizjograficzne

Klasy bonitacyjne

Podział gleb na klasy bonitacyjne jest istotny z przyrodniczego punktu widzenia. Na mocy ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. 2004, Nr 121, poz. 1266 z późniejszymi zmianami) grunty klas od I do IV podlegają ochronie. Poniższa tabela odzwierciedla udział gruntów poszczególnych klas bonitacyjnych wraz z ich powierzchnią.

Tab. 9. Tereny rolnicze z podziałem na chronione klasy bonitacyjne gruntów

L.p.	OCHRONA	KLASA BONITACYJNA	UDZIAŁ %
1	Grunty rolne chronione z mocy ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych	RIII	7,03
2		RIIIa	
3		RIIIb	
7		ŁIII	1,5
9		PsIII	1,1
SUMA:			24,44
GMINA:			100,00


Źródło: Ewidencja gruntów gminy Halinów stan na rok 2006

Charakterystyka gleb na terenie gminy

Typy gleb

Na obszarze gminy największy obszar zajmują gleby bielcowe i pseudobielcowe, stanowiące ponad 35% gleb w gminie. Drugie w kolejności są gleby brunatne, podtyp gleb brunatnych wylugowanych i kwaśnych – 22,8% powierzchni. Trzecim typem o znacznym udziale są gleby organiczne – 20%, z największym udziałem gleb murszowo mineralnych i murszowatych – 14,5%. W dalszej kolejności znajdują się czarne ziemie zajmujące łącznie 17,6%, z dominującym udziałem podtypu czarne ziemie zdegradowane i ziemie szare – prawie 16%.

Ryc. 8. Udział poszczególnych typów gleb w gminie Halinów



Źródło: Opracowanie ekofizjograficzne

Dominujące gleby biellicowe i pseudobiellicowe występują na całym omawianym obszarze. Tworzą one zwarte kompleksy w centralnej i wschodniej części gminy, często jako mozaika z czarnymi ziemiami. Największe skupienia występują w okolicach Brzezin, Wielgolasu Brzezińskiego, Wielgolasu Duchnowskiego oraz na terenie miasta, ponadto w Cisiu, Żwirówce, Deśnie, Mrowiskach i Kazimierowie.

Gleby brunatne (wyługowane i kwaśne) występują jako mozaika z czarnymi ziemiami we wschodniej i zachodniej części gminy, z pominięciem samego centrum. Większe połacie zajmują w sołectwach Okuniew, Długa Szlachecka, Budziska, Mrowiska i Chobot. Na północy pojawiają się wyspowo w sąsiedztwie gleb organicznych (Michałów, Budziska).

Ostatnim typem gleb mineralnych wstępującym w dużych ilościach na terenie gminy są czarne ziemie występujące wyspowo w zachodniej części gminy (większe połacie – Nowy Konik, Hipolitów, Józefin, Okuniew i Budziska) oraz wschodniej (Cisie, Żwirówka, Krzewina i Chobot).

Poza glebami mineralnymi na terenie gminy występują znaczące obszary gleb organicznych. Gleby mułowe, torfowe i murszowo-torfowe, murszowo mineralne i murszowate zajmują łącznie 20% powierzchni gminy. Największe obszary tych gleb występują w centralnej i północnej części gminy (w sąsiedztwie cieków Długa, Ząza oraz Mienia) – Zagórze, Budziska, Michałów, Długa Kościelna.

Charakterystyka rzeźby terenu pod względem przydatności rolniczej

W gminie istnieje korzystne dla produkcji rolnej ukształtowanie terenu. Charakteryzuje się dość monotonną, falistą rzeźbą, co sprzyja prowadzeniu prac polowych. Nie wymaga to ponoszenia dodatkowych kosztów uprawy, związanych z gospodarowaniem na terenach o dużych nachyleniach.

Melioracja gruntów rolnych

W gminie Halinów występują wody istotne dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa są to:

- rzeki Długa - 12,34 km, Zonza – 6,85 km, Mienia – 3,3 km;
- urządzenia melioracji wodnych szczegółowych: Józefów- konik Ia, Ib, II, Majdan, Cisie Ia, Ib, Ic, Brzeziny, Mienia Dolna, Działy Dębskie, Chobot, Michałów, Halinów I, Okuniew, Halinów II – Kazimierów, łącznie 128,5 km rowów i 1867 ha drenowania.

Użytkowanie gruntów i stan władania użytkami rolnymi

Gmina Halinów pod względem zasobów glebowych jest obszarem o stosunkowo niskiej przydatności rolniczej. Znalazło to odzwierciedlenie w użytkowaniu terenu – użytki rolne stanowią

ponad 79% powierzchni gminy, ale grunty orne już tylko 42,9%³. Wszystkie gospodarstwa rolne na terenie gminy są własnością indywidualną.


Użytkowanie gruntów w gminie Halinów

WYSZCZEGÓLNIENIE GRUNTÓW		GOSPODARSTWA INDYWIDUALNE	
		w Ha	UDZIAŁ %
Powierzchnia ogólna		4080,28	100,00%
Użytki rolne (razem)		3387,81	83,03%
w tym:	Grunty orne	2325,00	56,98%
	Sady	47,27	1,16%
	Łąki	888,97	21,79%
	Pastwiska trwałe	126,57	3,10%
Lasy i grunty leśne		393,83	9,65%
Pozostałe grunty		298,64	7,32%

Źródło: Powszechny Spis Rolny 2002

Od roku 1995 obserwuje się zmniejszanie powierzchni użytków rolnych. Po 3-letnim okresie spadku w latach 1995-1998 z poziomu 4 470 ha udział powierzchni użytków rolnych ustabilizował się na poziomie ok. 4 380 ha. Wyjątkiem jest rok 2003, w którym wg danych GUS powierzchnia gruntów rolnych wzrosła w stosunku do roku 2002 o 116 ha, po czym w roku 2004 zmalała o 138 ha do poziomu 4 367 ha.


Ryc. 9. Powierzchnia użytków rolnych w gminie Halinów w latach 1995-2005 [w ha]



Źródło: Bank Danych Regionalnych GUS

W gminie Halinów wśród użytków rolnych dominują grunty orne zajmujące w 2005 roku 60% użytków rolnych. Powierzchnia ich sukcesywnie ulega zmniejszaniu, co związane jest ze stopniową zmianą przeznaczenia tych terenów na cele budowlane. Użytki rolne w blisko 95% są własnością indywidualną (dane za 2001 r., GUS).


Ryc. 10. Struktura użytków rolnych w gminie Halinów w 2005 r.



Źródło: Bank Danych Regionalnych GUS

Gospodarstwa rolne w gminie Halinów charakteryzują się wysokim rozdrobnieniem. Według danych z Powszechnego Spisu Rolnego z 2002 r. w gminie było 1658 gospodarstw rolnych. Na obszarze zajmowanym przez gminę prawie 38% gospodarstw stanowią te, których powierzchnia nie przekracza jednego hektara. Nie występują również gospodarstwa, których powierzchnia przekracza 50 ha.

Ryc. 11. Struktura gospodarstw rolnych w gminie Halinów w 2002 r.




Źródło: Powszechny Spis Rolny 2002 r.

Struktura produkcji rolnej


Według danych Powszechnego Spisu Rolnego przeprowadzonego w roku 2002 w gminie dominują uprawy zbóż podstawowych. Około 162 ha zajmują ziemniaki, co stanowi 1/5 powierzchni zajmowanej pod uprawy w gminie Halinów.

Ryc. 12. Uprawy rolne w gminie Halinów w 2002 r. [w ha]



Źródło: Powszechny Spis Rolny 2002 r.

Ryc. 13. Powierzchnia zasiewów wg Powszechnego Spisu Rolnego w 2002 r.



Źródło: Powszechny Spis Rolny 2002 r.

Dominującym kierunkiem produkcji zwierzęcej jest produkcja drobiu (ok. 20 000 szt. w tym ok. 3000 kur niosek wg Powszechnego Spisu Rolnego z 2002 r.). Ponadto rolnicy z gminy Halinów hodują bydło oraz trzodę chlewną.

3.2. LEŚNA PRZESTRZEŃ PRODUKCYJNA

Lesistość w gminie Halinów wynosi 16,1%⁴. Udział lasów jest niższy od średniej powiatu (21,1%), województwa i kraju (odpowiednio 22,3% i 28,9%).


⁴ Dane na podstawie zestawienia zbiorczego ewidencji gruntów wg stanu na dzień 01.01.2007

Na terenie powiatu prowadzone są prace mające na celu zwiększenie jego lesistości. Pod zalesienia przeznaczane są tereny spełniające warunki określone w przepisach odrębnych, na wniosek właściciela gruntu.

W strukturze własności gruntów leśnych w gminie, podobnie jak w powiecie, dominują lasy będące własnością osób fizycznych (70% – 685 ha). Mniejszy udział mają grunty leśne będące własnością Skarbu Państwa (14% - 134 ha).

Szczegółową strukturę własności przedstawia poniższy wykres.

Ryc. 14. Struktura własności gruntów leśnych i zadrzewionych w gminie Halinów



Lasy Skarbu Państwa na terenie gminy znajdują się w zarządzie Nadleśnictwa Drewnica. Gospodarkę leśną na tym obszarze realizuje Leśnictwo Wola Grzybowska, obejmujące lasy w gminie Halinów (134 ha lasów i 13 ha terenów zadrzewionych).

Zagrożenia lasów

Zagrożenia biotyczne stanowią:

- owady – brudnica mniszka i borecznik (zagrożenie dla drzewostanu sosnowego),
- grzyby patogeniczne – huba korzeniowa, opieńka miodowa,
- zwierzyna łowna (tj. łoś, sarna) powodująca szkody w uprawach i młodnikach.

Zagrożenia abiotyczne

- zbyt mała ilość opadów połączona z wysokimi temperaturami, szczególnie w okresach letnich,
- pożary,
- przymrozki.

Największe zagrożenie stanowią pożary. Główną ich przyczyną jest nieostrożne obchodzenie się z ogniem oraz wiosenne wypalanie traw na terenach przyległych do lasów. Dużym problemem również jest zaśmiecanie i penetracja terenów leśnych przez okolicznych mieszkańców oraz turystów (wydeptywanie ściółki i runa leśnego, płoszenie zwierzyny).

Oprócz tego lasy narażone są na szereg niekorzystnych zjawisk wynikających z ich położenia na terenie dużego zagęszczenia ludności i w bliskim sąsiedztwie Warszawy.

Na terenie gminy zabudowa mieszkaniowa wkracza na obszary leśne w miejscowościach: Królewskie Brzeziny, Nowy Konik, Stary Konik, Michałów a także w Chobocie i Hipolitowie, gdzie wśród kompleksu leśnego zlokalizowane zostały również ogródki działkowe.

Widoczna jest także presja społeczna na zainwestowywanie terenów leśnych. Na terenach miejscowości Budziska, Chobot, Długa Kościelna, Halinów, Hipolitów, Michałów, Nowy Konik i Stary Konik zostały złożone wnioski o wyznaczenie terenów budowlanych na terenach leśnych.

3.3. STAN ŚRODOWISKA, ZASOBY WODNE ORAZ WYMOGI OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO

Obszary i obiekty chronione na terenie gminy

Spośród obiektów i obszarów chronionych na mocy ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92 poz. 880 t.j.) na terenie gminy Halinów występują jedynie pomniki przyrody oraz obszar chronionego krajobrazu.

Według rejestru pomników przyrody Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody ochroną objęte zostały 38 obiekty, na które składają się grupy drzew, pojedyncze drzewa oraz dwa głązy narzutowe.

Warszawski Obszar Chronionego Krajobrazu – obejmuje północną część gminy (sołectwa: Okuniew, Zagórze, Budziska, Michałów, Długa Szlachecka, Długa Kościelna, Kazimierów, Mrowiska Chobot, Krzewina i Desno) oraz niewielki obszar na południu (sołectwa Wielgolas Duchnowski, Stary Konik i Nowy Konik).

Na terenie obszaru zakazuje się m.in.:

- realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu art. 51 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska,
- likwidowania zbiorowisk wodnych, starorzeczy i obszarów wodno – błotnych,
- likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nawodnych, wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, dokonywania zmian stosunków wodnych (z dopuszczonymi odstępstwami ze względu na ochronę przeciwpowodziową, ludzi, mienia, ruchu drogowego),
- wydobywania do celów gospodarczych skał, w tym torfów oraz skamieniałości,
- wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac związanych z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym lub przeciwsuwiskowym,
- lokalizowania obiektów budowlanych (z wyjątkami dla urządzeń wodnych oraz służących prowadzeniu racjonalnej gospodarki leśnej, rolnej i rybackiej) w pasie od linii brzegów rzek, jezior i innych zbiorników wodnych: 100 dla strefy szczególnej ochrony ekologicznej, 20 m dla strefy zwykłej.

Położenie geograficzne, warunki geologiczne i geomorfologiczne

Według klasyfikacji fizyczno-geograficznej J. Kondrackiego gmina Halinów leży na obszarze Makroregionu Niż Środkowomazowiecki, przy czym prawie cały teren gminy należy do Równiny Wołomińskiej, która jest zdenudowaną równiną. Jedynie niewielki obszar gminy na południu zaliczany jest do Równiny Garwolińskiej będącej piaszczysto-gliniastą równiną erozyjno- denudacyjną.

Teren gminy stanowi wysoczyzna morenowa płaska nieznacznie nachylona w kierunku Wisły, wykształcona w czasie recesji zlodowacenia środkowopolskiego. Obszar charakteryzują niewielkie różnice wysokości. Morena porożcinana jest nielicznymi dolinami cieków wodnych wypełnionymi osadami akumulacji rzecznej.

Dolina rzeki Długiej na znacznym odcinku ma charakter uregulowany. W części północno-zachodniej przybiera naturalny charakter ze słabo wykształconą doliną. Wyraźniej zaznaczona w terenie jest dolina Mieni, przebiegająca przez południowo-wschodni obszar gminy. Urozmaicenie na pozostałym terenie stanowią ostańce żwirowe i kemowe oraz wydmy miejscami dochodzące do 15 m wysokości. Najwyższym punktem jest wzniesienie w miejscowości Chobot - 132,5 m n.p.m., najniżej położony jest Okuniew w dolinie Długiej – 100,0 m n.p.m.

Ukształtowanie terenu gminy ze względu na małą różnorodność sprzyja rozwojowi sieci osadniczej. Ograniczenia w zagospodarowaniu spowodowane są występowaniem wydym i cieków wodnych.

Pod względem budowy geologicznej i pochodzenia utworów tworzących dany obszar, na terenie gminy przeważają dobre lub dostateczne warunki dla rozwoju budownictwa. Utwory niekorzystne lub bardzo mało korzystne dla zabudowy związane są przede wszystkim z dolinami rzek i obniżeniami terenu, a także formami pochodzenia eolicznego: wydmy i wałami wydmy. Są to głównie

utwory aluwialno-bagienne i deluwialne (torfy, namuły, mułki, piaski), zarówno mineralne, jak i organiczne, a także utwory eoliczne: piaski, występujące w centralnej i północnej części gminy (wsie: Długa Szlachecka, Długa Kościelna, Okuniew, Budziska, Michałów) i południowo-wschodniej (okolice wsi Wielgolas Duchnowski).

W obowiązujących planach miejscowych na terenach wsi Nowy Konik, Okuniew, Halinów, Długa Kościelna wyznaczono tereny inwestycyjne leżące na obszarach słabonośnych. Plany miejscowe wyznaczyły również dużo terenów budowlanych na obszarze glin zwałowych (wsie: Hipolitów, Halinów, Józefin, Grabina, Królewskie Brzeziny, Brzeziny, Wielgolas Duchnowski). Wraz ze wzrostem zabudowy tych obszarów będzie malała zdolność retencyjna gruntu, co w przyszłości będzie wymagało budowy kanalizacji deszczowej, a także odpowiednich zapisów w planach miejscowych dotyczących podpiwniczenia budynków.


Teren gminy jest ubogi w surowce mineralne, wstępują tu jedynie związane z utworami czwartorzędowymi złoża surowców pospolitych – kruszywa naturalne (pisaki wydmore). Niewielkie złoża piasków i żwirów w okolicach Długiej Kościelnej oraz Żwirówki zostały wyeksploatowane i zrehabilitowane. Obecnie terenie gminy nie udokumentowano żadnego nowego złoża⁵.

Problem stanowią nielegalne obszary eksploatacji kruszywa na potrzeby indywidualne (budowa domów, dróg, potrzeby gospodarskie), naruszające wymogi prowadzenia wydobywania określone przez prawo (w tym również brak rekultywacji terenu po zaprzestaniu wydobywania). Na obszarze gminy eksploatacja taka ma miejsce w Zagórzcu, Michałowie oraz Chobocie⁶.

⁵ Na podstawie objaśnień do mapy geologiczno-gospodarczej Polski, arkusz Okuniew

⁶ Wg objaśnień do mapy geologiczno-gospodarczej Polski, arkusz Okuniew oraz Powiatowego programu ochrony środowiska

Ryc. 15. Uwarunkowania geologiczno-inżynierska na terenie gminy Halinów




Źródło: Opracowanie własne na podstawie mapy geologiczno-inżynierskiej 1:300000, arkusz Warszawa

Gleby

Strukturę gleb według klas bonitacyjnych przedstawia poniższy diagram:

Ryc. 16. Struktura gleb według klas bonitacyjnych w gminie Halinów



Źródło: Opracowanie własne na podstawie ewidencji gruntów gminy Halinów

Największą część gminy (ponad 63%) pokrywają gleby IV i V klasy bonitacyjnej. Zaledwie 2,3% gruntów stanowią gleby III klasy bonitacyjnej. Występują one płatami i są rozmieszczone nierównomiernie na obszarze gminy, występują przeważnie na południu i wschodzie gminy (okolice wsi: Wielgolas Duchnowski, Desno, Krzewina i Kazimierów). Gleby klasy IV występują równomiernie na terenie całej gminy. Gleby należące do III i IV klasy bonitacyjnej podlegają szczególnej ochronie przed przeznaczeniem na cele nierolnicze.

Gleby organiczne występują głównie w dolinach rzek i obniżeniach terenu, w sołectwach: Budziska, Długa Szlachecka, Michałów, Zagórze, Kazimierów, Długa Kościelna, a także w Nowym Koniku i Starym Koniku. W większości pokrywają się z obszarami o słabych warunkach dla rozwoju budownictwa. Grunty te użytkowane są przeważnie jako łąki i lasy.

Prawie 17% ogółu terenów gminy stanowią grunty nieoznaczone czyli tereny zabudowane, sady, tereny wód i niesklasyfikowane tereny rolne, leśne i łąki.

Warunki glebowe gminy Halinów nie są zbyt sprzyjające dla rozwoju rolnictwa. Na analizowanym obszarze występują potencjalne obszary konfliktowe, szczególnie we wsiach Kazimierów, Desno oraz Wielgolas Brzeziński, gdzie istnieje presja inwestycyjna na grunty najwyższych klas bonitacyjnych.

Wody powierzchniowe i podziemne

Wody powierzchniowe

Gmina Halinów leży w dorzeczu Wisły. Obszar gminy odwadniany jest przez rzekę Mienię, uchodzącą do Świdra oraz przez rzekę Długą, łączącą się z Narwią przez Kanał Żerański. Obie rzeki, uzupełnione o Zazę (dopływ Długiej), stanowią podstawę sieci hydrograficznej gminy.

Rzeka Długa rozpoczyna swój bieg w gminie Mińsk Mazowiecki w miejscowości Kolonia Mistów. Przepływa przez Żwirówkę, Cisie, Halinów, Długą Kościelną, Długą Szlachecką, Budziska, Okuniew, odwadniając środkową część gminy i jest najdłuższym ciekim na jej terenie (ponad 12 km).

Rzeka Ząza bierze początek w gminie Dębe Wielkie w miejscowości Kąty Gozdziejewskie. Odwadnia miejscowości Michałów, Budziska, Zagórze oraz Okuniew i jest drugą co do długości rzeką gminy (prawie 7 km).

Źródła rzeki Mieni znajdują się w miejscowości Stary Jędrzejów w gminie Jakubów. Przez teren gminy Halinów przepływa niewielki fragment – 3,3 km, odwadniając południową część gminy i miejscowości Wielgolas Duchnowski, Stary Konik i Nowy Konik.

Według Programu ochrony środowiska miasta i gminy Halinów ciek wodny gminy mają niewielkie roczne różnice stanów i przepływów, co wynika z działalności człowieka (zaburzony naturalny reżim śnieżnodeszczowy). Rzeki te charakteryzują się też niewielkimi spadkami i małymi przepływami.

Wody stojące występujące na terenie gminy mają charakter antropogeniczny. Są to głównie stawy rybne powstałe w oparciu o istniejącą sieć cieków wodnych – stawy „Długa Kościelna” na rzece Długiej. Poza funkcją produkcyjną pełnią one również rolę rekreacyjno-sportową. Pozostałe obiekty to zbiorniki torfiskowe lub wyrobiska poeksploatacyjne.

Wszystkie ciek wodny na terenie gminy są pozaklasowe.

Wody podziemne

Gmina posiada małe zasoby wód podziemnych. Występują tu dwa poziomy wodonośne: trzeciorzędowy i czwartorzędowy, z czego głównym poziomem użytkowym jest poziom czwartorzędowy. Oba poziomy są nieciągłe – czwartorzędowy przerywany jest przez dochodzące do 10 m garby utworów trzeciorzędowych. Takie warunki geologiczne w okresach występowania susz przyczyniają się do okresowych niedoborów wody i wysychania studni (Halinów, Okuniew).

Czwartorzędowy poziom wodonośny występuje na głębokości od kilku do kilkudziesięciu metrów w utworach piaszczysto-żwirowych zlodowaceń południowo- i środkowopolskiego oraz interglacjału mazowieckiego. Utwory te charakteryzuje zmienna wartość współczynnika filtracji – od 2,9 do 57 m/24h (średnio 17,6 m/24h). Miąższość poziomu jest bardzo zróżnicowana i waha się od 5 do 100 m w rejonie Michałowa. W obrębie poziomu czwartorzędowego zlokalizowane są główne komunalne ujęcia wody, jak również ujęcia przemysłowe.

Zwierciadło wód podziemnych czwartorzędowego poziomu wodonośnego ma charakter napięty – przykryte jest glinami zwałowymi. Od poziomu trzeciorzędowego izolują je warstwy glin zwałowych lub utworów trzeciorzędowych – jak gruba warstwa ilów pliocénskich.

Trzeciorzędowe piętro wodonośne jest słabo rozpoznane, występuje w osadach piaszczystych, głównie miocenu i oligocenu. Znaczenie użytkowe może mieć jedynie poziom oligocénski.

Na obszarze gminy występuje trzeciorzędowy główny zbiornik wód podziemnych nr 215 Subniecka Warszawska. Jest to zbiornik o charakterze porowym, który ze względu na przepuszczalną warstwę utworów nadścielających wymaga szczególnej ochrony zapobiegającej skażeniu wód. Zbiornik na terenie gminy objęty jest Obszarem Najwyższej Ochrony (ONO).

Wody geotermalne

Na terenie gminy występują złoża wód geotermalnych. Na podstawie badań odwiertu „Okuniew” z 1971 r. stwierdzono (m.in. na obszarze gminy Halinów) obecność wód geotermalnych w pokładach dolnej jury na głębokości 1500 m. Złoża nadają się do wykorzystania w celach leczniczych (wysoka mineralizacja – 50 g/l) oraz do celów grzewczych. Wydajność źródeł, według przytoczonych w Programie ochrony środowiska miasta i gminy Halinów danych, to ok. 100 m³ na godzinę. Jest to wystarczająca ilość wody, mogąca zaspokajać potrzeby grzewcze i sanatoryjne. Bariery w wykorzystaniu źródeł mogą stanowić koszty ich eksploatacji.

Zagrożenia wód

Zagrożenia wód podziemnych wynikają głównie ze złego stanu sanitarnego wsi (brak kanalizacji na większości obszaru gminy), nieprawidłowego postępowania z nawozami sztucznymi (podwyższone stężenie związków azotowych i fosforowych) oraz jednostronnej melioracji użytków rolnych obniżającej zwierciadło wody przypowierzchniowej.

Flora i fauna

Na terenie gminy występują różnorodne siedliska roślinne. Poza siedliskami leśnymi występują zbiorowiska roślinności bagiennej, łąkowej, zaroślowej, wodnej i przywodnej. Pełnią one różne funkcje przyrodnicze, zależne od charakteru zbiorowiska.

Tereny łąkowe, zwłaszcza w dolinie rzeki Długiej, są ważną ostoją fauny i flory (szczególnie ptactwa wodnego i błotnego).

Najczęściej spotykanymi zwierzętami dziko żyjącymi na terenie gminy są sarny, zające, dziki, lisy, bażanty, bociany białe, dzięcioły, gęsi gęgawy.

Tab. 11. Chronione siedliska /zbiorowiska roślinne/: rozp. MŚ z 16 maja 2005 r.

Lp.	NAZWA POLSKA	KOD	POWIERZCHNIA	STANOWISKA
1.	Wydmy śródlądowe z murawami napiaskowymi	2330	Mała	Długa Szlachecka, Długa Kościelna, Hipolitów, Michałów, Wielgolas Duchnowski, Zagórze
2.	Naturalne dystroficzne zbiorniki wodne	3160	Mała	Chobot
3.	Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe	6410	Mała	Dolina Długiej: Halinów -Okuniew
4.	Niżowe (i górskie) łąki świeże użytkowane ekstensywnie	6510	Średnia	Dolina Długiej: Cisie – Okuniew
5.	Torfowiska przejściowe i wysokie	7140	Mała	Chobot
6.	Grąd subkontynentalny		Mała	Cisie
7.	Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe	91E0	Średnia	Dolina Długiej i Zązy
8.	Sosnowy bór chrobotkowy	91T0	Mała	wydmy (Chobot, Długa Szlachecka, Hipolitów, Michałów, Zagórze)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wizji terenowej

Spis roślin i zwierząt podlegających ochronie został umieszczony w rozdziale 9.2. „Obszary chronione na podstawie przepisów o ochronie przyrody i lasach”.

Jakość powietrza

Do głównych źródeł zanieczyszczeń powietrza zalicza się: zakłady przemysłowe, kotłownie, paleniska domowe, transport, składowiska odpadów i rolnictwo. Większość z nich to zanieczyszczenia energetyczne, powstające przy spalaniu paliw. Wśród sześciu największych instalacji wprowadzających zanieczyszczenia do powietrza wymienionych w Powiatowym programie ochrony środowiska, znajduje się jeden zakład zlokalizowany na terenie gminy, na zachód od miasta Halinów, w Hipolitowie – „Colgate Palmolive”. Według tego samego Programu na terenie gminy nie ma instalacji wymagających prowadzenia stałego nadzoru emisji zanieczyszczeń. Nie ma też instalacji, dla których wymagane jest pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza.

Pola elektromagnetyczne

Źródłem pól elektromagnetycznych występujący na omawianym terenie są linie energetyczne, urządzenia elektroenergetyczne wysokiego napięcia oraz stacje bazowe telefonii komórkowej (dwie w Hipolitowie i jedna w Okuniewie). W przypadku stacji bazowych emitowane pola elektromagnetyczne znajdują się na wysokości ponad 30 m n.p.t., nie stwarzając zagrożenia dla okolicznych mieszkańców.

W przypadku linii energetycznych konieczność ewentualnego wyznaczenia pasa ochronnego po przeprowadzeniu odpowiednich pomiarów ustala zarządca linii. Zazwyczaj ewentualne oddziaływanie pól elektromagnetycznych nie przekracza ustalonego i wyłączanego spod zabudowy pasa technicznego, wyznaczanego dla prawidłowej obsługi i konserwacji linii.

4. UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE ZE STANU DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTEKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ

4.1. ZARYS HISTORII I PRZEMIAN STRUKTURY PRZESTRZENNEJ GMINY

Teren, na którym położona jest gmina Halinów, w średniowieczu stanowił wschodnią część ziemi warszawskiej. W porównaniu z Mazowszem Zachodnim sieć osadnicza na tym terenie powstawała stosunkowo późno, bo dopiero w XV i w pierwszej połowie XVI w. Przed ustabilizowaniem się stosunków polsko – litewskich po Bitwie pod Grunwaldem obszar ten nie był atrakcyjny do zakładania stałych siedzib. Unia z Litwą spowodowała awans wschodniej części Mazowsza i objęcie tutejszych terenów międzynarodowym handlem. Powstał szlak handlowy wiodący z Warszawy na Ruś przez Okuniew, Stanisławów, Dobre, Drohiczyn.

W I połowie XV w. powstała wieś Długa Kościelna, a w XVI w. po inkorporacji Mazowsza do Korony miasto Okuniew i wsie Chobot, Mrowiska, Cisie.

Okuniew nad rzeką Długą został lokowany na gruntach wsi Długa Wola jako miasto 7 marca 1538 r. przez rycerza Stanisława z Kalenia Okunia (Okonia) – cześnika czerskiego, który otrzymał przywilej lokacyjny od króla Zygmunta I Starego. Przywilej królewski nadawał prawo magdeburskie oraz przywilej organizowania targów i jarmarków. Stanisław Okuń osadził w swoim mieście również Tatarów.

31 lipca 1656 r. pod Okuniewem Stefan Czarniecki stoczył zwycięski bój ze Szwedami. Oddział szwedzki liczył 2000 żołnierzy, Stefan Czarniecki zdobył na Szwedach 6 dział regimentowych i ścigał nieprzyjaciół aż do Bródna.

W okresie Rzeczypospolitej Szlacheckiej dobrami okuniewskimi władali Okuniowie, Powsinowie, Ciołkowie, Radziwińscy, Okęccy, Grzybowski, Kliccy i Łubieńscy.

W 1703 r. w Okuniewie kwaterował król szwedzki Karol XII. Pod koniec kwietnia doszło do bitwy wojsk szwedzkich z rosyjskimi i polsko-saskimi, w wyniku której Szwedzi zostali wypędzeni z Okuniewa, a samo miasto zostało częściowo spalone.

Historia powstania miejscowości Halinów nierozdzielnie wiąże się z istnieniem w pobliżu Halinowa parafii rzymsko-katolickiej w Długiej Kościelnej, która powstała w 1453 roku jako wydzielona jednostka administracji kościelnej w parafii Zierzno. Z ksiąg parafialnych kościoła w Długiej Kościelnej wynika, że w skład tej parafii wchodziło 14 wsi, w tym wieś Skruda (obecnie Halinów). W pobliżu parafii istniały należące do miejscowego proboszcza majątki kościelne – majątek Skruda oraz majątek Długa Kościelna, w których skład wchodziły dobra ziemskie w Długiej Kościelnej, Skrudzie oraz stawy rybne, lasy i dwory. Majątkami zarządzali administratorzy. Natomiast w Długiej Szlacheckiej i w Cisiu istniały majątki będące w posiadaniu drobnej i bardzo biednej szlachty. Taki stan istniał do końca XVIII w.

W wyniku trzeciego rozbioru Polski od 1795 roku obszar gminy Okuniew wchodził w skład ziem zaboru austriackiego. Okuniew był krótko miastem granicznym (1795-1807 granica austriacko – pruska, 1807-1809 granica Austrii i nowopowstałego Księstwa Warszawskiego). W Okuniewie i Zielonej (dziś Wesoła) znajdowały się komory celne. W 1809 roku w wyniku wojny Austrii z Księstwem Warszawskim gminę włączono w skład Księstwa Warszawskiego.

W latach 1815-1831 Okuniew był miastem powiatowym. W czasie powstania listopadowego między Okuniewem a Starą Miłosną toczyły się walki poprzedzające bitwę pod Olszynką Grochowską, a ostrzelany przez Rosjan Okuniew spłonął w czasie bitwy w dniu 18 lutego 1831 r., wówczas władze powiatowe przeniesiono do Mińska Mazowieckiego.

Podczas Powstania Listopadowego w 1831 r. miała miejsce Bitwa pod Okuniewem, w której walczył Piotr Wysocki. Podczas powstania styczniowego w 1863 r. na ziemi okuniewskiej powstańcy stoczyli z Rosjanami wiele bitew, m.in. w okolicach Chobotu, Michałowa i pod Okuniewem. Tu działała doskonale zorganizowana poczta powstańcza, poszczególne dwory pełniły role stacji powstańczych. Do nich dostarczano meldunki o ruchach wojsk carskich oraz rozkazy Rządu Narodowego. W setną rocznicę wybuchu powstania styczniowego mieszkańcy Halinowa ufundowali pomnik, czcząc pamięć poległych Powstańców.

Po powstaniu styczniowym, carat chcąc zunifikować Królestwo Polskie z Rosją, dokonał podziału ziem zaboru rosyjskiego na 8 guberni. W myśl ustawy „O zarządzie gubernialnym i powiatowym w guberniach Królestwa Polskiego z dnia 19-31.XII.1866 r.” dokonano nowego podziału

administracyjnego Królestwa Polskiego. Zgodnie z tym podziałem wieś Skruda (należąca do gminy wiejskiej Okuniew) została przyłączona do powiatu warszawskiego guberni warszawskiej. Siedzibą powiatu i guberni była Warszawa.

W 1869 r. Okuniew utracił prawa miejskie.

Rozwój demograficzny miejscowości Halinów wiąże się z budową kolei żelaznej Warszawa – Brześć – Moskwa. Tuż po powstaniu stycziowym rząd carski wydał decyzję o budowie linii kolejowej. Pierwotny plan budowy przewidywał, że linia kolejowa przebiegać będzie przez Okuniew, jednak urzędnicy carscy dokonali poprawek, prowadząc ją w linii prostej z Warszawy do Brześcia. Linia kolejowa Warszawa – Brześć została zbudowana w 1866 r., a wieś Skruda znalazła się na trasie kolei żelaznej i ten fakt zdecydował w dużym stopniu o przyszłości miejscowości Skruda.

Ludzie z okolicznych wiosek osiedlali się w Skrudzie, a niektórzy z urzędników carskich w nagrodę za sumienne tępienie polskości otrzymywali tu działki ziemi. Zapewne pod koniec XIX w. lub na początku XX w. właściciele majątku Skruda zbudowali okazały dworek. W późniejszych dokumentach tego okresu pojawiła się nazwa Halinów, ale dotyczyła ona tylko tej części majątku Skruda, którą jej właściciel wydzielił jako dziedziczną własność swojej żony.

W 1920 r. podczas wojny polsko bolszewickiej przez rejon Okuniewa oraz Skrudę przebiegał front wojenny.

Po I wojnie światowej dokonano nowego podziału administracyjnego państwa. Miejscowość Skruda należała nadal do powiatu Warszawskiego, ale do gminy Wiązowna. Dopiero w 1931 r. została włączona do gminy Okuniew. Mieszkańcy coraz częściej dla określenia miejscowości używali nazwy Halinów, natomiast nazwa Skruda pozostała dla folwarku oraz przystanku kolejowego.

W 1933 roku właścicielem folwarku Skruda był ksiądz Prałat Zygmunt Kaczyński. Ze swojego majątku liczącego 136 ha ziemi wydzielił 47 ha, które przeznaczył do parcelacji. Do Halinowa przybyła specjalna komisja, która podzieliła wydzieloną część na działki budowlane liczące od 2200 m² do 3000 m² ziemi. Jednocześnie w Warszawie rozpowszechniano informacje oraz ulotki zachęcające mieszkańców do osiedlania w Skrudzie, która w przyszłości miała się stać miastem – ogrodem. Na północny-zachód od obecnej ul. Jana Pawła II powstało osiedle „Wille Helenów”. Osiedlali się tu rzemieślnicy, urzędnicy, funkcjonariusze policji, emeryci kolejowi, oficerowie, a także nauczyciele. Po drugiej stronie linii kolejowej, tzw. „Kolonie Zagaj” zarezerwowano na place użyteczności publicznej.

Ryc. 17. Plan sytuacyjny miasta-ogrodu Skruda.



Źródło: www.halinow.pl

Ostatnim właścicielem majątku Skruda był dr medycyny pan Łytkowski na stałe mieszkający w Warszawie. Jego dobrami administrował zarządca p. Kuźma, który majątek doprowadził do rozkwitu, wprowadził innowacje rolnicze, a okoliczni chłopcy uczyli się od niego gospodarki rolnej. Dwór i majątek ziemski pozostał w rękach państwa Łytkowskich do końca II wojny światowej.

Po wojnie dwór, jak wiele podobnych przeznaczono na cele oświatowe, a majątek ziemski rozparcelowano.

W roku 1936 linia kolejowa została zelektryfikowana a w Halinowie wybudowano peron. Wraz z elektryfikacją i utworzeniem przystanku kolejowego miejscowość zaczęła się rozwijać. Przybyli nowi mieszkańcy a niektórzy spośród warszawskiej inteligencji wybudowali swoje wille. W Halinowie istniało zaledwie kilka ulic i niewiele budynków. Do 1939 r. pobudowano tu 52 domy. W okresie okupacji Halinów należał do Generalnego Gubernatorstwa. Niemcy nazwy Skruda używali dla przystanku kolejowego, natomiast miejscowość nosiła nazwę Halinów.

W 1944 roku spłonął budynek Urzędu Gminy w Okuniewie (do której Halinów w dalszym ciągu należał), wobec czego władze gminne przeniosły swoją siedzibę do Długiej Kościelnej. Gminna Rada Narodowa w Okuniewie z siedzibą w Długiej Kościelnej na sesji w 1946 r. podjęła uchwałę o nadaniu nazwy Halinów dla osiedla i przystanku kolejowego. W 1952 roku w wyniku reorganizacji powiatu Warszawskiego powstał powiat Otwocki i Wołomiński. Gmina Okuniew została podzielona. Halinów przyłączono do powiatu Otwock, Okuniew zaś do powiatu Wołomin. W tym samym roku utworzono gminę Halinów z siedzibą w Halinowie. Siedzibą Urzędu Gminy był budynek państwa Ciszewskich i Pruszyńskich, który został przejęty przez ówczesne władze.

W 1973 r. Halinów włączono do powiatu Mińsk Mazowiecki a w 1976 r. w wyniku nowego podziału administracyjnego państwa zlikwidowano powiaty. Wprowadzono dwustopniowy podział kraju – gminy i województwa. Gmina Halinów, do której przyłączono Okuniew (Okuniew został zlikwidowany jako gmina) została włączona do województwa warszawskiego. Po wprowadzeniu trójstopniowego podziału kraju – gmina Halinów została włączona do powiatu Mińsk Mazowiecki.

Od 1989 roku, w wyniku zmian ustrojowych w Polsce, następują korzystne zmiany także w Halinowie. Miejscowość Halinów otrzymała z dniem 1 stycznia 2001 r. prawa miejskie i jest jednym z najmłodszych miast w Polsce oraz w województwie mazowieckim. Od 1 stycznia 1999 r., w związku z nowym podziałem administracyjnym kraju, gmina Halinów wchodzi w skład powiatu mińskiego.

4.2. WALORY ŚRODOWISKA KULTUROWEGO

O indywidualnym charakterze gminy Halinów stanowią zarówno pojedyncze obiekty architektoniczne, zespoły pałacowo-parkowe, stanowiska archeologiczne jak i zachowany układ urbanistyczny dawnego miasta Okuniew proponowany w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego do objęcia ochroną prawną.

4.2.1. ZESPOŁY PAŁACOWO-PARKOWE

W południowo-wschodniej części Okuniewa w otoczeniu dawnego parku dworskiego znajdują się ruiny pałacu klasycystycznego. Obiekt ten reprezentuje typ skromnego pałacu wiejskiego z korytarzowym układem wewnątrz oraz salonem i sienią na osi poprzecznej. Został zbudowany w I ćwierćwieczu XIX w. dla Łubieńskich, w 2 poł. XIX w. stanowił własność Lortschów. Po II wojnie światowej pałac został przejęty na własność Skarbu Państwa i zamieniony na szkołę powszechną. Po 1970 r. w budynku znajdowały się mieszkania komunalne, a park dworski został zamieniony na park wiejski. W 1977 r. zespół dworski został wpisany do rejestru zabytków WKZ. Od 1990 obiekt jest praktycznie bez użytkownika.

Zapewne pod koniec XIX w. lub na początku XX w. właściciele majątku Skruda zbudowali okazały dworek. Dwór był budowlą skromną i niedużą, ale jego architektura i otoczenie interesujące. Dwór otoczony był pięknym parkiem, w którym znajdował się staw i altanka, a na szczególną uwagę zasługiwał bogaty drzewostan. Po drugiej stronie ulicy (dziś ul. 3-go Maja w Halinowie) znajdowały się budynki gospodarcze (stajnie, chlewnie, magazyny), które po II Wojnie Światowej zostały przejęte przez Gminną Spółdzielnię w Halinowie. Obecnie w budynku dworskim ma swoją siedzibę Dom Kultury oraz Zakład Komunalny.

4.2.2. KOŚCIOŁY ZABYTKOWE

Na terenie gminy Halinów znajduje się pięć kościołów parafialnych: cztery wyznania rzymsko-katolickiego oraz jeden należący do wyznania Kościoła Katolickiego Mariawitów.

Do rejestru zabytków Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków wpisany jest zespół sakralny położony przy ul. Kościelnej w Okuniewie składający się z Kościoła p.w. Św. Stanisława Kostki oraz plebani. Początek parafii św. Stanisława Kostki w Okuniewie sięga wieku XIV. Obecny kościół murowany wzniesiono w latach 1828-1835 ze środków Jana Łubieńskiego, właściciela dóbr okuniewskich. Projekt przypisuje się Chrystianowi Piotrowi Aignerowi. Plebania w zespole kościoła parafialnego p.w. św. Stanisława Kostki powstała ok. 1925 r.

Z terenu gminy Halinów do rejestru zabytków wpisana jest także kruchta – pozostałość drewnianego kościoła p.w. św. Anny w Długiej Kościelnej wraz z dzwonnica (drewniana słupowo-ryglowa) wzniesioną w końcu XVIII w., odnawiana w XIX i XX w. Jesienią 2000 r. spłonął zabytkowy drewniany kościół o charakterze późnogotyckim w typie regionalnej odmiany późnośredniowiecznego kościoła drewnianego w regionie mazowieckim. Jesienią 2003 roku konsekrowana została nowa świątynia, którą wybudowano na miejscu spalonej.

Na początku wieku XX w parafii rzymskokatolickiej p.w. św. Anny w Długiej Kościelnej (ustanowionej w 1445 r.) doszło do rozłamu, w wyniku którego powstała mariawicka parafia Przenajświętszego Sakramentu oraz w 1907 r. murowany kościół mariawicki w stylu neogotyckim. Na terenach centralnego Mazowsza mariawityzm rozwijał się szczególnie prężnie, w szybkim czasie rozrastała się również parafia Przenajświętszego Sakramentu. Po rozłamie mariawickim w 1935 r. parafia pozostała w nurcie tradycyjnego mariawityzmu i stała się jedną z największych parafii Kościoła Katolickiego Mariawitów. Niemal wszystkie sąsiednie wspólnoty przeszły do grupy mariawityzmu reformowanego. Obecnie kościół Przenajświętszego Sakramentu w Długiej Kościelnej jest jedyną w kraju wolnostojącą świątynią Katolickiego Kościoła Mariawitów (inne parafie użytkują małe kapliczki domowe).

4.2.3. CMENTARZE ZABYTKOWE

Na terenie gminy znajdują się 4 udokumentowane cmentarze: 2 w Okuniewie (rzymsko-katolicki i żydowski) i 2 w Długiej Kościelnej (rzymsko-katolicki i mariawicki).

Wpisany do rejestru zabytków cmentarz żydowski w Okuniewie został założony w 2 poł. XIX w. Znajduje się w lesie tuż za cmentarzem katolickim. Do czasu powstania cmentarza Żydzi z Okuniewa byli chowani na warszawskim Bródnie. Podczas II wojny światowej Niemcy zdewastowali cmentarz. W całości zachowało się kilka przewróconych nagrobków (najstarszy pochodzi z 1881 r.) oraz kilkadziesiąt fragmentów macew.

Nieopodal kirkutu w odległości ok. 150 m. od kościoła parafialnego istnieje cmentarz grzebalny parafii rzymsko-katolickiej p.w. Św. Stanisława Kostki. Znajduje się tu klasycystyczna kaplica z 2 ćw. XIX w. wpisana do rejestru zabytków.

W Długiej Kościelnej zlokalizowane są dwa cmentarze: rzymsko-katolicki z najstarszym nagrobkiem z 1871 r. i Grobem Nieznanego Żołnierza 1939-1945 oraz drugi – mariawicki.

Mariawicki cmentarz parafialny położony jest przy ulicy Jana Kochanowskiego w Długiej Kościelnej nieopodal kościoła mariawitów. Jest to czynna nekropolia, na której spoczywają parafianie, kapłani oraz kapłanki przez wiele lat związani z kościołem. Cmentarz jest niewielki, zajmuje teren około 800 m² i liczy około 100 grobów, podzielonych na nierówne rzędy. Najstarsze zachowane nagrobki pochodzą z lat 1932-1933.

4.2.4. MIEJSCA PAMIĘCI NARODOWEJ

Na terenie miejscowości Długa Kościelna znajduje się mogiła zbiorowa powstańców styczniowych 1863 r. wpisana w 2007 r. do rejestru zabytków WKZ. Mogiła usytuowana jest przy ul. Powstania Styczniowego, obejmuje teren ok. 0,0011 ha (wg karty ewidencyjnej cmentarza). W roku 1863 dnia 28 maja, w bitwie pod Michałowem poległ płk Józef Jankowski-Szydłowski i mjr Adam Zieliński, którzy wraz z kilkoma żołnierzami zostali pochowani „w lesie”. Dziś to miejsce znajduje się

na terenie zabudowanej działki. Poprzez ogrodzenie zostało wydzielone i obsadzone drzewami. W 1960 r. wzniesiono tu pomnik ku czci poległych. Mogiła stanowi charakterystyczny element krajobrazu i jest miejscem pamięci narodowej, gdzie odbywają się patriotyczne manifestacje okolicznych mieszkańców.

W Okuniewie na terenie dawnego rynku znajduje się obelisk poświęcony ofiarom poległym w czasie II wojny światowej na ziemi okuniewskiej. Natomiast na cmentarzu rzymsko-katolickim w Długiej Kościelnej znajduje się Grób Nieznanego Żołnierza 1939-1945.

4.2.5. INNE WARTOŚCIOWE OBIEKTY ZABYTKOWE

Okuniew – drewniana plebania z ok. 1925 r. w zespole kościoła parafialnego p.w. ś.w. Stanisława Kostki

Desno 17 – chałupa z 1890 r.,

Długa Kościelna – dwór drewniany,

Halinów – dwór ziemiański przy ul. 3-go Maja,

Studium gminy Halinów z 1999 r. wskazywało tereny najwcześniejszego osadnictwa wiejskiego na obszarze miejscowości: Brzeziny, Chobot, Długa Kościelna, Długa Szlachecka, Halinów, Hipolitów oraz Okuniew.

4.3. ROZPOZNANIE ZASOBÓW ŚRODOWISKA KULTUROWEGO NA OBSZARZE MIASTA I GMINY

1. Obiekty wpisane do rejestru zabytków

Tab. 12. Obiekty wpisane do rejestru zabytków Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

L.p.	MIEJSCOWOŚĆ	OBIEKT	NR REJESTRU	DATA WPISU
1	Okuniew	Kościół i plebania	A-1070/148	08.12.1958
2	Okuniew	Kaplica cmentarna	A-1070/156	08.12.1958
3	Długa Kościelna	Pozostałość kościoła z dzwonnica	A-1011/362	05.03.1962
4	Okuniew	Zespół pałacowy	A-1071A	07.04.1977
5	Okuniew	Cmentarz żydowski	A-1393	21.02.1991
6	Długa Kościelna	Mogiła powstańców	A-748	06.07.2007

Źródło: Dane od Mazowieckiego WKZ

2. Obiekty w ewidencji konserwatorskiej

Według stanu na dzień 18.06.2008 r. gmina Halinów nie posiada gminnej ewidencji zabytków. Zgodnie z art. 145 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami do czasu założenia gminnej ewidencji w studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy uwzględnia się, oprócz zabytków nieruchomych wpisanych do rejestru i ich otoczenia oraz ustaleń planów ochrony parków kulturowych, inne zabytki nieruchome wskazane przez wojewódzkiego konserwatora zabytków.

Zgodnie z powyższym w wojewódzkiej ewidencji zabytków widnieją trzy parki oraz jedna plebania.

Tab. 13. Obiekty wpisane do wojewódzkiej ewidencji zabytków.

L.p.	MIEJSCOWOŚĆ	ADRES	OBIEKT
1	Długa Kościelna	ul. Powstania Styczniowego	Plebania
2	Długa Kościelna	ul. Powstania Styczniowego	Park
3	Halinów	ul. 3-go maja	Park
4	Nowy Konik	ul. Terespolska	Park

Źródło: Dane od Mazowieckiego WKZ

3. Obszary w ewidencji konserwatorskiej – stanowiska archeologiczne

Na terenie gminy znajduje się 52 stanowiska archeologiczne, z czego 5 przewidzianych jest do wpisu do rejestru zabytków (stanowiska nr: 57-70/20, 57-70/21, 56-69/4, 56-69/6, 56-69/7).

Tab. 14. Wykaz stanowisk archeologicznych na obszarze gminy Halinów

L.p.	Nr stanowiska	L.p.	Nr stanowiska	L.p.	Nr stanowiska
1.	56-69/2	19.	56-70/2	37.	57-70/7
2.	56-69/3	20.	56-70/3	38.	57-70/8
3.	56-69/4	21.	56-70/4	39.	57-70/9
4.	56-69/5	22.	56-70/5	40.	57-70/10
5.	56-69/6	23.	56-70/6	41.	57-70/11
6.	56-69/7	24.	56-70/7	42.	57-70/12
7.	56-69/8	25.	56-70/8	43.	57-70/13
8.	56-69/9	26.	56-70/9	44.	57-70/14
9.	56-69/10	27.	56-70/10	45.	57-70/15
10.	56-69/11	28.	56-70/11	46.	57-70/16
11.	56-69/12	29.	57-69/1	47.	57-70/17
12.	56-69/13	30.	57-69/2	48.	57-70/18
13.	56-69/14	31.	57-69/3	49.	57-70/19
14.	56-69/17	32.	57-69/4	50.	57-70/20
15.	56-69/18	33.	57-69/6	51.	57-70/21
16.	56-69/19	34.	57-69/7	52.	58-70/6
17.	56-69/30	35.	57-70/5		
18.	56-70/1	36.	57-70/6		

Źródło: Dane od Mazowieckiego WKZ

Na obszarze gminy zostały także wskazane poniższe archeologiczne strefy ochrony konserwatorskiej:

A.1; A.2; A.3; A.4; A.5; A.6; A.7; A.8; A.9; A.10; A.11; A.12; A.13; A.14; A.15; A.16; A.17; A.18; A.19; A.20; A.21; A.22

B.1; B.2; B.3; B.4; B.5; B.6; B.7; B.8; B.9; B.10.

W stosunku do istniejących obiektów o wartościach kulturowych, objętych ochroną konserwatorską, ~~istnieje obowiązek uzgadniania z Mazowieckim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków wszystkich remontów i modernizacji, przebudów, zmian sposobu użytkowania itp.~~

działania inwestycyjne powinny być prowadzone zgodnie z przepisami odrębnymi w

zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami.

Szczegółowe wytyczne i granice stref ochrony konserwatorskiej dla zabytków archeologicznych będą ustalane na etapie sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Ilość stanowisk oraz zasięgi stref ochrony konserwatorskiej przewidziane do uwzględnienia w planach zagospodarowania przestrzennego, na skutek nowych odkryć, ustaleń lub uzupełniania ewidencji, mogą w następnych latach ulec zmianie.

W granicach obszaru objętego zmianą nr 3 studium zlokalizowany jest zabytek archeologiczny o numerze AZP 57-69/7.

4.4. STAN I ZAGROŻENIA ŚRODOWISKA KULTUROWEGO

Środowisko kulturowe jest istotnym uwarunkowaniem przy kształtowaniu kierunków dalszego przestrzennego rozwoju gminy, jednocześnie stanowi niezaprzeczalny walor w promocji atrakcyjności turystycznej gminy Halinów.


Nie można jednak pominąć zagrożeń, które stanowi w dużym stopniu zły stan techniczny zabudowy historycznej, powodujący jej dekapitalizację a w rezultacie zatarcie całych zespołów zabytkowych (dotyczy to głównie pałacu Łubińskich w Okuniewie). Równie niepokojącym zjawiskiem stają się remonty obiektów prowadzone niezgodnie z wymogami konserwatorskimi.

5. UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE Z WARUNKÓW I JAKOŚCI ŻYCIA MIESZKAŃCÓW, W TYM OCHRONY ICH ZDROWIA

5.1. POTENCJAŁ DEMOGRAFICZNY

Środowisko społeczne gminy może być ważnym źródłem impulsów rozwojowych poprzez swoją strukturę demograficzną i aktywność zawodową. Według danych Urzędu Miejskiego w Halinowie na dzień 31 grudnia 2007 r. w gminie na pobyt stały zameldowanych było 12 556 osób. Sieć osadnicza nie jest silnie skoncentrowana, bo w samym mieście mieszka tylko 3 266 osób, co stanowi 26 % ludności gminy. Tak więc zdecydowana większość mieszkańców gminy mieszka na wsi. Gęstość zaludnienia jest jednak wyższa niż przeciętnie w Polsce i wynosi 199 os/km².

Ryc. 18. Sytuacja demograficzna w gminie Halinów w latach 1998-2007



Źródło: Dane Urząd Miejski w Halinowie

Wysoka dynamika przyrostu ludności, wynosząca 20,3%, w stosunku do 1998 r. to efekt zachodzącego procesu urbanizacji terenów podmiejskich Warszawy. Stworzenie możliwości budowy domów na terenach wcześniej do tego nieprzeznaczonych (uchwalenie planów miejscowych dla prawie całego obszaru gminy Halinów), mody na mieszkanie poza miastem, czy wreszcie szanse polepszenia warunków mieszkaniowych w stosunku do tych oferowanych w Warszawie sprawiły, że ruch budowlany, szczególnie dynamiczny w ostatnich latach, przekłada się na wzrost liczby ludności.

Tab. 15. Liczba ludności gminy Halinów w latach 1998-2007 z podziałem na sołectwa

SOŁECTWA	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	DYNAMIKA L. LUDNOŚCI	Os/km ² [2007]
Halinów	2715	2754	2784	2840	2918	3010	3000	3112	3160	3266	123	1166
Brzeziny	167	170	174	170	179	178	187	182	180	182	112	83
Budziska	128	136	147	146	147	149	160	144	145	163	129	44
Chobot	192	199	201	195	191	188	197	177	174	170	81	34
Cisie	466	456	465	470	476	498	499	521	553	602	129	154
Desno	173	177	176	178	176	176	180	167	167	159	96	99
Długa Kościelna	560	571	581	591	614	646	491	683	687	729	136	251
Długa Szlachecka	542	548	533	544	561	586	596	613	642	681	128	139
Grabina	164	161	158	157	156	173	171	174	168	182	112	260
Hipolitów	879	876	914	932	967	1051	1045	1146	1204	1304	152	421
Józefin	406	415	423	419	432	501	583	544	578	628	155	224
Kazimierów	152	156	156	157	170	172	215	182	204	224	150	112
Królewskie Brzeziny	59	60	62	63	73	74	73	77	79	80	138	200
Krzewina	196	197	192	189	186	189	198	188	190	198	103	99
Michałów	431	423	420	431	419	422	438	418	418	414	95	104
Mrowiska	133	131	129	126	124	129	130	141	137	146	108	104
Nowy Konik	256	265	281	283	294	301	322	306	306	314	115	121
Okuniew	1835	1836	1831	1849	1864	1860	1865	1887	1906	1955	107	349
Stary Konik	146	145	153	153	153	164	164	164	164	174	128	134
Wielgolas Brzeziński	290	289	298	302	311	324	332	375	396	434	160	207
Wielgolas Duchnowski	352	351	360	356	353	362	349	353	358	358	137	61
Zagórze	112	111	109	109	105	109	113	110	112	122	103	87
Żwirówka	84	83	83	78	75	77	75	72	71	71	88	79
Gmina Halinów	10438	10510	10630	10738	10944	11339	11383	11736	11999	12556	123	199

Źródło: Dane Urzędu Miejskiego w Halinowie

Jak pokazuje powyższe zestawienie dynamika wzrostu liczby ludności jest w gminie nierównomierna. Najsilniej przyrasta liczba ludności w Halinowie oraz we wsiach, które posiadają bardzo dobre połączenie komunikacyjne z Warszawą. Peryferyjne położenie miejscowości Chobot, Żwirówka, Michałów i Desno, przekładające się na ich słabszą dostępność komunikacyjną sprawia, że odnotowuje się w nich spadek liczby ludności, w stosunku do tego z 1998 r. nawet o 19%.

Dane zawarte w powyższej tabeli nie oddają rzeczywistej liczby ludności zamieszkującej w mieście i gminie Halinów. Wysoka dynamika tej cechy sprawia, że nie dysponujemy danymi dotyczącymi:


- osób stale zameldowanych w gminie, lecz czasowo przebywających poza nią (np. studenci),
- osób stale zameldowanych poza gminą lecz czasowo w niej przebywających (np. robotnicy sezonowi),
- osób stale zameldowanych poza gminą, posiadających domy na terenie gminy i stale w nich zamieszkujących.

Szczególnie ta ostatnia grupa może mieć wpływ na rzeczywistą liczbę ludności zamieszkującej na tym terenie. Jednak dane takie zbierane są wyłącznie w czasie Narodowego Spisu Powszechnego.

Średnia gęstość zaludnienia w gminie wynosiła w 2007 roku 199 osób/km² i znacznie przewyższa odpowiedni wskaźnik dla powiatu (121 os./km²) oraz dla województwa (145 os./km²).

Gęstość zaludnienia w gminie obrazuje poniższy kartodiagram.


Ryc. 19. Gęstość zaludnienia w gminie Halinów



Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Miejskiego w Halinowie

Przyrost naturalny nie odgrywa znaczącej roli we wzroście liczby ludności.


Ryc. 20. Przyrost naturalny



Źródło: Ewidencja Ludności Urzędu Miejskiego w Halinowie

Struktura ludności wg grup wiekowych jest typowa dla terenów podmiejskich w okolicach Warszawy. Wysoka migracja zasila głównie grupę ludności w wieku produkcyjnym, co stanowi o jej obecnej sile ekonomicznej. Grupa ludności w wieku poprodukcyjnym jest, jak na tereny wiejskie wyjątkowo mało liczna. Najwyższy jej udział procentowy jest we wsiach Chobot, Żwirówka, Michałów i Desno.

Ryc. 21. Struktura wieku ludności na dzień 30.06.2008 r.



Źródło: Dane z Urzędu Miejskiego w Halinowie

5.2. INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA


5.2.1. OCHRONA ZDROWIA

Ochrona zdrowia na terenie miasta i gminy Halinów realizowana jest w stopniu podstawowym. Usługi te koncentrują się w głównych miejscowościach gminy w Halinowie i Okuniewie. W 2006 roku opiekę lekarską świadczyły dwie placówki: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Halinowie oraz Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Okuniewie. Oba zakłady mają podpisaną umowę z NFZ na świadczenie bezpłatnej opieki zdrowotnej. Usługi stomatologiczne świadczone są w 4 prywatnych gabinetach stomatologicznych zlokalizowanych w Halinowie i Hipolitowie. Placówki apteczne znajdują się w Halinowie (2) oraz w Okuniewie (1). Szerszy zakres usług medycznych dostępny jest w publicznych i prywatnych placówkach położonych poza gminą w Sulejówku, Mińsku Mazowieckim i Warszawie. Ratownictwo medyczne realizuje pogotowie ratunkowe zlokalizowane w Sulejówku.

5.2.2. OPIEKA SPOŁECZNA

Na terenie gminy Halinów zadania z zakresu pomocy społecznej realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Halinowie. Liczba osób korzystając z usług ośrodka ulega ciągłym zmianom. W roku 2007 pomocą objętych było 995 osób, co stanowiło 7,92% mieszkańców gminy.

Ryc. 22. Liczba osób objętych pomocą społeczną w latach 2004-2007



Źródło: Dane Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Halinowie

Wśród beneficjentów pomocy społecznej największą grupę stanowiły dzieci i młodzież, korzystające głównie z pomocy w formie dożywiania w szkolnych stołówkach. Pod względem aktywności zawodowej, wśród osób korzystających z pomocy społecznej, przeważały osoby niepracujące bądź pracujące ale osiągające dochody niewystarczające do utrzymania.

5.2.3. OŚWIATA

Gmina Halinów, zgodnie z kompetencjami, zapewnia edukację na poziomie przedszkolnym, podstawowym i gimnazjalnym. Na terenie gminy funkcjonują następujące placówki:

- Zespół Szkół w Halinowie, w skład którego wchodzi: gimnazjum, szkoła podstawowa oraz przedszkole,
- Zespół Szkolno- Przedszkolny w Okuniewie, w skład którego wchodzi: gimnazjum, szkoła podstawowa oraz przedszkole,
- Szkoła Podstawowa w Chobocie,
- Szkoła Podstawowa w Cisiu,
- Szkoła Podstawowa w Brzezinach,
- Prywatne przedszkole „Bartek” w Długiej Kościelnej,
- Niepubliczne Przedszkole "Brzezinka" w Brzezinach.

Szczegółowe dane dotyczące liczby oddziałów działających w placówkach oraz liczby dzieci uczęszczających do danych rodzajów placówek przedstawia tabela 7.

Tab. 16. Charakterystyka oświaty w Gminie Halinów

	WYSZCZEGÓLNIENIE	ODDZIAŁY	MIEJSCA
Ośrodki przedszkolne	Chobot	1	15
	Cisie	1	15
	Długa Szlachecka	1	15
Przedszkola publiczne	Halinów	2	50
	Okuniew	2	50
Przedszkola prywatne	Brzeziny	1	30
	Długa Kościelna	2	40
Szkoły podstawowe + „zerówka”	Brzeziny	6+1	86+14
	Chobot	6+1	37+8
	Cisie	6+1	109+17
	Halinów	24+4	587+92
	Okuniew	6+1	155+29
Gimnazja	Halinów	15	356
	Okuniew	3	84

Źródło: Dane Urzędu Miejskiego w Halinowie

Tab. 17. Zapotrzebowanie na miejsca w placówkach oświatowych

LICZBA DZIECI W WIEKU SZKOLNYM		LICZBA MIEJSC W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH	
dzieci w wieku 3-5 lat	369	ośrodki przedszkolne + przedszkola	215
dzieci w wieku 6 -12 lat	1259	szkoły podstawowe + "zerówka"	1134
dzieci w wieku 13-15	545	gimnazja	440
dzieci w wieku 16-18	583	brak	

Źródło: dane GUS

Na każdym szczeblu edukacji liczba miejsc w ofercie placówek oświatowych działających na terenie gminy Halinów jest niewystarczająca. Największy niedobór miejsc występuje na szczeblu nauczania przedszkolnego.

Na terenie Gminy nie funkcjonuje publiczne szkolnictwo ponadgimnazjalne. Jest ono realizowane przez szkoły znajdujące się poza terenem gminy.

Ofertę placówek publicznych uzupełnia oferta jednostek oświatowych podległych osobom prywatnym. Funkcje oświatowo – wychowawcze pełnią:

- w zakresie opieki przedszkolnej – Niepubliczne Przedszkole „Brzezinka”, Niepubliczne Przedszkole „Bartek”,
- w zakresie kształcenia zawodowego – Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia i Doksztalcania Zawodowego Allegra Famiglia – Akademia Opieki.

5.2.4. KULTURA

Na terenie gminy Halinów funkcjonują dwa domy kultury: Dom Kultury w Halinowie i Dom Kultury w Okuniewie wraz z oddziałem – Teatrem im. K.I. Gałczyńskiego w Michałowie. Biblioteka publiczna mieści się w Halinowie, a jej filie znajdują się w Okuniewie i Cisiu. W Halinowie i Okuniewie funkcjonują również dwie świetlice środowiskowe przy szkołach podstawowych.

Powyższe placówki realizują zadania w dziedzinie upowszechniania kultury, edukacji, wychowania i wszechstronnego organizowania czasu wolnego dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Na terenie gminy organizowane są coroczne imprezy kulturalne: Halinowskie Dni Muzyki, Halinowskie Pikniki Bezpieczeństwa czy też Święto Miasta i Gminy.

Na terenie gminy działają dwa oddziały Związku Harcerstwa Polskiego należącego do Hufca ZHP Sulejówek im. Batalionu „Zośka”. Są to 63 drużyna harcerska „OGIEŃ” z Okuniewa oraz 56 drużyna Harcerska „Leśni Ludzie” z Halinowa.

Odczuwalny (szczególnie dla mieszkańców przenoszących się z Warszawy na teren gminy) jest brak miejsc, w których można spędzać wolny czas, takich jak: centrum rekreacji, kino, parki, kluby młodzieżowe czy kawiarnie. Obecnie usługi kulturalne zarówno wyższego rzędu, jak i niższego, mieszkańców gminy zaspakajane są na terenie Warszawy.

5.2.5. SPORT I TURYSTYKA

SPORT

Usługi w zakresie sportu zapewniane są przez obiekty i placówki sportowe zlokalizowane przy obiektach szkolnych, pełnowymiarowe wielofunkcyjne boiska w Długiej Kościelnej a także boisko do piłki siatkowej przy Domu Kultury w Halinowie.

Kluby sportowe działające w gminie to:

- Uczniowski Klub Sportowy Halinów – „Judo”,
- Uczniowsko-Młodzieżowy Klub Kulturalno-Sportowy „Pogoń” w Okuniewie,
- Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Okuńhal” w Halinowie,
- Nieformalne Kluby Piłkarskie: m.in. „Husaria Hipolitów”, „Szakale Józefin”, „MKS Halinów”, „FIFA Squad”, „Filweb Brzeziny”, „Samograj Halinów”, „Zakład Mięsny Miśko”, „Długa Team”, „Prawie Jak Mistrz – Halinów”, „A-Team – Halinów”.

Dodatkowo corocznie organizowany jest gminny turniej piłki nożnej.

Istniejąca infrastruktura sportowa w znacznej mierze zaspakaja potrzeby ludności gminy.

TURYSTYKA

Na terenie gminy Halinów funkcjonuje przede wszystkim turystyka weekendowa oraz krajoznawcza. Występują tutaj duże kompleksy leśne, rzeki, stawy oraz wydmy. Zachowało się wiele terenów o dużych wartościach naturalnych zasługujących na szczególną ochronę konserwatorską

i stanowiących jednocześnie atrakcję turystyczną o charakterze krajobrazowym i ekologicznym. Liczne ślady historii oraz zabytki architektury tworzą krajobraz kulturowy ściśle zespolony z otaczającą przyrodą. Z tablic przykościelnych można się dowiedzieć o ciekawej historii parafii. Gorzej natomiast oznakowane są inne zabytki i obiekty cenne kulturowo. W Okuniewie rozpoczyna się niebieski szlak turystyczny prowadzący przez Długą Kościelną do Wiązowny, aż do Mazowieckiego Parku Krajobrazowego.

Dużym walorem przyrodniczym, przyciągającym turystów jest Warszawski Obszar Chronionego Krajobrazu, który obejmuje północną i południową część gminy Halinów.

Jedną z głównych atrakcji turystycznych znajdujących się na terenie gminy są stawy rybne we wsi Długa Kościelna, które przyciągają licznych wędkarzy. Znajduje się tam także smażalnia ryb oraz bar „Gruba Ryba”.

W gminie rozwijana jest oferta dla miłośników jeździectwa. W Wielgolesie Brzezińskim znajduje się stadnina koni „Hawena Arabians”, w Starym Koniku – Stajnia Koni „Konik”, a w Budziskach pensjonat dla koni. Funkcjonują również kluby jeździeckie: Klub Jeździecki „Dworek” w Okuniewie oraz Klub Jeździecki „Aromer” w Józefinie.

Na terenie gminy znajdują się także ogródki działkowe i rekreacyjne, których użytkownikami są w przeważającej mierze mieszkańcy Warszawy. Zlokalizowane są one w północno-wschodniej części gminy, w otoczeniu lasów w miejscowości Chobot oraz Okuniewie i Starym Koniku.

Rozwijana jest stale baza noclegowa oraz gastronomiczna. Bazę noclegową aktualnie stanowią m.in. hotele „Eden” i „Srebrny Świerk” w Okuniewie oraz „Zajazd” w Starym Koniku, które oprócz usług hotelarskich świadczą również usługi gastronomiczne w swoich restauracjach. Dodatkowo tego typu usługi są świadczone przez bary restauracyjne m.in. „Trans”, „Gruba Ryba” i pizzerię „Margarita” zlokalizowane w Halinowie oraz „Gospodę” w Nowym Koniku.

Brak jest infrastruktury dla rozwoju turystyki biznesowej, takiej jak: ośrodki szkoleniowe, sale konferencyjne, pola golfowe.

5.3. SYTUACJA NA RYNKU PRACY

5.3.1. PODMIOTY GOSPODARCZE

Działalność gospodarcza na obszarze gminy ma zasadnicze znaczenie dla jej rozwoju. Z racji swojego położenia niedaleko stolicy, gmina Halinów jest miejscem bardzo dużej aktywności gospodarczej. Świadczy o tym wskaźnik mierzony liczbą firm na 1000 mieszkańców. W chwili obecnej wynosi on 88 i przewyższa średnią krajową – 75 oraz wojewódzką (bez Warszawy) – 65.

Obecnie na terenie gminy występują usługi niemal wszystkich potrzebnych branż, jednak istnieje znaczny potencjał do zagospodarowania i wykorzystania. Według ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej w Urzędzie Miasta w Halinowie, na koniec 2007 r. istniało 1020 podmiotów gospodarczych. Przeważały w nim małe i średnie przedsiębiorstwa. Są to z reguły powstałe w ostatnich latach firmy prywatne w sferze: handlu (295 podmiotów), usług (312 podmiotów), produkcji (76 podmiotów), transportu (76 podmiotów), gastronomii (15 podmiotów) oraz pozostałe podmioty - 95. W większości z nich zatrudnionych było mniej niż 5 osób.

Wzrastająca liczba firm świadczy o wysokiej dynamice rozwoju przedsiębiorczości na terenie gminy.

Do największych firm funkcjonujących na terenie gminy należą:

- „Colgate-Palmolive Poland” sp. z o.o. w Warszawie, Zakład w Hipolitowie,
- „Eko-Sam” Bis, Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe, Zakład w Olesinie,
- „Marcin-Dekor” Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe, Nowy Konik,
- „Chobot” – Fabryka Wnętrz, Prajsnar i Matuszewski” Sp. jawna,
- „Inter Keram”, Wielgolas Brzeziński,
- „Mar Plast” Marek Wysocki, Halinów,

- Piekarnia „Megma” w Halinowie,
- „Taurus” Zakłady Graficzne w Warszawie, Zakład produkcyjny w Kazimierowie,
- „Wodamex” Sp. z o.o. w Warszawie, Wkłęśłodrukowa Drukarnia Opakowań w Brzezinach,
- MBM Meat Food Sp. Z o.o. Kazimierów.

Brak jest danych dotyczących związku liczby miejsc pracy stworzonych przez powyższe podmioty z liczbą osób zatrudnionych z terenu gminy.

5.3.2. ZATRUDNIENIE I BEZROBOCIE

W 2006 r. gmina Halinów była głównym miejscem pracy dla 1261 osób. W grupie tej przeważali mężczyźni (60%). Liczba osób zatrudnionych na terenie gminy sukcesywnie rośnie wraz ze wzrostem liczby ludności. Większa część mieszkańców gminy zatrudniona jest poza nią.

Tab. 18. Zatrudnienie wg płci

	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Ogółem	1050	1032	1127	937	1255	1261
Mężczyźni	575	582	657	522	771	761
Kobiety	475	450	470	415	484	500

Źródło: Dane GUS

W 2006 roku na terenie gminy Halinów zarejestrowanych było 495 osób bezrobotnych, co stanowi 4% ogółu ludności gminy. W grupie tej przeważali mężczyźni (ok. 54%). Prawo do zasiłku posiadało 17% bezrobotnych. Powyżej 24 miesięcy bez pracy pozostawało 169 osób. Prawie 60 % bezrobotnych to osoby z wykształceniem podstawowym i niższym oraz zasadniczym zawodowym. Stopa bezrobocia wykazuje tendencję spadkową.

Tab. 19. Liczba osób bezrobotnych

BEZROBOTNI	2003	2004	2005	2006
ogółem	692	618	614	495
mężczyźni	369	329	327	267
kobiety	323	289	287	228

Źródło: Dane GUS

Brak jest informacji na temat bezrobocia rzeczywistego.

5.3.3. ZAPEWNIENIE DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI, O KTÓRYCH MOWA W USTAWIE Z DNIA 19 LIPCA 2019 R. O ZAPEWNIENIU DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI, ZGODNIE Z UNIWERSALNYM PROJEKTOWANIEM

Na obszarze gminy Halinów pomoc osobom niepełnosprawnym i ze szczególnymi potrzebami w myśl ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym zapewnia Powiat Miński.

Powiat miński realizuje następujące zadania w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych:

- *Opracowywanie i realizacja, zgodnych z powiatową strategią dotyczącą rozwiązywania problemów społecznych, powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie:*
 - *rehabilitacji społecznej,*

- rehabilitacji zawodowej i zatrudniania,
 - przestrzegania praw osób niepełnosprawnych;
- Współpraca z instytucjami administracji rządowej i samorządowej w opracowywaniu i realizacji programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych.
- Udostępnianie na potrzeby Pełnomocnika i samorządu województwa oraz przekazywanie właściwemu wojewodzie uchwalonych przez radę powiatu programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych, oraz rocznej informacji z ich realizacji.
- Podejmowanie działań zmierzających do ograniczania skutków niepełnosprawności.
- Opracowywanie i przedstawianie planów zadań i informacji z prowadzonej działalności oraz ich udostępnianie na potrzeby samorządu województwa.
- Współpraca z organizacjami pozarządowymi i fundacjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej tych osób.
- Dofinansowanie:
 - uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych,
 - sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych,
 - zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów,
 - likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych,
 - rehabilitacji dzieci i młodzieży,
 - usług tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika.
- Dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej.
- Pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe dla osób niepełnosprawnych, ich szkolenie oraz przekwalifikowanie.
- Kierowanie osób niepełnosprawnych, które wymagają specjalistycznego programu szkolenia oraz rehabilitacji leczniczej i społecznej, do specjalistycznego ośrodka szkoleniowo-rehabilitacyjnego lub innej placówki szkoleniowej.
- Współpraca z organami rentowymi w zakresie wynikającym z odrębnych przepisów.
- Doradztwo organizacyjno-prawne i ekonomiczne w zakresie działalności gospodarczej lub rolniczej podejmowanej przez osoby niepełnosprawne.
- Współpraca z właściwym terenowo inspektorem pracy w zakresie oceny i kontroli miejsc pracy osób niepełnosprawnych.

Sposób realizacji tych zadań został określony w Powiatowym Programie Działań na rzecz Osób Niepełnosprawnych Powiatu Mińskiego na lata 2017-2022 przyjętym Uchwałą nr XVIII/224/16 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 20 grudnia 2016 r.

Zadania w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych wykonują:

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mińsku Mazowieckim,
- Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Mińsku Mazowieckim,
- Powiatowy Urząd Pracy w Mińsku Mazowieckim.

Ponadto przy Staroście Powiatu Mińskiego została powołana Powiatowa Społeczna Rada

do Spraw Osób Niepełnosprawnych, która realizuje następujące zadania:

- *inspirowanie przedsięwzięć zmięrzających do:*
 - *integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,*
 - *realizacji praw osób niepełnosprawnych,*
- *opiniowanie projektów powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych,*
- *ocena realizacji programów,*
- *opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez radę powiatu pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.*

Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w gminie Halinów jest realizowane również przez Urząd Miejski w Halinowie i polega na podejmowaniu działań mających na celu uwzględnianie potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami w planowanej i prowadzonej działalności oraz usuwanie barier oraz zapobieganie ich powstawaniu.

Zapewnienie dostępności jest realizowane przez gminę Halinów m.in. poprzez sporządzanie nowych planów miejscowych, które zakładają realizację nowej zabudowy w gminie w oparciu o projektowanie uniwersalne oraz ustalają sposoby usuwania barier przestrzennych ograniczających dostęp.

Także Strategia Zrównoważonego Rozwoju Gminy Halinów na lata 2016 – 2025 zakłada działania mające na celu zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Jednym z ustalonych w Strategii zadań jest „Dostosowanie placówek oświatowych do potrzeb osób niepełnosprawnych i przygotowanie specjalnych gabinetów wspierających edukację dzieci z orzeczeniami”.

6. UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE Z ZAGROŻENIA BEZPIECZEŃSTWA LUDNOŚCI I JEJ MIENIA

Bezpieczeństwa w gminie strzeże Komisariat Policji w Halinowie (obsługujący gminę Halinów i Dębe Wielkie) oraz jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Okuniewie, Długiej Kościelnej i Cisiu. Jednostki straży pożarnej w Długiej Kościelnej oraz Cisiu włączone są do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

Na terenie gminy brak jest publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Najbliższy taki zakład znajduje się na terenie sąsiedniej gminy Dębe Wielkie (Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębem Wielkim) oraz na terenie miasta Sulejówek. Ponadto na terenie Sulejówka działa nocna pomoc lekarska, wyjazdowa pomoc lekarsko – pielęgnarska oraz pogotowie ratunkowe.

Przestępstwa

W ostatnich latach na terenie gminy zanotowano spadek przestępstw kryminalnych, wzrosła natomiast liczba przestępstw na drogach. Wzrost ilości przestępstw drogowych wynika z wielu przyczyn, wśród których można wymienić zły stan nawierzchni dróg, wzrost liczby poruszających się pojazdów, brak sygnalizacji świetlnej oraz punktów kontrolnych (na drodze krajowej nr 2 planowane jest się ustawienie fotoradaru). W przypadku drogi krajowej nr 2 dodatkową przyczyną jest zbyt duża dostępność dla użytkowników – droga ta poza ruchem międzynarodowym obsługuje również ruch regionalny i lokalny, co jest również przyczyną powstawania zakłóceń w ruchu.

Innymi rodzajami przestępstw, które zanotowano na terenie gminy, są kradzieże energetycznych linii napowietrznych oraz kradzieże mienia i kradzieże z włamaniem do domków letniskowych.

Pożary

Zagrożenia pożarowe i wybuchowe stanowią przede wszystkim stacje paliw płynnych i gazu płynnego w Halinowie i Okuniewie oraz magazyn butli gazu płynnego w Budziskach. Głównymi przyczynami pożarów w 2006 r. były podpalenia, nieostrożność osób dorosłych w posługiwaniu się ogniem otwartym oraz wady urządzeń i instalacji elektrycznych. Największa liczba pożarów przypada na miesiące wiosenne i letnie, są one związane głównie z wypalaniem traw i zapaleniem ściółki w lasach.

Materiały niebezpieczne

Przez gminę Halinów przebiegają trasy przewozu materiałów niebezpiecznych: magistrala kolejowa Warszawa – Siedlce – Terespol, droga krajowa Nr 2 Warszawa – Terespol oraz droga wojewódzka 637.

Koleją przewożony jest organiczny tranzyt towarowy, przeważnie krajowy. Niebezpieczeństwo wynika z dużej gęstości zaludnienia obszarów wokół trasy oraz dużego nasilenia przewozów pasażerskich.

W transporcie samochodowym substancji niebezpiecznych największy udział ma przewóz paliw płynnych (transportem samochodowym zaopatrywane są ogólnodostępne i zakładowe stacje paliw). Innym ładunkiem niebezpiecznym są butle z gazem płynnym propan-butan dowożone do zabudowań mieszkalnych nie podłączonych do sieci gazowniczej.

Rozbudowana sieć kanalizacyjna i wodociągowa w pobliżu tras komunikacyjnych może stać się kolejnym zagrożeniem w momencie gdy do ich wnętrza dostaną się ciecze łatwo zapalne, gazy wybuchowe lub substancje toksyczne.

Zagrożenia skażeniem promieniotwórczym w zakładach pracy jest znikome, natomiast zagrożenie takie może wystąpić na szlakach komunikacyjnych.

Niebezpieczeństwo powodzi i osuwania się mas ziemnych

Na terenie gminy Halinów występuje niebezpieczeństwo powodzi związane z wiosennymi wezbraniami wód rzeki Długiej i Mieni. Dla rzeki Długiej opracowano „Studium dla potrzeb planów ochrony przeciwpowodziowej”. Obecnie trwają prace nad opracowaniem Planu Reagowania Kryzysowego.

Stosunkowo duża liczba miejscowych zagrożeń w okresie zimowym i wiosennym spowodowana jest opadami śniegu, który przy gwałtownym wzroście temperatury topniejąc powodując podtopienia i zalania piwnic.

Nie występuje niebezpieczeństwo osuwania się mas ziemnych.

Obszary wyznaczone do rewitalizacji i miejsca niebezpieczne

Obszary objęte obowiązkiem rekultywacji to tereny mieszkalne i użyteczności publicznej znajdujące się w złym stanie technicznym. Wskazane jest uporządkowanie oraz podniesienie standardu budynków znajdujących się na terenie miejscowości: Cisie, Desno, Długa Kościelna. Większość obszarów objętych obowiązkiem przeprowadzenia rewitalizacji tkanki miejskiej stanowią tereny zlokalizowane na obszarze miasta Halinów. Obszary, których granice wyznaczają następujące ulice to:

- Obszar A – Paderewskiego - Piłsudskiego – Jana Pawła II – Okuniewska – Piłsudskiego – Słowackiego – Kolejowa – jest to obszar centrum miasta skupiający największą liczbę usług i obejmujący przystanek PKP kolei podmiejskich.

Problemami są: niskie poczucie bezpieczeństwa zwłaszcza wokół przystanku PKP, brak ciągów pieszych, nieestetyczny wygląd, ubóstwo, bezrobocie i rosnąca liczba osób uzależnionych od alkoholu.


- Obszar B – Okuniewska – Sienkiewicza – Pułaskiego- działania: remont budynku Zespołu Szkół w Halinowie – jest to w większości teren Zespołu Szkół w Halinowie.

Problemami są: zły stan budynku szkoły, niewystarczająca liczba i jakość infrastruktury wokół szkoły, niskie poczucie bezpieczeństwa, ubóstwo, bezrobocie.

- Obszar C – rzeka Długa – 3 Maja – Powstania Styczniowego – Partyzancka – Okuniewska – Konopnickiej – teren ten obejmuje obszar parku wraz z Domu Kultury w Halinowie, siedzibę Kółka Rolniczego ze stacją paliw oraz skład materiałów budowlanych i opałowych.

Problemami są: nieestetyczny wygląd terenu, zły stan zabytkowego dworku, w którym działa Dom Kultury, ubóstwo, bezrobocie, przestępczość.

Ryc. 23. Zasięg obszarów wyznaczonych do rewitalizacji



Źródło: Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Halinów na lata 2006-2013

Na podstawie ankiety przeprowadzonej przez Urząd Miejski w Halinowie wyznaczono miejsca niebezpieczne na terenie gminy.

Ryc. 24. Miejsca najbardziej niebezpieczne na terenie gminy Halinów



Źródło: Opracowanie Urząd Miejski w Halinowie

Miejscami niebezpiecznymi według mieszkańców gminy są:

- stacja PKP w Halinowie, teren przyległy do Domu Kultury w Halinowie, okolice sklepu całodobowego i sklepów sprzedających alkohol, baru oraz dyskoteki, drogi i ulice, teren przy Zespole Szkół (boisko i lasek) – **Halinów**,
- Stary Park (mostek kamienny, ruiny pałacu), Rynek, droga do szkoły, mostek koło szkoły i okolice szkoły, przystanki autobusowe – **Okuniew**,
- droga wojewódzka nr 637 (ruchliwa jezdnia, brak pobocza, chodnika), przystanek autobusowy – **Michałów**,
- nieoświetlone drogi, stacja PKP w Cisiu, droga ze stacji w Cisiu do szkoły (brak przejścia przy szkole, nadmierna prędkość kierowców), okolice sklepów z alkoholem - **Cisie, Żwirówka**,
- ul. Warszawska, skrzyżowanie u zbiegu ul. Żelaznej i AL. Prymasa Wyszyńskiego, ulice (brak chodników i oświetlenia, duże natężenie ruchu) - **Długa Szlachecka**,
- Stacja PKP w Halinowie, droga przy szkole - **Długa Kościelna**,
- stacja PKP w Cisiu (okolice budynku stacyjnego), skrzyżowanie dróg w Brzezinach w kierunku Duchnowa, Cisia i w kierunku Halinowa, droga do szkoły (brak chodnika od strony Brzeziny), droga krajowa nr 2, droga wzdłuż torów - **Wielgolas Brzeziński, Brzeziny, Wielgolas Duchnowski**,
- stacja PKP w Halinowie, okolice Domu Kultury w Halinowie, boisko i lasek przy szkole, przystanek 704, ul. Okrzei - **Hipolitów, Stary Konik**,
- stacja PKP w Halinowie - Desno, Krzewina,
- droga do Halinowa (brak chodników), okolice stawów, przejście przy szkole w Chobocie, okolice sklepu - **Chobot, Mrowiska, Kazimierów**,
- ulica Stołeczna (brak chodników i oświetlenia), przejazd kolejowy – **Józefin**,
- cała miejscowość Królewskie Brzeziny - **Królewskie Brzeziny**.

Przyczynami poczucia braku bezpieczeństwa mieszkańców gminy Halinów są: pijani mężczyźni, agresywna młodzież, nadmierna szybkość samochodów, brak chodników lub poboczy, nieoświetlone ulice, brak oznakowanych przejść dla pieszych, sklepy sprzedające alkohol i pozwalające na jego spożywanie w okolicy sklepów.

Inne

W związku z gęstą siecią korytarzy powietrznych ruchu pasażerskiego i wojskowego (Wojskowa Baza Lotnicza w Janowie) występuje dość duże zagrożenie związane z upadkiem samolotów.

Potencjalnymi miejscami zagrożeń są osiedla mieszkaniowe z niedostatecznym oświetleniem ulicznym, taka sytuacja występuje we wsiach: Wielgolas Brzeziński, Krzewina, Desno, Żwirówka, Mrowiska i Józefinie.

Ilość miejscowych zagrożeń uzależniona jest od liczby mieszkańców, prowadzonej działalności gospodarczej, tras komunikacyjnych, ilości nieużytków rolnych i zurbanizowanych terenów.

7. UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE Z POTRZEB I MOŻLIWOŚCI ROZWOJU GMINY

7.1. DOKUMENTY SZCZEBŁA WOJEWÓDZKIEGO

Dokumentami szczebla wojewódzkiego są:

1. Strategia rozwoju województwa mazowieckiego do roku 2020 – aktualizacja (Warszawa 2006 r.) – jest to dokument stanowiący kompleksową koncepcję rozwoju regionu,
2. Plan zagospodarowania przestrzennego województwa mazowieckiego, Warszawa 2004 – jest przestrzennym układem odniesienia dla Strategii rozwoju Województwa mazowieckiego,
3. Wojewódzki plan gospodarki odpadami dla Mazowsza na lata 2007-2011 z uwzględnieniem lat 2012-2015 (aktualizacja),
4. Strategia Rozwoju Turystyki dla Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013.

W powyższych dokumentach na terenie gminy określono następujące zadania:

I. Transport:

- budowa autostrady A-2 (Berlin-Warszawa-Mińsk),
- przebudowa drogi krajowej nr 2,
- usprawnienie i uzupełnienie sieci dróg wojewódzkich (m.in. przebudowa dróg nr 637 i nr 721),
- budowa układu dróg lokalnych (Wiązowna – Sulejówek – Wołomin),
- modernizacja linii kolejowych: E20 Berlin – Kunowice – Warszawa – Terespol,
- zwiększenie liczby i atrakcyjności połączeń regionalnego transportu kolejowego, zintegrowanie linii magistralnych lokalnych oraz poprawa jakości przewozów.

II. Infrastruktura techniczna:

- rozbudowa i modernizacja systemu energetycznego, w tym planowana linia przesyłowa WN Miłosna-Siedlce (Ujrzanów),
- przebudowa istniejących linii elektroenergetycznych o napięciu 220 kV na linie o napięciu 400 kV lub na linie wielotorowe (wielonapięciowe),
- przebudowa lub modernizacja istniejącej oczyszczalni w gminie Halinów (pod koniec 2006 roku oczyszczalnia została zmodernizowana).

III. Kultura i turystyka:

- objęcie ochroną prawną zachowanego układu urbanistycznego w Okuniewie,
- dostosowanie przestrzeni do potrzeb ruchu turystycznego.

IV. Środowisko przyrodnicze:

- stworzenie spójnego systemu obszarów chronionych poprzez:
 - wzmocnienie ochrony unikatowych dolin rzecznych i ich otoczenia,
 - zapewnienie ciągłości powiązań przyrodniczych (korytarze ekologiczne regionalne i ponadregionalne),
 - objęcie ochroną obszarów wodno-błotnych, stanowiących siedliska szczególnie ważne dla zachowania różnorodności biologicznej,
 - zwiększenie lesistości i ochrona lasów.

Gmina Halinów jest częścią aglomeracji warszawskiej, która charakteryzuje się:

- wysokim stopniem urbanizacji,
- najwyższym w skali kraju rozwojem gospodarczym,
- nasilaniem konfliktów przestrzennych w tym wadliwie funkcjonującego systemu transportowego,
- presją zainwestowania na obszary cenne przyrodniczo.

Obszar gminy ma stanowić zaplecze mieszkaniowe dla Warszawy.

7.2. DOKUMENTY SZCZEBŁA POWIATOWEGO

Dokumentami szczebla powiatowego są:

1. Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Mińskiego na lata 2007-2013,
2. Program Ochrony Środowiska w Powiecie Mińskim (2005),
3. Plan Gospodarki Odpadami w Powiecie Mińskim (2005).

W powyższych dokumentach na terenie gminy określono następujące zadania:

- I. Transport:
 - remont obiektów mostowych na rzece Długa i Ząza,
 - przebudowa ciągu dróg na odcinku: droga Okuniew – Halinów – Brzeziny oraz ul. Jana Pawła II w Halinowie,
- II. Infrastruktura techniczna:
 - rozbudowa sieci kanalizacyjnej, energetycznej i gazowej,
 - wydzielenie punktów zbiorczych na do których dostarczane będą odpady wielkogabarytowe i odpady budowlane,
- III. Środowisko przyrodnicze:
 - Ochrona zasobów środowiska przyrodniczego i krajobrazu,
 - Racjonalne gospodarowanie środowiskiem.

Powiat planuje także utworzenie na swoim terenie zakładu utylizacji odpadów w zakresie odzysku odpadów, którego charakter zostanie dostosowany do faktycznych potrzeb.

7.3. WNIOSKI WYNIKAJĄCE Z POLITYKI ORGANÓW UZGADNIAJĄCYCH I OPINIUJĄCYCH STUDIUM

Na podstawie art. 11 pkt. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Burmistrz Halinowa poinformował o przystąpieniu do sporządzania Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Halinów, instytucje i organy uzgadniające i opiniujące studium. W odpowiedzi otrzymano 12 wniosków. Dotyczyły one między innymi:

- uwzględnienia ustaleń zawartych w Planie zagospodarowania przestrzennego województwa mazowieckiego dotyczących budowy autostrady A2 na odcinku Warszawa-Siedlce oraz zachowania ponadregionalnego charakteru drogi wojewódzkiej 637 Warszawa – Stanisławów- Węgrów,
- uwzględnienia dotychczas planowanych dróg regionalnych (droga Wiązowna – Wołomin oraz obejścia miejscowości Halinów i Michałów ciągu drogi nr 637) oraz zachowanie ograniczonej dostępności do istniejącego przebiegu drogi nr 637,
- uwzględnienia przebiegu drogi krajowej nr 2 w dotychczasowej linii rozgraniczającej,
- uwzględnienia rozbudowy sieci energetycznej napowietrznej i kablowej wysokiego, średniego i niskiego napięcia oraz budowę stacji transformatorowych,
- przyjęcia szerokości pasa technologicznego 80 m dla istniejących linii 400 kV, a dla projektowanych linii 400 kV 70 m,
- przewidzenia w drogowych ciągach komunikacyjnych skrzyżowań bezkolizyjnych z linią kolejową.

7.4. DOKUMENTY SZCZEBŁA LOKALNEGO

7.4.1. STRATEGIA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU MIASTA I GMINY HALINÓW DO 2020 ROKU (2004)

Uchwałą Rady Miejskiej w Halinowie Nr XIX/202/04 z dnia 28 maja 2004 roku uchwalono „Strategię zrównoważonego rozwoju Miasta i Gminy Halinów do 2020 roku”. W opracowaniu uwzględniono nowe możliwości i zagrożenia jakie pojawiły się dla gminy. Wyznaczono wiele celów strategicznych dotyczących: rozwoju infrastruktury i komunikacji, zapewnienia poczucia bezpieczeństwa i porządku publicznego mieszkańców, zachowania i ochrony walorów środowiska naturalnego, podniesienia atrakcyjności turystycznej, stwarzania warunków do rozwoju obywatelskiego społeczeństwa lokalnego. Generalny cel kierunkowy dotyczy „Zapewnienia jak najlepszego środowiska życia mieszkańcom i korzystnych warunków funkcjonowania podmiotów gospodarczych, przy respektowaniu zasady zrównoważonego rozwoju. Kształtowania pozytywnego wizerunku gminy Halinów jako bezpiecznego i przyjaznego miejsca do zamieszkania, lokalizacji działalności gospodarczej i pobytu turystów”(Strategia..., s. 34). Z przyjętych celów wynika, że intencją władz samorządowych jest dążenie do tego, aby gmina stała się w coraz większym stopniu gminą przedsiębiorczą, zamożną, nowoczesną a przede wszystkim atrakcyjną do zamieszkania.

Władze gminy przystąpiły do opracowania Strategii w celu wypracowania długookresowych działań:

- promowania ekologicznych kierunków i form w wybranych sferach i obszarach aktywności mieszkańców,
- ochrony cennych walorów i zasobów środowiska przyrodniczego oraz doprowadzenie jego stanu czystości do standardów Unii Europejskiej,
- prowadzenia aktywnej działalności promocyjnej gminy, a przede wszystkim promocja jej walorów i zasobów (silnych stron), wskazujących na atrakcyjność lokalizacyjną dla inwestorów miejscowych i zewnętrznych,
- nawiązywania i rozwoju współpracy na zasadach partnerstwa z gminami sąsiednimi oraz władzami powiatu mińskiego w celu rozwiązywaniu wspólnych problemów, a także z gminami zagranicznymi.

Wśród korzystnych czynników rozwoju wymieniono:

- położenie w obszarze aglomeracji warszawskiej, u zbiegu ważnych dróg krajowych,
- posiadanie względnie dużego zasobu wolnych terenów inwestycyjnych,
- walory krajobrazowe, które mogą przyczynić się do rozwoju turystyki i rekreacji,
- aktywnie działające władze lokalne,
- budowę autostrady A2 oraz trasy obwodowej relacji: Wiązowna-Okuniew-Wołomin.

Do głównych problemów zaliczono przede wszystkim:

- pogłębiające się trudności w dojazdach z i do Warszawy,
- trudności komunikacyjne wewnątrz gminy,
- znaczne rozmiary rejestrowanego bezrobocia,
- nikłe zaangażowanie lokalnej społeczności w działania na rzecz rozwoju,
- słaba politykę promocyjną gminy,
- przynależność gminy do powiatu mińskiego,
- niedobór sieci kanalizacyjnej,
- zbyt mała liczba i słaby stan dróg gminnych,
- niezadowalający system oświetlenia ulicznego,
- brak chodników wzdłuż głównych ulic i dróg w poszczególnych miejscowościach,

- dzikie wysypiska śmieci,
- zbyt mała liczba i zły stan mieszkań komunalnych,
- brak liceum ogólnokształcącego na terenie gminy,
- zbyt słabo rozwinięta cieć gazownicza,
- zły stan melioracji i niedrożność istniejących rowów odwadniających,
- słabo rozwinięta aktywność Domów Kultury,
- niedobór obiektów sportowo-rekreacyjnych,
- nieuporządkowany teren parku przy tzw. „starej szkole” oraz zły stan amfiteatru,
- brak cmentarza komunalnego,
- niewystarczająca współpraca z gminami sąsiednimi, władzami powiatu i województwa.

Powyższe problemy stały się podstawą do sformułowania celów rozwoju gminy i zadań realizacyjnych.

Strategiczne cele rozwoju dotyczą strefy: gospodarczej, społecznej i transportu oraz ekologicznej i przestrzennej. Są to:

- I. tworzenie jak najlepszych warunków dla trwałego rozwoju gospodarki lokalnej,
- II. stała poprawa jakości świadczonych usług społecznych i rozwój infrastruktury transportowej,
- III. osiągnięcie europejskich standardów stanu środowiska przyrodniczego oraz troska o ład przestrzenny.

Skuteczną realizację strategii zapewnia m.in. Wieloletni Plan Inwestycyjny.

7.4.2. WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY MIASTA I GMINY HALINÓW NA LATA 2005 – 2013 (2005)

Wieloletni Plan Inwestycyjny został uchwalony przez Radę Miejską w Halinowie uchwałą Nr XXXII/350/05 z dnia 16 września 2005 roku. Dokument ten wskazuje priorytetowe kierunki i sposoby wydatkowania części środków budżetowych (inwestycyjnych), związanych z poprawą jakości życia w mieście i gminie Halinów. Należą do nich:

- budowa i modernizacja sieci wodociągowej,
- modernizacja SUW,
- modernizacja oczyszczalni ścieków w Długiej Kościelnej,
- budowa oczyszczalni ścieków w gminie Halinów,
- budowa sieci kanalizacyjnej,
- budowa i modernizacja sieci dróg gminnych,
- budowa i modernizacja sieci chodników,
- budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego,
- remonty i modernizacja gminnych obiektów oświatowych,
- budowa placów zabaw,
- budowa hali sportowej w Halinowie.

7.4.3. PLAN ROZWOJU LOKALNEGO MIASTA I GMINY HALINÓW DO 2013 ROKU (2004)

Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Halinów do 2013 r. został przyjęty Uchwałą Nr XXI/238/04 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 2 sierpnia 2004 r. Jego przesłanką było zdefiniowanie celów rozwoju gminy w latach 2004-2013. plan obejmuje konkretne zadania przewidziane do realizacji w określonym czasie. Do realizacji przyjęto projekty z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków własnych.

Przewiduje się następujące projekty inwestycyjne:

- Budowa lub modernizacja dróg gminnych o znaczeniu lokalnym,
- Budowa lub modernizacja urządzeń do odprowadzania i oczyszczania ścieków,
- Gospodarka odpadami.

Troska o wielofunkcyjny rozwój gminy, dążenie do spowodowania jej wysokiej konkurencyjności dla inwestorów oraz chęć poprawy jakości życia ludności wymusza podejmowanie komplementarnych, w stosunku do inwestycji infrastrukturalnych, działań. Realizując swoje założenia, władze Halinowa starają się zrobić w ramach swoich kompetencji jak najwięcej, aby miasto osiągnęło sukces i stało się rozwijającym się gospodarczo ośrodkiem oferującym przyjazne warunki życia mieszkańcom.

7.4.4. PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA MIASTA I GMINY HALINÓW (2004)

Dokument ten został przyjęty Uchwałą Nr XXI/238/04 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 20 sierpnia 2004 r.

Główną zasadą przyjętą w Programie jest „zasada zrównoważonego rozwoju w celu umożliwienia lepszego zagospodarowania istniejącego potencjału miasta i gminy”.

Głównym celem jest osiągnięcie trwałego rozwoju miasta i gminy oraz zwiększenie atrakcyjności gminy poprzez poprawę środowiska przyrodniczego.

Wyznaczono następujące zadania priorytetowe:

- 1) osiągnięcie wysokiej jakości wód i ochrona zasobów wodnych,
- 2) poprawa gospodarki odpadami poprzez budowę nowoczesnego, kompleksowego systemu,
- 3) osiągnięcie wymaganych standardów dla jakości powietrza atmosferycznego,
- 4) ochrona dziedzictwa przyrodniczego.

7.4.5. PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA MIASTA I GMINY HALINÓW NA LATA 2004-2011 (2004)

Plan Gospodarki Odpadami dla Miasta i Gminy Halinów został przyjęty Uchwałą Nr XXII/239/04 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 20 sierpnia 2004 roku.

W Planie główny cel został sprecyzowany jako „minimalizacja ilości wytwarzanych odpadów komunalnych oraz wprowadzenie zgodnego z przepisami prawa systemu ich odzysku i unieszkodliwienia”. Został on rozpisany na:

- 1) objęcie wszystkich mieszkańców zorganizowaną zbiórką odpadów komunalnych, rozwój systemów selektywnej zbiórki odpadów,
- 2) intensyfikację procesów przekształcania odpadów przed składowaniem poprzez wdrażanie metod biologicznych, mechaniczno-biologicznych i termicznych,
- 3) organizację ponadgminnych struktur gospodarki odpadami komunalnymi dla realizacji wspólnych przedsięwzięć, planowanie i realizacja rozwiązań kompleksowych, zintegrowanych, uwzględniających wszystkie wytwarzane odpady, możliwe do wspólnego zagospodarowania, niezależnie od źródła ich pochodzenia.

Powyższe cele będą realizowane poprzez:

- 1) rozwój selektywnej zbiórki i osiągnięcie odpowiedniego limitu odzysku i recyklingu,
- 2) organizacja i doskonalenie regionalnych systemów gospodarki odpadami komunalnymi,
- 3) objęcie wszystkich mieszkańców gminy zorganizowanym zbieraniem odpadów komunalnych, kontynuacja akcji szkoleń i podnoszenia świadomości społecznej,
- 4) skierowanie w roku 2011 na składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne nie więcej niż 63% (wagowo) całkowitej ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji,
- 5) rozwój i wdrażanie nowoczesnych technologii odzysku i unieszkodliwiania odpadów,
- 6) budowa kompostowni odpadów biodegradowalnych,
- 7) budowa zakładu zagospodarowania odpadów w miejscowości Okuniew, obejmującego: sortownię, stację rozbiórki odpadów wielkogabarytowych oraz punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych.

7.5. ANALIZY EKONOMICZNE, ŚRODOWISKOWE I SPOŁECZNE

Na kierunki rozwoju gminy wpływają zróżnicowane czynniki zewnętrzne (stanowiące powiązania krajowe, regionalne i ponadregionalne), jak i wewnętrzne (aspekty ekonomiczne, społeczne oraz środowiskowe). Szczegółowe ich przeanalizowanie stanowi zatem niezbędną podstawę kształtowania potrzeb i możliwości rozwoju gminy, związanych z poziomem jej rozwoju społeczno-gospodarczego oraz uwarunkowaniami środowiskowymi.

Analizy ekonomiczne


Gmina Halinów jest gminą miejsko-wiejską położoną w centralnej części województwa mazowieckiego, w powiecie mińskim. Graniczy od północy z gminą Zielonka, od wschodu z gminą Dębe Wielkie, od południa z gminą Wiązowna i od zachodu z gminą Sulejówek. Powierzchnia gminy wynosi ok. 63 km², co stanowi około 5% powierzchni powiatu mińskiego. W centralnej części gminy położona jest miejscowość Halinów, stanowiąca lokalny ośrodek usługowy oraz siedzibę władz administracyjnych gminy. Miejscowość leży w odległości 30 km od centrum Warszawy. W odległości 18 km od miejscowości znajduje się ośrodek powiatowy Mińsk Mazowiecki.

Najważniejszym atutem gminy Halinów jest jej korzystne położenie na przecięciu istotnych traktów komunikacyjnych, co stanowi znaczący impuls rozwojowy. Przez jej obszar przebiega linia kolejowa nr 2 relacji Warszawa – Łuków – Terespol, która stanowi fragment międzynarodowej trasy E20 łączącej Berlin w Moskwę. Przez teren gminy przebiega droga krajowa nr 2, która wchodzi w skład międzynarodowego szlaku komunikacyjnego E30 z Cork (Irlandia) do Omska (Rosja). Ponadto przez północną część gminy Halinów przebiega droga wojewódzka nr 637 łącząca Warszawę z Węgrowem. W związku z powyższym gmina Halinów charakteryzuje się bardzo dobrą dostępnością i osiągalnością komunikacyjną dla różnych rodzajów komunikacji: samochodowej i kolejowej.

Ponadto trzeba zauważyć, że okolice przecięć ważnych korytarzy transportowych stanowią naturalne miejsce lokalizowania inwestycji o charakterze przemysłowym oraz logistyczno-transportowym. Zlokalizowanie przedsiębiorstwa lub jego bazy magazynowej w pobliżu przecięcia szlaków transportowych daje gwarancje obniżenia kosztów transportu oraz jego czasu. Ponadto fakt, że gmina Halinów stanowi miejsce, w którym spotykają się różne rodzaje transportu (kolejowy, samochodowy) oznacza, że istnieje potencjał rozwoju transportu multimodalnego, tzn. przewozu ładunków w oparciu o dwa lub więcej rodzajów transportu. W związku z powyższym gmina Halinów posiada dogodne warunki do rozwoju zabudowy usługowej, produkcyjnej i magazynowej.

Kolejnym, po rozwiniętej komunikacji, czynnikiem mającym pozytywne oddziaływanie na napływ ludności z zewnątrz jest wysoko rozwinięta działalność gospodarcza i produkcyjna. W gminie Halinów liczba podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców wynosi 108,6, co jest porównywalne do średniej krajowej – 112,1. Wartość ta świadczy o wysokiej aktywności gospodarczej gminy. Największe podmioty gospodarcze na terenie gminy to: Fabryka Wnętrz, Piekarnia MEGMA, Zakłady Mięsne CHOBOT MEAT, MERCOR Fabryka kabli, MBM Meat Food Sp. z o.o., Bella Plast, Zjednoczone Zakłady Usługowo-Wytwórcze „MAROPAK” Wiesław Marczak, ARTEK, POLCAP Sp. z o.o. (branża produkcyjna), Marcin Dekor (branża produkcyjna i handlowa), PPHU Nosta Sp. z o.o. (branża dystrybucyjna), Real S.A., KB Folie Polska Sp. z o.o., DOT2DOT SA Zakład Produkcyjny, Inter-Keram, Granatoil, Perino Sp. z o.o., Himoina Sp. z o.o., Timex S.A.

Wykres 1. Odsetek pracujących w poszczególnych sektorach gospodarki w powiecie mińskim (źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL).



Według danych GUS w powiecie mińskim około 25% ludności jest zatrudnionych w sektorze rolnictwa, leśnictwa, łowiectwa i rybactwa, około 28% w sektorze przemysłu i budownictwa i około 47% w sektorze usługowym.

Tabela 1 Wybrane dane o rynku w gminie Halinów i w powiecie mińskim w 2017 r. (źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL).

Rok 2017		
	powiat miński	gmina Halinów
Pracujący	24 404	1 937
Bezrobotni zarejestrowani	2 614	277
w tym kobiety w %	52,3	50,9
Udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym w %	2,8	2,8
Udział zarejestrowanych bezrobotnych kobiet w liczbie kobiet w wieku produkcyjnym w %	3,1	3,0

W 2017 r. w gminie Halinów było 1 937 osób pracujących. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych wynosiła 277 osób, w tym kobiety stanowiły 50,9%. Wskaźnik ten jest mniejszy niż dla powiatu mińskiego. Udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym w gminie Halinów w 2017 roku wynosił 2,8%, a udział zarejestrowanych bezrobotnych kobiet w liczbie kobiet w wieku produkcyjnym 3,0%.

Tabela 2 Podmioty gospodarki narodowej w rejestrze REGON w 2017 r. (źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL).

2017 rok		
	powiat miński	gmina Halinów
Ogółem	14 524	1 730
w tym w sektorze: • rolniczym	210	12

• przemysłowym	1 422	173
• budowlanym	1 936	219
na 10 tys. ludności	950	1 086
Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą na 10 tys. ludności	760	900

W 2017 roku w gminie Halinów w rejestrze REGON zarejestrowanych było 1730 podmiotów gospodarki narodowej, w tym: 12 w sektorze rolniczym, 173 w sektorze przemysłowym oraz 219 w sektorze budowlanym. W gminie na 10 tys. ludności przypada 1 086 podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON oraz 900 osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Wartości tych współczynników dla gminy Halinów są wyższe niż wartości dla powiatu mińskiego.

Tabela 3 Podmioty gospodarcze w gminie Halinów w latach 2011-2017 (źródło: opracowanie własne na podstawie BDL).

Rok	Podmioty gospodarki narodowej ogółem	Sektor publiczny		Sektor prywatny					
		państwowe i powiatowe jednostki prawa budżetowego	spółki handlowe	osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą	spółki handlowe	spółki handlowe z udziałem kapitału zagranicznego	spółdzielnie	handlowe	stowarzyszenia i organizacje społeczne
2011	1367	15	0	1145	73	19	5	8	20
2012	1449	18	0	1216	77	18	5	8	22
2013	1518	17	0	1277	90	19	5	8	22
2014	1617	20	0	1360	91	18	5	10	25
2015	1654	20	0	1387	95	17	5	10	28
2016	1707	20	0	1427	102	17	5	11	29
2017	1730	20	1	1441	110	19	5	10	31

Obecnie w gminie Halinów brak jest przedsiębiorstw państwowych, spółek oraz spółek handlowych z udziałem kapitału zagranicznego z sektora publicznego. Szerzej rozwinięty jest sektor prywatny – w gminie Halinów występują wszystkie rodzaje podmiotów gospodarczych z tego sektora.

W roku 2017 w gminie Halinów zanotowano 1730 podmiotów gospodarki narodowej. Na przestrzeni lat 2011-2017 ich liczba cały czas rosła, co wynika z ciągłego wzrostu liczby podmiotów gospodarczych z sektora prywatnego, a głównie liczby osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, spółek handlowych oraz stowarzyszeń i organizacji społecznych. Liczba podmiotów gospodarczych z sektora publicznego utrzymuje się na stałym poziomie.

Tabela 4 Podmioty gospodarki narodowej wg klas wielkości zatrudnienia w gminie Halinów w latach 2011-2017 (źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL).

Klasy wielkości	Rok						
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Ogółem	1367	1449	1518	1617	1654	1707	1730
0-9	1323	1402	1471	1571	1606	1660	1682
10-49	41	44	43	43	45	43	44
50-249	3	3	3	3	3	4	4
250-999	0	0	0	0	0	0	0
1000 i więcej	0	0	0	0	0	0	0

Obecnie na terenie gminy występują mikroprzedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych), małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych) i średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych). Najwięcej przedsiębiorstw należy do klasy mikroprzedsiębiorstw – ich liczba na przestrzeni lat systematycznie rosła i w 2017 r. osiągnęła wartość 1682. Na przestrzeni ostatnich lat da się zaobserwować niewielki wzrost liczby małych przedsiębiorstw. Liczba średnich przedsiębiorstw utrzymuje się na podobnym stałym poziomie. Na terenie gminy nie funkcjonują żadne duże, ani bardzo duże przedsiębiorstwa.

Tabela 5 Podmioty nowo zarejestrowane w rejestrze REGON w gminie Halinów w latach 2011-2017 (źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL).

	Rok						
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
ogółem	136	146	152	183	154	161	139
rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo	0	0	0	0	0	2	0
przemysł i budownictwo	25	35	29	25	35	31	36
pozostała działalność	111	111	123	158	119	128	103

W roku 2017 w gminie Halinów zanotowano 139 nowych podmiotów gospodarczych z tego 36 z sektora przemysłu i budownictwa oraz 103 z sektora pozostałej działalności. W roku 2017 nie zarejestrowano żadnego podmiotu z sektora rolnictwa, leśnictwa, łowiectwa i rybactwa. W badanych latach liczba rejestrowanych podmiotów podlegała znacznym wahaniom. Swoją wartość maksymalną (183) osiągnęła w roku 2014, zaś wartość minimalną (136) w roku 2011.

Tabela 6 Podmioty wyrejestrowane z rejestru REGON w gminie Halinów w latach 2011-2017 (źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL).

	Rok						
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
ogółem	114	101	103	109	133	123	128
rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo	0	0	0	0	0	0	0
przemysł i budownictwo	34	24	30	26	39	22	24
pozostała działalność	79	77	73	83	94	101	104

W roku 2017 zostało wyrejestrowanych 128 podmiotów gospodarczych, w tym 24 z sektora przemysłu i budownictwa oraz 104 z sektora pozostałej działalności. W roku 2017 nie wyrejestrowano żadnego podmiotu z sektora rolnictwa, leśnictwa, łowiectwa i rybactwa.

Porównując dane z ostatnich lat nie da się zauważyć jakiegokolwiek ogólnego trendu, liczba podmiotów wyrejestrowywanych z rejestru REGON podlega ciągłym zmianom. Można jedynie stwierdzić, że w ciągu ostatnich 6 lat liczba nowo zarejestrowanych podmiotów jest większa niż liczba wyrejestrowywanych podmiotów, co świadczy o dobrej sytuacji rynkowej w gminie i rozwoju lokalnej gospodarki.

Tabela 7 Dochody i wydatki ogółem budżetu gminy Halinów i powiatu mińskiego w latach 2014-2017 (źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL).

	2014 r.		2015 r.		2016 r.		2017 r.	
	gmina Halinów	powiat miński	gmina Halinów	powiat miński	gmina Halinów	powiat miński	gmina Halinów	powiat miński

dochody ogółem budżetu gminy na 1 mieszkańca	2834	3033	3170	3375	4058	4020	4316	4306
wydatki ogółem budżetu gminy na 1 mieszkańca	2984	3083	3203	3373	3503	3863	4323	4501

W 2017 roku dochód budżetu gminy Halinów na 1 mieszkańca wynosił 4316 zł, a wydatki budżetu gminy na 1 mieszkańca 4323 zł. Dochody w przeliczeniu na 1 mieszkańca były wyższe niż w przypadku całego powiatu, zaś wydatki niższe. W ciągu lat 2014-2016 dochody budżetu były wyższe niż wydatki, jedynie w 2017 roku dochody były niewiele niższe niż wydatki. Jednocześnie da się zauważyć w tym czasie wzrost zarówno dochodów jak i wydatków w przeliczeniu na 1 mieszkańca.

Analizy środowiskowe

Analizy środowiskowe przeprowadzone na potrzeby analizy potrzeb i możliwości rozwoju gminy Halinów opierają się głównie na określeniu predyspozycji przestrzennych dla sytuowania zabudowy oraz określeniu ewentualnych ograniczeń lub wykluczenia możliwości zabudowy terenów.

Obszar gminy Halinów charakteryzuje się następującymi predyspozycjami przyrodniczymi, pozwalającymi na kształtowanie struktur funkcjonalno-przestrzennych:

- płaska, charakteryzująca się niewielkimi różnicami wysokości rzeźba terenu;
- położenie w obszarach o dobrych cechach predysponujących do pełnienia funkcji mieszkaniowej (walory krajobrazowe, klimatyczne);
- położenie w obszarach o walorach przyrodniczych, na które składają się doliny rzek przepływających przez gminę (rzeka Długa, Ząza i Mienia), parki podworskie/wiejskie (Halinów, Okuniew), stawy hodowlane na rzece Długiej w Długiej Kościelnej, a także tereny leśne i wydmy sprzyjające rekreacji i aktywnemu wypoczynkowi mieszkańców;
- brak udokumentowanych złóż kruszyw naturalnych.

Ograniczenia dla zabudowy w gminie Halinów wynikają między innymi z istniejących zagrożeń naturalnych – dotyczą przede wszystkim obszarów zagrożonych powodzią. W gminie Halinów zagrożenie powodziowe stanowią rzeki Długa oraz Mienia. Strefy zagrożenia powodziowego wyznaczone zostały przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Studium dla potrzeb planów ochrony przeciwpowodziowej. Odcinek rzeki Długiej w granicach gminy nie jest obwałowany – tereny położone w pobliżu rzeki znajdują się w zasięgu obszaru zagrożenia powodzią o prawdopodobieństwie wystąpienia:

- $Q=0,5\%$ (tzw. wody dwustuletnie) – zagrożenie występuje jedynie w sołectwach Okuniew oraz Halinów;
- $Q=1\%$ (tzw. wody stuletnie) – zagrożenie występuje na całym odcinku rzeki w granicach gminy, przy czym największy zasięg ma w sołectwie Okuniew;
- $Q=5\%$ (tzw. wody dwudziestoletnie) – zagrożenie występuje na całym odcinku rzeki w granicach gminy, przy czym największy zasięg ma w sołectwie Okuniew.

Sołectwa Wielgolas Duchnowski oraz Brzeziny zaliczają się do obszarów zagrożenia powodzią, którego źródłem jest rzeka Mienia. Prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi wynosi $Q=1\%$ oraz $Q=5\%$. Wielgolas Duchnowski (fragment we wschodniej części) narażony jest również na zalanie wodami o prawdopodobieństwie pojawienia się 1 raz na 200 lat ($Q=0,5\%$).

Pozostałe ograniczenia możliwości zabudowy na terenie gminy wynikają z:

- występowania gleb ornych dobrych klas bonitacyjnych, które podlegają ochronie – najwięcej gleb klasy III występuje w centralnej i południowo-wschodniej części gminy;
- występowania zwartych terenów leśnych o ograniczonych możliwościach zabudowy;
- płytkiego położenia wód gruntowych (na głębokości 0 – 2 m. p. p. t.), które w dużym stopniu narażone są na zanieczyszczenie - przeważająca część gminy, warunki wynikające z głębokości wód podziemnych, które są dobre dla rozwoju zabudowy występują w sołectwach: Wielgolas Duchnowski (południowa część), Stary Konik (w zachodniej części), Hipolitów (południowo-

zachodnia część), Halinów (centralna część), Budziska (wschodnia część), Okuniew (zachodnia część), Długa Szlachecka (północno-zachodnia część), Grabina (północno-zachodnia część);

- występowanie wydm w podłożu (Wielgolas Duchnowski, Brzeziny, Krzewina, Desno, Chobot, Hipolitów, Halinów, Stary Konik, Nowy Konik, Królewskie Brzeziny, Józefin, Grabina, Długa Szlachecka, Budziska, Zagórze, Okuniew, Michałów, Mrowiska);
- prawnej ochrony przyrody – sołectwa: Okuniew, Zagórze, Michałów, Budziska, Chobot, Mrowiska, Krzewina, Długa Kościelna, Długa Szlachecka, Kazimierów, Brzeziny, Stary Konik, Nowy Konik i Wielgolas Duchnowski położone są w granicach Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Na terenie WOChK ze względu na zróżnicowanie walorów przyrodniczych wyróżniono strefy – szczególnej ochrony ekologicznej obejmującej tereny, które decydują o potencjale biotycznym obszarów oraz o istotnym znaczeniu dla migracji zwierząt, roślin i grzybów), ochrony urbanistycznej (obejmującej wybrane tereny miast i wsi oraz grunty o wzmószonym naporze urbanizacyjnym, posiadające szczególne wartości przyrodnicze) oraz strefę „zwykłą” zawierającą pozostałe tereny. WOChK na terenie gminy Halinów zalicza się do strefy „zwykłej” dla której obowiązują zakazy zgodnie z Rozporządzeniem Wojewody Mazowieckiego z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Na terenie gminy występują także liczne pomniki przyrody ustanowione na mocy ustawy o ochronie przyrody;
- ochrony krajowych korytarzy ekologicznych – przez sołectwa Chobot oraz Wielgolas Duchnowski przebiega krajowy korytarz ekologiczny Dolina dolnego Bugu – Dolina dolnego Wieprza (GKPN-7) wyznaczony przez Zakład Badań Ssaków PAN na zlecenie Ministra Środowiska;
- ochrony konserwatorskiej zabytków, obiektów zabytkowych i stanowisk archeologicznych znajdujących się na terenie gminy.

Analizy społeczne

Niezbędną infrastrukturę społeczną na terenie gminy Halinów stanowią usługi oświaty, ochrony zdrowia i usługi kultury. Na terenie gminy w miejscowości Halinów znajdują się: Urząd Miejski oraz Urząd Pocztowy. Za bezpieczeństwo na terenie gminy odpowiada Posterunek Policji w Halinowie, Komenda Powiatowa Policji w Mińsku Mazowieckim oraz Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Mińsku Mazowieckim, a także jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej. W gminie Halinów znajdują się 3 jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej: OSP w Okuniewie, OSP w Długiej Kościelnej i OSP w Cisiu.

Na obszarze gminy Halinów działalność prowadzą 3 punkty przedszkolne (w tym 2 niepubliczne), 7 przedszkoli (w tym 3 niepubliczne), 5 szkół podstawowych oraz 3 gimnazja².

Gmina Halinów jest organem prowadzącym następujące placówki oświatowe:

- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Halinowie (przedszkole, szkoła podstawowa),
- Gimnazjum w Halinowie,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Okuniewie (przedszkole, szkoła podstawowa i gimnazjum),
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Cisiu (przedszkole i szkoła podstawowa),
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzezinach (przedszkole, szkoła podstawowa i gimnazjum)
- Szkoła Podstawowa w Chobocie (wraz z ośrodkiem przedszkolnym w Chobocie).

² Obecnie (stan na rok 2020) w gminie Halinów nie ma już gimnazjów, ponieważ w skutek reformy szkolnej od 1 września 2019 r. gimnazja zostały zniesione i przestały funkcjonować w ustroju szkolnym. Analiza powstała na podstawie danych z lat ubiegłych, gdy gimnazja jeszcze funkcjonowały, stąd ich obecność w zestawieniach.

Tabela 8 Liczba uczniów w publicznych placówkach oświatowych w gminie Halinów w roku szkolnym 2017-2018 (źródło: informacje udostępnione przez Urząd Miejski w Halinowie)

Nazwa szkoły	Punkty przedszkolny	Przedszkole	Obiekty przedszkolny	Szkoły Podstawowe	Gimnazjum
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Halinowie	-	125	222	890	-
Gimnazjum w Halinowie	-	-	-	-	123
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Okuniewie	-	150	13	247	17
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Cisiu	-	25	34	204	-
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzezinach	-	25	39	182	14
Szkoła Podstawowa w Chobocie	9	-	13	60	-
Razem	9	325	311	1583	154

Na terenie Gminy funkcjonują następujące placówki niepubliczne:

- Przedszkole Prywatne Iskierka w Cisiu,
- Przedszkole Niepubliczne Wyliczanka w Starym Koniku,
- Niepubliczne Przedszkole Magiczny Królewiec w Długiej Kościelnej,
- Punkt Przedszkolny „Słoneczko” w Wielgolesie Brzezińskim,
- Punkt Przedszkolny Dorota Dąbrowska w Hipolitowie.

Tabela 9 Liczba uczniów w przedszkolach w gminie Halinów w roku szkolnym 2017-2018 (źródło: informacje udostępnione przez Urząd Miejski w Halinowie)

Nazwa szkoły	Punkty przedszkolny	Przedszkole
Przedszkole Prywatne Iskierka w Cisiu	-	36
Przedszkole Niepubliczne Wyliczanka	-	45
Niepubliczne Przedszkole „Magiczny Królewiec”	-	26
Punkt Przedszkolny „Słoneczko”	11	-
Punkt Przedszkolny Dorota Dąbrowska	6	-
Razem	17	107

W roku szkolnym 2017-2018 z usług przedszkoli korzystało 779 dzieci. W marcu 2019 roku został oddany do użytkowania Gminny Żłobek Kraina Smyka, który jest przewidziany na 100 miejsc. Do szkół podstawowych w roku szkolnym 2017-2018 uczęszczało 1583 uczniów, natomiast do gimnazjum 123.

Na terenie gminy Halinów nie funkcjonuje publiczne szkolnictwo ponadgimnazjalne. Jest ono realizowane przez szkoły znajdujące się poza terenem gminy, np. w mieście powiatowym Mińsk Mazowiecki czy Warszawie. Najbliższym ośrodkiem kształcenia akademickiego jest Warszawa.

Liczba uczniów w szkołach podstawowych charakteryzuje się niewielkimi wahaniami. W latach 2008-2011 liczba uczniów w tego rodzaju placówkach oświatowych malała, natomiast od 2012 stale wzrasta, z wyjątkiem roku 2016 roku kiedy to odnotowano mały spadek liczby uczniów.

Seniorzy zamieszkujący gminę Halinów mogą podjąć zajęcia w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku, mającego siedzibę w Mińsku Mazowieckim.

Należy stwierdzić, że obecna oferta edukacyjna gminy Halinów spełnia zapotrzebowanie mieszkańców, niemniej jednak w miarę postępujących zmian struktury demograficznej ludności konieczne będzie dostosowanie liczby miejsc dla uczniów w ww. placówkach.

Mieszkańcy gminy mają zapewniony dostęp do podstawowej opieki lekarskiej. Na terenie

gminy Halinów w 2018 roku funkcjonowały 2 przychodnie, 2 ośrodki świadczyły usługi rehabilitacyjne i 4 placówki oferowały usługi stomatologiczne. Ponadto w gminie znajdują się także 3 domy opieki dla seniorów i 4 apteki. Opiekę szpitalną mieszkańcom gminy zapewniają oddziały szpitalne zlokalizowane w Mińsku Mazowieckim.

Większość życia kulturalnego w gminie skupia się w otoczeniu Gminnego Centrum Kultury w Halinowie z siedzibą w Okuniewie, które jest organizatorem takich wydarzeń kulturalnych odbywających się w gminie Halinów jak np. Jarmark Okuniewski, Odpust św. Rocha w Okuniewie, Bieg Rycerza Okunia i Halinowskie Dni Muzyki oraz Domu Kultury w Halinowie. Inną placówką kulturalną na terenie gminy jest Biblioteka Publiczna Gminna w Halinowie.

7.6. PROGNOZY DEMOGRAFICZNE


Prognozowanie demograficzne jest jednym z elementów planowania potrzeb i możliwości rozwoju gminy, zwłaszcza w kontekście realizacji zadań publicznych dotyczących zaspokajania potrzeb lokalnej społeczności. Ocena aktualnej sytuacji demograficznej oraz prognoza przyszłego stanu i struktury ludności w granicach gminy Halinów daje podstawę do określenia potrzeb mieszkaniowych, a co za tym idzie potrzeb rozwoju nowej infrastruktury technicznej i społecznej w gminie.

Na potrzeby projektu Studium prognoza obejmuje zmiany liczby ludności w gminie na okres do 30 lat. Analizę sytuacji demograficznej oparto na wskaźnikach dotyczących gminy, zgodnie z danymi GUS na koniec 2017 r.

Stan i dynamika zmian ludności gminy

Liczba ludności gminy Halinów na koniec 2017 r. według faktycznego miejsca zamieszkania wynosiła 15 926 osób. Od 2002 r. liczba ludności stale rośnie. Największy wzrost odnotowano w 2007 roku, kiedy liczba ludności wzrosła o 506 osób.

Wykres 2 Liczba ludności w gminie Halinów według zameldowania na pobyt stały w latach 2002–2017 (źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL).



Szczegółowa analiza sytuacji demograficznej pozwala na określenie rocznego tempa zmian liczby ludności w gminie Halinów. Zgodnie z danymi GUS na koniec 2017 r. gmina charakteryzuje się dodatnim przyrostem bezwzględnym zarówno w stosunku do roku poprzedniego (2016), jak i do roku bazowego (2008). W badanym okresie zarejestrowano ogólny wzrost liczby ludności. Średnie roczne tempo zmiany liczby ludności (wzrostu) wynosi ok. 1,75%.

Tabela 10 Zmiany liczby ludności w gminie Halinów w latach 2008 - 2017 według faktycznego miejsca zamieszkania (źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL).

rok	liczba ludności	przyrost bezwzględny	tempo zmian (%)	tempo zmian w stosunku do roku bazowego (2008) (%)	roczne tempo zmian (%)
2008	13584	x	x	x	102,64
2009	13798	214	1,55	104,26	101,58
2010	14165	367	2,59	107,03	102,66
2011	14484	319	2,20	109,45	102,25
2012	14769	285	1,93	111,60	101,97
2013	15070	301	2,00	113,87	102,04
2014	15341	271	1,77	115,92	101,80
2015	15527	186	1,20	117,33	101,21
2016	15748	221	1,40	119,00	101,42
2017	15926	178	1,12	120,34	101,13

Ruch naturalny ludności

Ruch naturalny obejmuje szereg zjawisk, które powodują zmiany w stanie liczebnym oraz strukturze ludności. Liczba urodzeń i zgonów wpływa bezpośrednio na zmiany liczby ludności. Stosunek tych dwóch wskaźników, wyrażany przez przyrost naturalny, daje ogólny pogląd na sytuację demograficzną w gminie.

W przeciągu lat 2008-2017 wskaźnik urodzeń utrzymywał się na podobnym stałym poziomie. W 2017 r. w gminie Halinów urodziło się 208 dzieci i była to wartość największa w badanych okresie. Najmniej dzieci urodziło się w 2009 roku – 160. Od 2008 roku liczba urodzeń ciągle wzrasta. W 2017 roku liczba urodzeń wzrosła o 42 w porównaniu z rokiem 2008.

Wskaźnik zgonów w gminie również utrzymywał się na stałym poziomie. W badanym okresie największą liczbę zgonów odnotowano w 2017 roku – 138, najmniejszą z kolei w 2013, kiedy wynosiła ona 103. W porównaniu z rokiem 2008 liczba zgonów wzrosła w 2017 roku o 14.

Wartość przyrostu naturalnego ludności, stanowiącego różnicę pomiędzy liczbą urodzeń i zgonów, ulegała niewielkim zmianom w czasie. Przez całość badanego okresu wskaźnik ten był dodatni. Największy przyrost naturalny w gminie Halinów odnotowano w 2017 roku i wynosił 70, zaś najmniejszy w 2016 roku, który wynosił 29.

Tabela 11 Zmiany przyrostu naturalnego w gminie Halinów w latach 2008-2017 (źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL).

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
urodzenia żywe	166	160	162	162	177	172	172	165	162	208
zgony ogółem	124	121	124	129	112	103	112	126	133	138
przyrost naturalny	42	39	38	33	65	69	60	39	29	70

Migracje

Istotnym czynnikiem kształtującym strukturę demograficzną ludności w gminie Halinów są ruchy migracyjne. Biorąc pod uwagę przepływy ludności w ciągu badanego okresu należy stwierdzić, że czynnik migracji ma wpływ na stan populacji w gminie na zdecydowanie wyższym poziomie niż przyrost naturalny, a jego znaczenie w miarę upływu czasu będzie dalej rosnąć.

W latach 2008-2017 do gminy Halinów napłynęło łącznie 3098 osób, przy jednoczesnym odpływie ludności na poziomie 1049 osób. Największą liczbę zameldowań zanotowano w 2011 r., a największą liczbę wymeldowań w 2014 r. Wartość salda migracji podlega nieustannym wahaniom. Najmniejszą wartość miało w 2017 r. i wynosiło 117 osób, natomiast najwyższą w 2011 r. – było to 286 osób. Większą mobilność, zarówno w ruchu odpływowym, jak i napływowym, wykazywały kobiety.

Tabela 12 Migracje wewnętrzne wg płci w gminie Halinów w latach 2008-2017 (źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL).

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
zameldowania ogółem	305	379	384	402	335	355	383	x	298	257
mężczyźni	x	180	185	183	165	163	187	x	139	132
kobiety	x	199	199	219	170	192	196	x	159	125
wymeldowania ogółem	82	107	115	116	122	124	143	x	100	140
mężczyźni	x	38	42	47	52	62	47	x	47	60
kobiety	x	69	73	69	70	62	96	x	53	80
saldo migracji ogółem	223	272	269	286	213	231	240	x	198	117
mężczyźni	x	142	143	136	113	101	140	x	92	72
kobiety	x	130	126	150	100	130	100	x	106	45

x-brak danych

Analiza migracji na pobyt stały w zależności od kierunku ruchu ludności wykazuje, że do gminy napływa większa liczba mieszkańców z miast niż ze wsi – zameldowania z miast stanowią prawie czterokrotną wartość liczby zameldowań ze wsi. Podobnie kształtują się dane dotyczące wymeldowań – wymeldowania do miasta stanowią ponad dwukrotność liczby wymeldowań na wieś.

W gminie Halinów w badanym okresie ruch zewnętrzny był o rząd wielkości mniejszy niż ruch wewnętrzny. Z zebranych danych wynika, że w przeciągu ostatnich 10 lat za granicę wymeldowało się 13 osób, zaś zameldowało się 7 osób przybywających z zagranicy.

Tabela 13 Migracje na pobyt stały w gminie Halinów w ruchu wewnętrznym i zagranicznym wg kierunku w latach 2008-2017 (źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS, Bank Danych Lokalnych).

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
zameldowania z miast	242	281	305	297	260	284	313	202	263	199
zameldowania ze wsi	60	98	79	101	74	70	70	60	34	55
zameldowania z zagranicy	3	0	0	4	1	1	0	0	1	3
wymeldowania do miast	54	65	81	75	83	85	111	117	71	108
wymeldowania na wieś	24	40	34	41	39	38	32	34	29	32
wymeldowania za granicę	4	2	0	0	0	1	0	0	0	0

Do badania tendencji zmian demograficznych wykorzystuje się typologię przyrostu rzeczywistego według Webba. W metodzie badany jest wzajemny związek pomiędzy dwoma komponentami przyrostu, jakimi są przyrost naturalny oraz saldo migracji. Na podstawie oceny relacji obu zmiennych określa się typ przyrostu rzeczywistego ludności poprzez klasyfikację jednostki osadniczej do jednego z ośmiu typów rozwoju ludności:

- Typ A – kiedy dodatni przyrost naturalny przewyższa ujemne saldo migracji,
- Typ B – kiedy dodatni przyrost naturalny jest wyższy od dodatniego salda migracji,
- Typ C – kiedy dodatni przyrost naturalny jest niższy od dodatniego salda migracji,
- Typ D – kiedy dodatnie saldo migracji z nadwyżką rekompensuje ujemny przyrost naturalny,
- Typ E – kiedy ujemny przyrost naturalny nie jest rekompensowany przez dodatnie saldo migracji,

- Typ F – kiedy ujemny przyrost naturalny z ujemnym, ale nie mniejszym (w wartości bezwzględnej) saldem migracji,
- Typ G – ujemny przyrost naturalny z ujemnym, ale nie większym (w wartości bezwzględnej) saldem migracji,
- Typ H – ujemne saldo migracji nie jest rekompensowane przez dodatni przyrost naturalny.

Według typologii przyrostu rzeczywistego według Webba, na podstawie danych dla lat 2008-2017 r., Gminę Halinów można zaliczyć do jednostki typu C. Jest to jednostka cechująca się dodatnim przyrostem naturalnym oraz dodatnim saldem migracji, którego wartość jest większa od przyrostu naturalnego.

Struktura płci i wieku

Ważną charakterystyką społeczeństwa z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego gminy jest podział ludności na ekonomiczne grupy wieku. Im większa liczba osób w wieku przedprodukcyjnym oraz produkcyjnym, tym większe możliwości wzrostu demograficznego posiada dane społeczeństwo. W gminie Halinów ludność w wieku produkcyjnym przewyższa łączną liczbę osób w wieku przedprodukcyjnym i poprodukcyjnym. Liczba osób w wieku przedprodukcyjnym przewyższa liczbę osób w wieku poprodukcyjnym. Mieszkańcy w wieku produkcyjnym stanowią ponad 62% wszystkich mieszkańców gminy.

W podziale na płeć, liczba kobiet w gminie Halinów przewyższa liczbę mężczyzn – wskaźnik feminizacji w 2017 r. był równy 103. Taką wartość wskaźnika spowodowała struktura ludności w wieku poprodukcyjnym, gdzie liczba kobiet jest ponad dwukrotnie wyższa niż liczba mężczyzn. W grupach wieku przedprodukcyjnego i produkcyjnego więcej jest mężczyzn niż kobiet.

Tabela 14 Ludność wg ekonomicznych grup wieku w gminie Halinów wg stanu na dzień 31.12.2017 r. (źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL).

	ludność w wieku przedprodukcyjnym (17 lat i młodszy)	ludność w wieku produkcyjnym	ludność w wieku poprodukcyjnym	ludność łączna
ogółem	3691	9784	2451	15926
mężczyźni	1929	5130	781	7840
kobiety	1762	4654	1670	8086

Z podziałem ludności wg ekonomicznych grup wieku związany jest wskaźnik obciążenia demograficznego. Informuje on jaki jest stosunek ludności w wieku nieprodukcyjnym do ludności w wieku produkcyjnym. Od 2008 roku wskaźnik ten stale rósł. W 2008 roku wynosił on 54,6, a w 2017 roku 62,8. Równocześnie stale wzrasta stosunek ludności w wieku poprodukcyjnym do ludności w wieku przedprodukcyjnym, co jest odzwierciedleniem ogólnych trendów panujących w Polsce, świadczących o postępującym starzeniu się społeczeństwa.


Tabela 15 Wskaźnik obciążenia demograficznego w gminie Halinów w latach 2008-2017 (źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL).

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
wskaźnik obciążenia demograficznego	54,6	53,9	56,6	57,2	58,0	59,5	59,9	60,2	61,3	62,8

Rozkład ludności wg płci w poszczególnych przedziałach wiekowych w gminie Halinów obrazuje jak kształtuje się sytuacja ludnościowa gminy i jakie procesy temu towarzyszą. Można stwierdzić, że liczba mężczyzn przewyższa liczbę kobiet w grupach wiekowych do 34 roku życia. Przewagę liczby kobiet nad mężczyznami zanotowano w większości grup wiekowych po 34 roku życia, z wyjątkiem grup wiekowych 45-49 i 55-59. Szczególnie widoczna jest ona od 60 roku życia, liczba kobiet w wieku powyżej 85 lat jest prawie 3 razy większa niż mężczyzn. Zjawisko wydłużania

czasu trwania życia ma przełożenie na wzrastającą liczbę osób w wieku 60 lat i więcej.

Wykres 3 Ludność wg płci w gminie Halinów wg stanu na dzień 31.12.2017 r. (źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL).



Prognoza demograficzna

Prognoza demograficzna liczby mieszkańców gminy Halinów do roku 2047 została opracowana na podstawie dostępnych danych statystycznych z lat 2008-2017.

Dokonując prognozy liczby ludności przeanalizowano zmiany liczby ludności gminy Halinów w latach 2008-2017. Ogólny trend zmiany liczby ludności gminy Halinów jest rosnący. Liczba ludności wzrosła z 13584 osób w roku 2008 do 15926 osób w roku 2017. Na potrzeby prognozy demograficznej założono, że tendencja wzrostowa utrzyma się w kolejnych latach. W celu oszacowania liczby ludności gminy Halinów w latach 2017-2047 wyliczono średnią zmianę liczby ludności w okresie analizowanym (2008-2017) oraz przyjęto, że ta średnia utrzyma się w kolejnych latach. Obliczono, że liczba ludności gminy Halinów rośnie średniorocznie o 1,78%. Zgodnie z prognozą liczba ludności gminy Halinów w 2047 r. będzie wynosiła 27071 osób.


Wyliczenia opisane powyżej zostały przedstawione w poniższej tabeli oraz na poniższym wykresie.

Tabela 16 Prognoza liczby ludności w gminie Halinów do roku 2047 (Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL).

	Rok	Liczba ludności gminy Halinów
Tendencja rosnąca	2008	13 584
	2009	13 798
	2010	14 165
	2011	14 484
	2012	14 769
	2013	15 070

	2014	15 341
	2015	15 527
	2016	15 748
	2017	15 926
Prognoza	2018	16 210
	2019	16 499
	2020	16 794
	2021	17 093
	2022	17 398
	2023	17 709
	2024	18 025
	2025	18 346
	2026	18 674
	2027	19 007
	2028	19 346
	2029	19 691
	2030	20 042
	2031	20 400
	2032	20 764
	2033	21 134
	2034	21 511
	2035	21 895
	2036	22 286
	2037	22 683
	2038	23 088
	2039	23 500
	2040	23 919
	2041	24 346
	2042	24 780
	2043	25 223
	2044	25 673
	2045	26 131
	2046	26 597
	2047	27 071

Wykres 4 Prognozowana liczba ludności w gminie Halinów w latach 2017-2047 (Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL).



7.7. Bilans terenów przeznaczonych pod zabudowę

7.7.1. Metodyka


Metodyka sporządzanego bilansu terenów przeznaczonych pod zabudowę została opracowana na podstawie art. 10 ust. 5-7 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 poz. 293 ze zm). Ustawa nie określa jednoznacznie metod sporządzania bilansu ani niezbędnych materiałów wyjściowych, ograniczając się jedynie do sprecyzowania procedury sporządzania opracowania i sposobu interpretowania wyników analizy. Ze względu na zróżnicowany zasób materiałów, jakimi dysponują poszczególne gminy, sposób opracowywania bilansu powinien być dostosowany do dostępnych materiałów. Założeniem jest taki dobór materiałów, aby uzyskać jak najbardziej rzetelny obraz potrzeb i możliwości rozwoju gminy. Sposób obliczania danych wskaźników przedstawiono w poszczególnych rozdziałach opracowania.

7.7.2. Maksymalne w skali gminy zapotrzebowanie na nową zabudowę

Stan istniejący

Gmina Halinów jest gminą wiejską, której powierzchnię w ok. 65% zajmują użytki rolne. Wg danych na 2014 r. wskaźnik lesistości w gminie był równy ok. 21%. W znacznym stopniu wpływa to na krajobraz gminy, jak również sposób użytkowania i strukturę terenów zabudowanych. Obszar zurbanizowany nie przekracza 13% powierzchni gminy. W poszczególnych miejscowościach dominuje zabudowa jednorodzinna, a także zabudowa zagrodowa, która tworzy pierzeje wzdłuż głównych tras komunikacyjnych.

Wykres 5 Struktura użytkowania gruntów w gminie Halinów wg stanu na dzień 31.12.2014 (źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS)



Spośród innych miejscowości w gminie wyróżnia się miasto Halinów, będące siedzibą władz gminy i charakteryzuje się typowo miejskim charakterem zabudowy. Zabudowa miejscowości jest bardziej zwarta i znajdują się tu usługi publiczne i komercyjne, które są wykorzystywane również przez mieszkańców innych okolicznych wsi. Zdecydowanie większa część miejscowości Halinów zlokalizowana jest po północnej stronie torów kolejowych i stacji kolejowej. Przejazdy kolejowe w gminie zlokalizowane są w miejscowości Halinów, Józefin i Wielgolas Brzeziński.

W analizie zapotrzebowania na nową zabudowę wykorzystano dane GUS, mówiące o łącznej powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych aktualnie istniejących na terenie gminy oraz o łącznej powierzchni użytkowej budynków niemieszkalnych, nowych oraz rozbudowywanych, oddanych do użytkowania w latach 2008-2015 w podziale na funkcję budynku. Wg danych BDL powierzchnia użytkowa budynków mieszkalnych w gminie Halinów wyniosła w 2017 roku 511301 m². Dane odnośnie nowo oddanej powierzchni użytkowej budynków niemieszkalnych zostały zestawione w poniższej tabeli.

Zgodnie z zestawieniem w ostatnich latach, wśród budynków niemieszkalnych, do użytkowania oddano najwięcej powierzchni użytkowej budynków z następujących kategorii: zbiorniki, silosy i budynki magazynowe, budynki handlowo-usługowe, budynki przemysłowe, budynki gospodarstw rolnych, budynki hoteli, budynki garaży, budynki kultury fizycznej.

W badanym okresie na terenie gminy nie powstał żaden budynek zbiorowego zamieszkania, zakwaterowania turystycznego, łączności, dworców i terminali, przeznaczony do sprawowania kultu religijnego i czynności religijnych (taki budynek jest wznoszony obecnie w miejscowości Wielgolas Brzeziński). Oznaczać to może z jednej strony brak zapotrzebowania na powierzchnie użytkowe danych funkcji, z drugiej zaś może skutkować niedostateczną liczbą istniejących obiektów.

Tabela 17 Powierzchnia nowych i rozbudowywanych budynków niemieszkalnych oddanych do użytkowania w latach 2008-2015 (Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL).

Funkcja	Jedn.	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Suma	Średnia
budynki mieszkalne jednorodzinne nieprzystosowane do stałego zamieszkania	[m ²]	0	41	0	0	0	0	0	0	41	5
budynki hoteli	[m ²]	0	0	830	0	1 847	0	0	0	2 677	335
budynki biurowe	[m ²]	0	0	0	0	1 292	562	0	0	1 854	232
budynki handlowo-usługowe	[m ²]	0	819	2 754	1 283	550	569	278	0	6 253	782
budynki garaży	[m ²]	144	299	369	110	182	864	414	0	2 382	298

budynki przemysłowe	[m ²]	241	0	651	0	3 858	0	0	50	4 800	600
zbiorniki, silosy i budynki magazynowe	[m ²]	1 722	0	0	660	2 771	935	637	2 880	9 605	1 201
ogólnodostępne obiekty kulturalne	[m ²]	0	0	0	0	0	0	0	48	48	6
budynki muzeów i bibliotek	[m ²]	0	0	0	0	653	0	0	0	653	82
budynki szkół i instytucji badawczych	[m ²]	0	0	0	0	488	0	0	0	488	61
budynki szpitali i zakładów opieki medycznej	[m ²]	0	0	0	0	0	0	0	205	205	26
budynki kultury fizycznej	[m ²]	2 021	0	0	0	0	0	0	0	2 021	253
budynki gospodarstw rolnych	[m ²]	418	168	1 491	88	368	0	0	185	2 718	340
pozostałe budynki niemieszkalne, gdzie indziej niewymienione	[m ²]	0	113	0	0	0	0	0	0	113	14

Zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym dokonując bilansu terenów przeznaczonych pod zabudowę formułuje się maksymalne w skali gminy zapotrzebowanie na nową zabudowę oraz szacuje się chłonność obszarów o w pełni wykształconej zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej, w granicach jednostki osadniczej czyli „wyodrębnionym przestrzennie obszarze zabudowy mieszkaniowej wraz z obiektami infrastruktury technicznej zamieszkanym przez ludzi”³. Zarówno zapotrzebowanie, jak i chłonność wyraża się w powierzchni użytkowej zabudowy w podziale na funkcje zabudowy.

Zapotrzebowanie na nową zabudowę mieszkaniową

W roku 2017 liczba mieszkańców gminy Halinów wynosiła 15 926 osób. Średnia powierzchnia użytkowa mieszkania przypadająca na 1 osobę w tym samym roku wyniosła 32,1 m², co jest wartością wyższą od średniej krajowej (27,8 m²) oraz od średniej powiatowej (29,5 m²). Średnia powierzchnia użytkowa mieszkania w gminie Halinów wg BDL w 2017 r. wyniosła 97,8 m², co jest wartością wyższą zarówno od średniej krajowej – 74,0 m², jak i średniej powiatowej – 80,4 m².

Powyższe dane świadczą o tym, że zasób mieszkaniowy gminy Halinów jest na dobrym poziomie pod względem ilościowym. Świadczy o tym większa od średniej krajowej i powiatowej średnia powierzchnia użytkowa mieszkania przypadająca na 1 osobę oraz średnia powierzchnia użytkowa mieszkania.

Pomimo tego, trzeba zauważyć, że warunki mieszkaniowe w Polsce na tle innych Europejskich krajów są bardzo słabe. Średnia powierzchnia użytkowa przypadająca na mieszkańca w Polsce należy do najniższych w Europie. Według danych Eurostatu w Polsce aż 41,2 proc. osób mieszka w nieruchomości, którą według standardów europejskich należałoby uznać za przeludnioną. W oszacowanym przez Europejski Urząd Statystyczny rankingu przeciętnego wskaźnika przeludnienia dla 31 krajów Polska zajmuje 29. miejsce⁴.

Statystyczna powierzchnia użytkowa przypadająca na jednego mieszkańca ulega ciągłym zmianom, z zachowaniem wyraźnej tendencji wzrostowej. Jest to związane z bogaceniem się polskiego społeczeństwa oraz ze zmianą trybu życia, odchodzi się od wielopokoleniowych gospodarstw domowych. Także w gminie Halinów te tendencje znajdują swoje potwierdzenie. Analiza danych statystycznych za lata 2008-2017 wskazuje, że średnia powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę w gminie Halinów nieustannie rośnie. W badanych latach średni roczny wzrost wynosił ok. 0,67 m². Na podstawie danych statystycznych, przyjmując założenie, że obecny trend nie ulegnie zmianie, można prognozować o ile zwiększy się średnia powierzchnia użytkowa mieszkania przypadająca na 1 osobę, co przedstawia poniższy wykres i tabela.

³ Ustawa z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych (Dz.U.2019.poz. 1443)

⁴ Eurostat Statistics Explained – Dane statystyczne dotyczące mieszkalnictwa; http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Housing_statistics/pl

Wykres 5. Prognozowana przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania w m² na 1 osobę w gminie Halinów i powiecie mińskim.




Tabela 18 Historyczne i prognozowane wartości średniej powierzchni użytkowej mieszkania w m² na 1 osobę w gminie Halinów i powiecie mińskim.

	rok	gmina Halinów [m²]	powiat miński [m²]
dane	2008	26,1	25,0
	2009	27,3	25,5
	2010	29,5	27,0
	2011	29,9	27,3
	2012	30,4	27,8
	2013	30,8	28,2
	2014	31,1	28,5
	2015	31,4	28,9
	2016	31,8	29,1
	2017	32,1	29,5
prognoza	2018	32,8	30,0
	2019	33,4	30,5
	2020	34,1	31,0
	2021	34,8	31,5
	2022	35,5	32,0
	2023	36,1	32,5
	2024	36,8	33,0
	2025	37,5	33,5
	2026	38,1	34,0
	2027	38,8	34,5
	2028	39,5	35,0
	2029	40,1	35,5
	2030	40,8	36,0
	2031	41,5	36,5

2032	42,2	37,0
2033	42,8	37,5
2034	43,5	38,0
2035	44,2	38,5
2036	44,8	39,0
2037	45,5	39,5
2038	46,2	40,0
2039	46,8	40,5
2040	47,5	41,0
2041	48,2	41,5
2042	48,9	42,0
2043	49,5	42,5
2044	50,2	43,0
2045	50,9	43,5
2046	51,5	44,0
2047	52,2	44,5

Oszacowano, że przy zachowaniu obecnych trendów w roku 2047 w gminie Halinów średnia powierzchnia użytkowa mieszkania przypadająca na 1 osobę wyniesie 52,2 m², co będzie wartością wyższą niż średnia dla całego powiatu mińskiego – 44,5 m².

W tym samym czasie wzrośnie liczba mieszkańców – do roku 2047 przewiduje się wzrost liczby mieszkańców gminy Halinów do 27 071 osób (przy oparciu o dotychczas występujące czynniki ekonomiczno-społeczne). Przy uwzględnieniu prognozowanej powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego przypadającej na jednego mieszkańca, w roku 2047 szacowane zapotrzebowanie na zabudowę mieszkaniową wyniesie 1 413 127 m². Biorąc pod uwagę, że istniejący zasób mieszkaniowy w gminie Halinów wynosi (dane za rok 2017) 511 301 m² to zapotrzebowanie na nową zabudowę mieszkaniową, czyli różnica pomiędzy istniejącą, a szacowaną powierzchnią użytkową wynosi 901 826 m². Przyjmując ustawowy wskaźnik niepewności procesów rozwojowych (30%) i występujące w ostatnich latach pozytywne czynniki rozwoju, szacuje się, iż maksymalne zapotrzebowanie na nową zabudowę mieszkaniową wyniesie 1 172 374 m² powierzchni użytkowej.

Dane statystyczne odnoszące się do powierzchni i liczby mieszkań zawierają w sobie wszystkie rodzaje zabudowy mieszkaniowej. W związku z tym wyliczone zapotrzebowanie na zabudowę mieszkaniową dotyczy wszystkich jej rodzajów. Biorąc pod uwagę uwarunkowania funkcjonalno-przestrzenne (istnienie jedynie pojedynczych budynków wielorodzinnych) oraz aktualnie panujące trendy inwestycyjne w gminie Halinów (ciągły wzrost liczby budynków mieszkalnych jednorodzinnych, odchodzenie od pracy na roli na rzecz pracy w mieście, spadek liczby aktywnych gospodarstw rolnych), a także analizując ruch budowlany w gminie, przyjęto, że 87% zapotrzebowania na nową zabudowę mieszkaniową będzie w przyszłości realizowane jako zabudowa jednorodzinna, zaś 13% jako zabudowa zagrodowa.

Ponadto szacując zapotrzebowanie na zabudowę zagrodową wzięto pod uwagę, że poza budynkami mieszkalnymi wchodzi w jej skład również budynki gospodarcze. Zapotrzebowanie na budynki gospodarstw rolnych (z wyłączeniem mieszkalnych) wyliczono korzystając z danych statystycznych dotyczących powierzchni użytkowej nowych i rozbudowywanych budynków gospodarstw rolnych w latach 2008-2015. Łączna powierzchnia użytkowa budynków gospodarstw rolnych oddanych do użytkowania w latach 2008-2015 wyniosła: 2 718 m², czyli średnio około 340 m² rocznie. Przyjęto, że docelowy wzrost zapotrzebowania na powierzchnię użytkową budynków gospodarstw rolnych do roku 2047 będzie proporcjonalny do oddanej do użytkowania powierzchni użytkowej nowych i rozbudowanych budynków gospodarstw rolnych w latach minionych. Szacunkowe zapotrzebowanie na nową powierzchnię użytkową zabudowy budynków gospodarstw rolnych zgodnie z przyjętymi założeniami wyniesie 10 200 m². Przyjmując ustawowy wskaźnik niepewności procesów rozwojowych (30%) szacuje się, iż maksymalne zapotrzebowanie na budynki

gospodarstw rolnych wyniesie 13 260 m² powierzchni użytkowej. Szacunkowe zapotrzebowanie na zabudowę mieszkalną z podziałem na jej rodzaj przedstawia poniższa tabela.

Tabela 19 Szacunkowe zapotrzebowanie na zabudowę mieszkaniową z uwzględnieniem jej typu.

łącznie zapotrzebowanie na zabudowę mieszkaniową (m ²)	1172373,6	
rodzaj zabudowy	jednorodzinna	zagrodowa
procentowy udział	87%	13%
zapotrzebowanie na zabudowę mieszkaniową (m ²)	1 019 965,0	152 408,6
zapotrzebowanie na budynki gospodarstw rolnych (m ²)	nie dotyczy	13260,0
łącznie (m ²)	1 019 965,0	165 668,6

Przy zastosowaniu opisanych powyżej założeń oszacowano, że w perspektywie do roku 2047 maksymalne zapotrzebowanie na nową zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wyniesie 1 019 965,0 m², a na zabudowę zagrodową 165 668,6 m² powierzchni użytkowej budynków.

Zapotrzebowanie na nową zabudowę usługową komercyjną

Standardy projektowe nie określają maksymalnego zapotrzebowania na nową zabudowę usługową (komercyjną). Wskaźniki urbanistyczne nie pozwalają określić maksymalnego zapotrzebowania. Ilość usług uzależniona jest od uwarunkowań lokalnych, w tym od potrzeb mieszkańców i polityki rozwoju gminy, a także od dostępności komunikacyjnej - duże obiekty usługowe koncentrują się zwykle w miejscach dobrze skomunikowanych (węzłach komunikacyjnych).

Zapotrzebowanie na powierzchnię użytkową zabudowy o funkcji usługowej (komercyjnej) zostało wyznaczone proporcjonalnie do powierzchni użytkowej budynków o funkcji usługowej oddanych do użytkowania w latach 2008-2015, przy uwzględnieniu tendencji występujących w ostatnich latach oraz niepewności procesów rozwojowych zgodnie z art. 10 ust. 7 pkt. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Do obliczenia zapotrzebowania na zabudowę usługową (komercyjną) wykorzystano łączną powierzchnię użytkową nowych i rozbudowanych budynków usługowych w latach 2008-2015. Do grupy tej zaliczone zostały budynki hoteli, budynki biurowe, budynki handlowo-usługowe i budynki kultury fizycznej. Łączna powierzchnia użytkowa wymienionych budynków oddanych do użytkowania w latach 2008-2015 wyniosła 12 805 m², czyli średnio ok. 1 601 m² rocznie. Przyjęto, że docelowy wzrost zapotrzebowania na powierzchnię użytkową zabudowy usługowej (komercyjnej) do roku 2047 będzie proporcjonalny do oddanej do użytkowania powierzchni użytkowej nowych i rozbudowanych budynków usługowych w latach minionych. Szacunkowe zapotrzebowanie na nową powierzchnię użytkową zabudowy o funkcji usług komercyjnych zgodnie z przyjętymi założeniami wyniesie 48 019 m². Przyjmując ustawowy wskaźnik niepewności procesów rozwojowych (30%) i występujące w ostatnich latach pozytywne czynniki rozwoju, szacuje się, iż maksymalne zapotrzebowanie na nową zabudowę usługową wyniesie 62 424 m² powierzchni użytkowej.

Zapotrzebowanie na nową zabudowę usługową publiczną

Do zabudowy usługowej publicznej zaliczane są różnego rodzaju obiekty związane m.in. z oświatą, nauką, kulturą, opieką zdrowotną, kultem religijnym, administracją i inne. Standardy projektowe nie określają maksymalnego zapotrzebowania na nową zabudowę usługową tego typu. Wskaźniki urbanistyczne pozwalają jednak określić szacunkowe zapotrzebowanie na niektóre z rodzajów usług publicznych.

Maksymalne w skali gminy zapotrzebowanie na usługi oświaty oraz usługi zdrowia określono na podstawie wskaźników urbanistycznych przedstawionych w poniższej tabeli.

Tabela 20 Wskaźniki urbanistyczne, oraz zapotrzebowanie na zabudowę usługową publiczną (oświata i zdrowie) (Źródło: opracowanie własne).

Rodzaj placówki	Wskaźniki urbanistyczne (wartości wg „Standardy urbanistyczne dla terenów mieszkaniowych – wybrane zagadnienia” dr hab. inż. arch. Grażyna Dąbrowska – Milewska, Politechnika Śląska)	Zapotrzebowanie
szkoły podstawowe	4 miejsca na 2 500 m ² całkowitej powierzchni mieszkań	2826 miejsc
przedszkola	1 miejsca na 2 500 m ² całkowitej powierzchni mieszkań	706 miejsc
żłobki	60 miejsc na 20 000 mieszkańców	81 miejsc
podstawowa opieka zdrowotna	5 m ² powierzchni użytkowej dla pomieszczeń POZ, powyżej 2500 m ² całkowitej powierzchni mieszkań, na każde kolejne 2500 m ²	3540 m ² powierzchni użytkowej na pomieszczenia POZ

We wcześniejszych rozdziałach oszacowano, że w roku 2047 powierzchnia użytkowa mieszkań powinna wynosić 1 413 127 m², czyli zakładając stosunek powierzchni użytkowej do powierzchni całkowitej wynoszący 0,8, należy stwierdzić, że wartość ta odpowiada powierzchni całkowitej budynków mieszkalnych równej około 1 766 409 m².

Przy wykorzystaniu wskaźników zawartych w powyższej tabeli, zgodnie z prognozowaną liczbą ludności oraz powierzchnią mieszkań w roku 2047, minimalna liczba miejsc w szkołach podstawowych powinna wynosić łącznie 2826 miejsc, natomiast w przedszkolach – 706 miejsc.

W roku szkolnym 2017/2018 r. wg danych Urzędu Miejskiego w Halinowie działało 5 szkół podstawowych i 3 gimnazja⁵ (1737 uczniów) oraz 3 punkty przedszkolne (w tym 2 niepubliczne) i 7 przedszkoli (w tym 3 niepubliczne) (779 dzieci). W gminie Halinów funkcjonuje 1 żłobek – Gminny Żłobek Kraina Smyka, który został otwarty w marcu 2019 r. i zapewnia około 100 miejsc.

Z porównania docelowego zapotrzebowania na miejsca w szkołach podstawowych (2826) z liczbą miejsc istniejących (1737) wynika, że w perspektywie do roku 2047 wystąpi zapotrzebowanie na 1089 miejsc w szkołach podstawowych. Zgodnie z „Podręcznikiem projektowania architektoniczno-budowlanego” P. Neuferta przyjęto 25 m² powierzchni działki budowlanej na 1 ucznia. W związku z powyższym oraz założeniem wykorzystania w 50% wskaźnika intensywności zabudowy równego 1,5 zapotrzebowanie na usługi oświaty wynosić będzie 20 419 m² powierzchni całkowitej, tj. 16 335 m² powierzchni użytkowej.

⁵ Obecnie (stan na rok 2020) w gminie Halinów nie ma już gimnazjów, ponieważ w skutek reformy szkolnej od 1 września 2019 r. gimnazja zostały zniesione i przestały funkcjonować w ustroju szkolnym. W ramach reformy poszczególne gimnazja zostały zlikwidowane lub przekształcone w szkoły podstawowe.

W przypadku miejsc w przedszkolach – przy docelowym zapotrzebowaniu na miejsca w przedszkolach równym 706 miejsc, obecnie przedszkola zapewniają opiekę 779 dzieciom. Oznacza to, że w gminie Halinów w perspektywie do roku 2047 nie wystąpi zapotrzebowanie na nowe miejsca w przedszkolach.

Brak jest również zapotrzebowania na nowe budynki usług publicznych w przypadku żłobków. Otwarty w 2019 roku żłobek zapewni wystarczającą liczbę miejsc w perspektywie do 2047 roku.

W zakresie usług zdrowia, minimalna powierzchnia użytkowa przeznaczona dla pomieszczeń POZ, zgodnie ze wskaźnikami urbanistycznymi, w 2047 r. powinna wynosić minimum 3540 m². Powierzchnia obecnie istniejących budynków i lokali świadczących usługi medyczne wynosi 1817 m². W związku z powyższym występuje zapotrzebowanie na nowe budynki opieki zdrowotnej w perspektywie do 2047 roku wynoszące 1723 m².

W przypadku pozostałych usług publicznych wskaźniki urbanistyczne nie pozwalają na określenie przyszłych potrzeb mieszkańców. Na podstawie przeprowadzonych analiz nie przewiduje się zwiększania zapotrzebowania na powierzchnię użytkową usług publicznych z zakresu administracji oraz kultu religijnego. Powstawanie nowych obiektów nie miałoby ekonomicznego uzasadnienia, gdyż istniejące placówki są w stanie obsłużyć aktualną liczbę mieszkańców, a w przyszłości prognozuje się spadek populacji gminy.

Zapotrzebowanie na nową zabudowę produkcyjną

Standardy projektowe nie określają maksymalnego zapotrzebowania na nową zabudowę produkcyjną. Ilość terenów przeznaczonych pod tę zabudowę nie wiąże się bezpośrednio z liczbą mieszkańców. Wpływ na rozwój funkcji produkcyjnej ma m.in. polityka gminy, dostępność komunikacyjna, atrakcyjność gminy, co może zachęcić inwestorów do lokowania w danym miejscu swoich przedsiębiorstw.

Do obliczenia zapotrzebowania na zabudowę produkcyjną wykorzystano łączną powierzchnię użytkową nowych i rozbudowanych budynków o tej funkcji w latach 2008-2015. Do grupy tej zaliczone zostały budynki przemysłowe oraz zbiorniki, silosy i budynki magazynowe. Łączna powierzchnia użytkowa wymienionych budynków oddanych do użytkowania w latach 2008-2015 wyniosła 14 405 m², czyli średnio około 1 801 m² rocznie. Przyjęto, że docelowy wzrost zapotrzebowania na powierzchnię użytkową zabudowy produkcyjnej do roku 2047 będzie proporcjonalny do oddanej do użytkowania powierzchni użytkowej nowych i rozbudowanych budynków produkcyjnych w latach minionych.

Szacunkowe zapotrzebowanie na nową powierzchnię użytkową zabudowy o funkcji produkcyjnej zgodnie z przyjętymi założeniami wyniosłoby 54 019 m².

Jednakże powyższa wartość została oszacowana na podstawie analizy trendów obowiązujących w poprzednich latach. Nie wzięto pod uwagę czynników, które dopiero wystąpią oraz polityki prowadzonej w tym zakresie przez władze gminy.

Głównym bodźcem kształtującym przyszłe zapotrzebowanie na zabudowę produkcyjną w gminie Halinów będzie rozwój systemu drogowego na terenie gminy oraz w jej sąsiedztwie. Najważniejszą inwestycją jest trwająca budowa autostrady A2 na odcinku od węzła „Lubelska” do początku autostradowej obwodnicy Mińska Mazowieckiego. Autostrada będzie przecinać gminę Halinów z zachodu na wschód, a ponadto na terenie gminy w miejscowości Stary Konik będzie zlokalizowany węzeł, w którym autostrada będzie przecinać się z obecną drogą krajową nr 2.

Co więcej w bliskim sąsiedztwie gminy trwają inne ważne inwestycje drogowe tj. budowa południowej obwodnicy warszawy, budowa drogi ekspresowej S17 oraz budowa węzła Lubelska, który będzie skupiał ruch z wszystkich wymienionych tras.

Przewiduje się, że powyższe inwestycje pociągną za sobą gwałtowny rozwój przedsiębiorstw z zakresu logistyki, transportu, spedycji, produkcji i magazynowania. Oprócz rozwoju już istniejących w gminie przedsiębiorstw przewiduje się, że ukończenie inwestycji drogowej przyciągnie wiele firm zewnętrznych, które będą chciały zlokalizować swoje obiekty w pobliżu węzła drogowego w gminie Halinów oraz wzdłuż autostrady A2. Sytuacja taka wystąpiła już wcześniej w innych gminach, w których powstały ważne węzły drogowe np. w gminach Kołbaskowo, Komorniki, Tarnowo Podgórne. Dodatkowym czynnikiem jest fakt, iż przyjęta przez gminę Halinów polityka przestrzenna i rozwojowa opiera się na zachęcaniu do inwestowania na terenie gminy

także poprzez lokalizowanie nowych inwestycji z zakresu produkcji.

W związku powyższym należy stwierdzić, że realne zapotrzebowanie na zabudowę produkcyjną w gminie Halinów w perspektywie roku 2047 będzie zdecydowanie większe niż oszacowane na podstawie analizy trendów panujących w latach poprzednich. Mając na uwadze przewidywane inwestycje oraz rozwój branż z zakresu produkcji i magazynowania, skorygowano wartość zapotrzebowania na zabudowę produkcyjną i ustalono jego wartość na 1 300 000 m² powierzchni użytkowej.

Zapotrzebowanie na nową zabudowę rekreacji indywidualnej

Standardy projektowe nie określają maksymalnego zapotrzebowania na nową zabudowę rekreacji indywidualnej. Ilość terenów przeznaczonych pod tę zabudowę nie wiąże się bezpośrednio z liczbą mieszkańców. Wpływ na rozwój funkcji rekreacji indywidualnej ma występowanie w gminie obszarów o wysokich walorach przyrodniczo-krajobrazowych oraz położenie w bliskim sąsiedztwie dużych ośrodków miejskich, których mieszkańcy szukają miejsc odpoczynku poza miastem.

Gmina Halinów charakteryzuje się dobrymi walorami przyrodniczo-krajobrazowymi. Na terenie gminy zlokalizowany jest Warszawski Obszar Chronionego Krajobrazu, a w pobliżu gminy znajduje się Mazowiecki Park Krajobrazowy, rezerwat przyrody Mosty Kaliskie oraz obszar Natura 2000 Poligon Rembertów. Zlokalizowane na terenie gminy oraz w niedalekiej odległości od jej granic tereny leśne i formy ochrony przyrody sprzyjają rekreacji i wypoczynkowi.

W ostatnich latach inwestycje o charakterze rekreacji indywidualnej nie były zbyt liczne. Jednakże w związku z dobrą dostępnością komunikacyjną oraz położeniem w pobliżu dużego ośrodka miejskiego, którym jest Warszawa prognozuje się, że w perspektywie kolejnych 30 lat nastąpi zapotrzebowanie na nową zabudowę rekreacji indywidualnej.

W związku z powyższym przewiduje się, że w perspektywie do roku 2047 maksymalne zapotrzebowanie na nową zabudowę rekreacji indywidualnej wyniesie 25 000 m² powierzchni użytkowej.

Podsumowanie

Tabela 21 Maksymalne w skali gminy zapotrzebowanie na nową zabudowę (źródło: opracowanie własne).

Funkcja zabudowy	Zapotrzebowanie na nową zabudowę (powierzchnia użytkowa w m²)
mieszkaniowa jednorodzinna	1 019 965,0
zagrodowa	165 668,6
usługowa (komercyjna)	62 424,0
usługowa publiczna (oświata)	16 335,0
usługowa publiczna (usługi zdrowia)	1 723,0
usługowa publiczna (usługi administracji)	brak
usługowa publiczna (usługi sakralne)	brak
produkcyjna	1 300 000,0
rekreacji indywidualnej	25 000,0

Maksymalne w skali gminy zapotrzebowanie na nową zabudowę, wyrażone w ilości powierzchni użytkowej zabudowy, w podziale na funkcje zabudowy w perspektywie następnych

30 lat jest jedynie wartością szacunkową, opartą na analizach ekonomicznych, środowiskowych i społecznych, opisanych w poprzednich rozdziałach. W przypadku istotnych zmian społeczno-gospodarczych wartości te wymagałyby aktualizacji.

7.7.3. Wyznaczenie obszarów o w pełni wykształconej zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej

Metodyka wyznaczania obszarów o w pełni wykształconej zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej

Gmina Halinów cechuje się bardzo dużym zróżnicowaniem struktury funkcjonalno-przestrzennej. Poszczególne jednostki osadnicze gminy mają całkowicie różny charakter. Wyraźnie wyróżnia się obszar miejski Halinowa, który cechuje się wysokim stopniem urbanizacji i przekształceń. Całkowicie inną postać mają np. Michałów i Desno, które są wsiami typu ulicowego. W układzie przestrzennym gminy da się także wyróżnić miejscowości stanowiące niejako przedmieścia Halinowa tj. dawne wsie, na które oddziałuje presja urbanizująca i inwestycyjna miasta. Można do nich zaliczyć np. Długą Kościelną, Józefin, Hipolitów. Specyficznym elementem w strukturze gminy jest miejscowość Okuniew, która jest położona w pewnym oddaleniu od reszty gminy. Historycznie Okuniew pełnił wyższe role (miasta oraz siedziby gminy) niż obecnie, w związku z czym jego rozwój był w mniejszym stopniu związany z miastem Halinów. Z tego względu obecnie także funkcjonuje w dużym stopniu samodzielnie – na jego obszarze jest zlokalizowana duża szkoła oraz charakteryzuje się dużym nasyceniem usługami, jest też zurbanizowany w o wiele większym stopniu niż inne wsie.

Ze względu na tak duże zróżnicowanie struktury funkcjonalno-przestrzennej wyznaczenie, na potrzeby bilansu, obszarów o w pełni wykształconej zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej jest zadaniem nietrywialnym. W celu wyznaczenia wspomnianych obszarów zdecydowano się przyjąć podejście wielokryterialne, które pozwoli na wzięcie pod uwagę różnych wyznaczników, które decydują o faktycznym stopniu wykształcenia struktury funkcjonalno-przestrzennej.

Biorąc pod uwagę stan zagospodarowania gminy wybrano 8 kryteriów, które uznano za najbardziej znaczące pod względem określenia stopnia urbanizacji:

- sąsiedztwo istniejącej zabudowy,
- dostęp do drogi,
- dostępność mediów (sieci infrastruktury),
- dostępność do usług publicznych i komercyjnych,
- dostępność komunikacji publicznej,
- przydatność budowlaną gruntów,
- objęcie prawną ochroną przyrody,
- występowania utrudnień procesu inwestycyjnego.

Obszar całej gminy został zbadany i oceniony pod kątem każdego z wyżej wymienionych kryteriów. Na potrzeby analizy każdemu kryterium przypisano daną liczbę punktów, które wybrany teren mógł zdobyć za spełnienie poszczególnego kryterium. Liczba punktów przypisana do poszczególnych kryteriów jest tym większa im większe znaczenie w określeniu stopnia wykształcenia struktury funkcjonalno-przestrzennej. Łącznie każdy obszar gminy mógł zostać oceniony na maksymalnie 100 punktów. Punktacja kryteriów została przedstawiona w poniższej tabeli.

Tabela 22. Punktacja kryteriów (źródło: opracowanie własne).

Maks. liczba punktów	100 pkt							
Kryterium	Sąsiedztwo zabudowy	Dostęp do drogi	Dostępność mediów	Dostępność usług publicznych i komercyjnych	Dostępność komunikacji publicznej	Przydatność budowlana gruntów	Objęcie prawną ochroną przyrody	Utrudnienia procesu inwestycyjnego
Maks. liczba punktów za dane kryterium	30 pkt	20 pkt	15 pkt	10 pkt	10 pkt	5 pkt	5 pkt	5 pkt

Powyższe kryteria mogły być spełnione przez różne tereny w różnym zakresie. Z tego powodu zdecydowano, że dla każdego kryterium zostały rozpisane zakresy oddające w jakim stopniu dany teren spełnia wybrane kryterium.


Sąsiedztwo zabudowy

Za najważniejszy aspekt świadczący o możliwości określenia danego terenu jako obszar o w pełni wykształconej zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej uznano fakt sąsiedowania zabudowy. Obszar zwartej zabudowy z samej swojej nazwy wymaga istnienia położonych w niedalekiej odległości od siebie zabudowań. W związku z tym na podstawie danych ewidencji gruntów i budynków stworzono bazę wszystkich budynków oraz budowli i obiektów budowlanych (np. silosy, wiaty itp.) świadczących o zagospodarowaniu poszczególnych terenów. Pod uwagę wzięto także budynki, które są w trakcie wznoszenia. W celu określenia stopnia sąsiedztwa zabudowy przyjęto zakresy odległości od zabudowań wyrażone w metrach. Każdemu zakresowi przypisano następnie punktację oddającą bliskość zabudowań. Zakresy oraz punktacja zostały przedstawione w poniższej tabeli.

Tabela 23 Kryterium sąsiedztwa zabudowy – punktacja (źródło: opracowanie własne).

Sąsiedztwo zabudowy					
Odległość od istniejącej zabudowy	do 50 m	od 50 m do 100 m	od 100 m do 200 m	od 200 m do 350 m	powyżej 350 m
Punktacja	30 pkt	25 pkt	20 pkt	10 pkt	0 pkt

Rysunek 1. Kryterium sąsiedztwa zabudowy.



Dostęp do drogi

Jednym z podstawowych czynników, warunkujących możliwości inwestycyjne danego obszaru, jest zapewnienie obsługi komunikacyjnej. Każda nieruchomość przeznaczona pod zabudowę powinna mieć dostęp do drogi publicznej, bezpośredni lub poprzez drogi wewnętrzne. Ulice są również zasadniczym elementem kompozycji przestrzennej obszarów zurbanizowanych. Stanowią szkielet struktury przestrzennej, wzdłuż których wydzielane są kolejne kwartały bądź pasma zabudowy. Obok kryterium sąsiedztwa zabudowy, dostęp do drogi został uznany za drugie pod względem istotności kryterium.

Sieć drogowa w zasadniczy sposób wpływa na zwartość struktur zurbanizowanych w obrębie gminy. Gęsta siatka ulic przekłada się na większą możliwość obsługi terenów budowlanych, bez konieczności inwestowania w niewydajne ciągi komunikacyjne, pełniące rolę dojazdu do pojedynczych nieruchomości.


Przedmiotowe kryterium rozpatrywano w odniesieniu do odległości od najbliższej drogi. Uwzględniono zarówno istniejące drogi publiczne, jak również drogi wewnętrzne, wzdłuż których już powstała zabudowa i które wykorzystywane są do obsługi terenów budowlanych. Sieć dróg uzupełniono o przyszłe planowane inwestycje transportowe w gminie. Naniesiono przebieg projektowanej autostrady A2, która obecnie jest w fazie realizacji. Uwzględniono również projektowane drogi wojewódzkie DW 635 i DW 637 (obwodnica Okuniewa), które zostały uwzględnione w planie zagospodarowania przestrzennego województwa mazowieckiego. Wyróżniono pięć kategorii, określających kolejne strefy odległości od dróg. Najwięcej punktów przyznawano obszarom, które znajdują się w odległości nie większej niż 60 m od istniejących tras komunikacyjnych, z kolei dla obszarów oddalonych od dróg o więcej niż 250 m nie przyznano żadnych punktów. Poszczególne strefy odległości wyznaczono w oparciu o szacunkowe wymiary standardowej działki budowlanej.

Tabela 24 Kryterium dostępu do drogi – punktacja (źródło: opracowanie własne).

Dostęp do drogi					
Odległość od najbliższej drogi	do 60 m	od 60 m do 100 m	od 100 m do 180 m	od 180 m do 250 m	powyżej 250 m
Punktacja	20 pkt	15 pkt	10 pkt	5 pkt	0 pkt

Obszarami o największej gęstości dróg jest miasto Halinów oraz sołectwa Okuniew, Hipolitów, Józefin, Grabina, Królewskie Brzeziny oraz Wielgolas Brzeziński. Najmniejszą dostępnością do dróg charakteryzują się sołectwa Chobot, Brzeziny, Budziska, Desno, Michałów oraz Wielgolas Duchnowski.

Rysunek 2. Kryterium dostępu do drogi.



Dostępność mediów

W analizie uwzględniono również dostęp do mediów. Uzbrojenie terenu jest ważnym czynnikiem określającym przygotowanie inwestycyjne danej nieruchomości. Obszary w pełni wyposażone w infrastrukturę techniczną powinny zostać wyróżnione na tle obszarów, które nie posiadają dostępu do mediów, bądź jest on znacznie utrudniony.

Uwzględniono dostęp do podstawowych sieci infrastruktury technicznej: wodociągowej, kanalizacyjnej i elektroenergetycznej, jak również do sieci gazowej. Zasadniczo dostęp do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej może zostać zastąpiony przez ujęcia własne i bezodpływowe zbiorniki na nieczystości ciekłe, jednakże taki sposób obsługi terenów budowlanych nie przyczynia się do powstawania zwartych struktur funkcjonalno-przestrzennych.


Podobnie jak w przypadku dostępu do dróg, także tutaj zastosowano kryterium odległościowe. Wyróżniono trzy kategorie odległości, bazując na średniej długości indywidualnych przyłączy do głównych sieci infrastruktury. Dla potrzeb analizy Istniejące sieci infrastruktury zostały uzupełnione o projektowaną i planowaną rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Obszary odległe od sieci do 50 m otrzymywały największą liczbę punktów. Z uwagi na charakter sieci gazowej, punktacja została odpowiednio zróżnicowana. Obszary położone w odległości większej niż 200 m od głównych sieci nie otrzymywały punktów.

Tabela 25 Kryterium dostępności do mediów – punktacja (źródło: opracowanie własne).


Dostęp do mediów			
Odległość do sieci wodociągowej	do 50 m	od 50 m do 200 m	powyżej 200 m
Punktacja	4 pkt	2 pkt	0 pkt
Odległość do sieci elektroenergetycznej	do 50 m	od 50 m do 200 m	powyżej 200 m
Punktacja	4 pkt	2 pkt	0 pkt
Odległość do sieci kanalizacyjnej	do 50 m	od 50 m do 200 m	powyżej 200 m
Punktacja	4 pkt	2 pkt	0 pkt
Odległość do sieci gazowej	do 50 m	od 50 m do 200 m	powyżej 200 m
Punktacja	3 pkt	2 pkt	0 pkt

Wyniki analizy dostępności do mediów należy zestawić z przebiegiem dróg w gminie, ponieważ główne sieci infrastruktury technicznej realizowane są najczęściej w pasach technicznych dróg. Rozłożenie sieci w przestrzeni gminy nie jest równomierne. Szczególnie północno-wschodnia część wyróżnia się najmniej rozwiniętym zapleczem infrastrukturalnym, na co wpływa obecne zagospodarowanie tych obszarów. Najlepszym dostępem do mediów charakteryzują się miasto Halinów oraz sołectwa Okuniew, Długa Kościelna, Józefin, Hipolitów oraz Wielgolas Brzeziński.


Rysunek 3. Kryterium dostępności do mediów – sieć wodociągowa.




Rysunek 4. Kryterium dostępności do mediów – sieć kanalizacyjna.



Rysunek 5. Kryterium dostępności do mediów – sieć elektroenergetyczna.



Rysunek 6. Kryterium dostępności do mediów – sieć gazowa.



Dostępność usług publicznych i komercyjnych

Jednym z elementów współtworzących wykształcone struktury funkcjonalno-przestrzenne są punkty usługowe, obsługujące tereny mieszkaniowe w obrębie gminy. Lokalizacja usług w obszarze gminy przeciwdziała powstawaniu monofunkcyjnych struktur o charakterze sypialnianym. Bezpośrednie sąsiedztwo podstawowych usług znacząco podnosi jakość życia mieszkańców, wpisuje się również w ideę tworzenia zwartych struktur urbanistycznych, ograniczając konieczność dojazdów do oddalonych punktów usługowych.


W analizie uwzględniono zarówno punkty usługowe o charakterze publicznym, jak również obiekty komercyjne. W kategorii usług publicznych wyróżniono takie obiekty, jak urzędy, szkoły, placówki pocztowe bądź siedziby służb porządkowych. Do usług komercyjnych zaliczono sklepy spożywcze, obiekty sportu i rekreacji, stacje paliw oraz inne usługi podstawowe.

W przypadku usług publicznych za optymalny promień dojścia uznano odległość 500 m, za którą przyznano największą liczbę punktów. Dla usług komercyjnych odległość ta wynosi odpowiednio 100 m z uwagi na ich podstawowy, bardziej powszechny charakter.


Tabela 26 Kryterium dostępności usług publicznych i komercyjnych – punktacja (źródło: opracowanie własne).

Dostępność usług publicznych i komercyjnych				
Odległość do obiektu usług publicznych	do 500 m	od 500 m do 750 m	od 750 m do 1000 m	powyżej 1000 m
Punktacja	5 pkt	3 pkt	1 pkt	0 pkt
Odległość do obiektu usług komercyjnych	do 100 m	od 100 m do 400 m	od 400 do 800	powyżej 800 m
Punktacja	5 pkt	3 pkt	1 pkt	0 pkt

Rysunek 7. Kryterium dostępności do usług publicznych.



Rysunek 8. Kryterium dostępności do usług komercyjnych.



Dostępność komunikacji publicznej


Zgodnie z założeniami idei tworzenia zwartych struktur urbanistycznych, oprócz zapewnienia właściwej dostępności komunikacyjnej obszarów, konieczne jest również wytworzenie alternatywnych form komunikacji w postaci transportu publicznego. Przez gminę Halinów przebiega linia kolejowa nr 2 Warszawa Zachodnia – Terespol. W obrębie gminy funkcjonują dwa przystanki kolejowe: Halinów oraz Cisie. Na potrzeby analizy uwzględniono również najbliższe przystanki kolejowe położone poza granicami gminy: Sulejówek Miłosna (gmina Sulejówek) oraz Dębe Wielkie (gmina Dębe Wielkie). Na terenie gminy funkcjonuje również miejska komunikacja autobusowa o stosunkowo rozbudowanej sieci przystanków.

Dostępność do przystanków komunikacji publicznej rozpatrywano w charakterze odległości obszaru od rzeczywistej lokalizacji przystanków. Od przystanków kolejowych wyznaczono promień 500 m, określający zasięg obszaru któremu przyznano 5 punktów, z kolei obszary odległe od przystanków kolejowych o więcej niż 1500 m nie otrzymały punktów. Dla komunikacji autobusowej podstawowy promień dojazdu określono na 300 m, nie punktowano terenów odległych od przystanków autobusowych o więcej niż 900 m.


Tabela 27 Kryterium dostępności komunikacji publicznej – punktacja (źródło: opracowanie własne).

<i>Dostępność komunikacji publicznej</i>				
<i>Odległość od stacji lub przystanku kolejowego</i>	<i>do 500 m</i>	<i>od 500 m do 750 m</i>	<i>od 750 m do 1500 m</i>	<i>powyżej 1500 m</i>
<i>Punktacja</i>	<i>5 pkt</i>	<i>3 pkt</i>	<i>1 pkt</i>	<i>0 pkt</i>
<i>Odległość od przystanku autobusowego</i>	<i>do 300 m</i>	<i>od 300 m do 600 m</i>	<i>od 600 do 900</i>	<i>powyżej 900 m</i>
<i>Punktacja</i>	<i>5 pkt</i>	<i>3 pkt</i>	<i>1 pkt</i>	<i>0 pkt</i>

Rysunek 9. Kryterium dostępności komunikacji publicznej – komunikacja kolejowa.



Rysunek 10. Kryterium dostępności komunikacji publicznej – komunikacja autobusowa.



Przydatność budowlana gruntów

Jednym z istotnych warunków umożliwiających sytuowanie nowych budynków jest występowanie gruntów przydatnych dla budownictwa. Grunty, które z powodu swojej budowy geologicznej nie nadają się do lokalizowania na nich nowych budynków są bardzo znaczącym ograniczeniem procesu inwestycyjnego. Jedną z cech obszarów o w pełni wykształconej strukturze funkcjonalno-przestrzennej jest możliwość dalszego zwiększania intensywności zabudowy np. poprzez lokalizowanie nowych budynków, bądź przez zastępowanie starych budynków nowymi o większych gabarytach. W takim przypadku budowa geologiczna gruntów może okazać się czynnikiem warunkującym możliwość inwestowania.

W związku z powyższym w ramach wyznaczania obszarów o w pełni wykształconej strukturze funkcjonalno-przestrzennej wzięto pod uwagę także przydatność budowlaną gruntów. Przydatność budowlaną gruntów określono na podstawie „Szczegółowej mapy geologicznej Polski”, która bezpośrednio uwzględnia budowę geologiczną oraz pośrednio wysokość wód gruntowych. Tereny gminy Halinów zostały przypisane do dwóch grup: przydatnych dla budownictwa oraz nieprzydatnych dla budownictwa. Terenom przydatnym dla budownictwa w ramach analizy przyznano 5 punktów, zaś tereny określone, jako nieprzydatne nie otrzymały żadnych punktów.

Tabela 28 Kryterium przydatności budowlanej gruntów – punktacja (źródło: opracowanie własne).

Przydatność gruntów dla budownictwa		
Przydatność	grunt przydatny	grunt nieprzydatny
Punktacja	5 pkt	0 pkt

Rysunek 11. Kryterium przydatności budowlanej gruntów.



Objęcie prawną ochroną przyrody

Innym aspektem, który został uwzględniony w analizie, jest położenie obszarów w granicach prawnych form ochrony przyrody. Ustawa o ochronie przyrody wyróżnia kilka form ochrony przyrody dla zachowania cennych przyrodniczo obszarów, które różni reżim ochronny, a tym samym zakres ograniczeń w użytkowaniu. Na terenie gminy Halinów jedyną powierzchniową formą ochrony przyrody jest Warszawski Obszar Chronionego Krajobrazu, który swoim zasięgiem obejmuje północną część gminy oraz południową część sołectw Nowy Konik, Stary Konik, Brzeziny i Wielgolas Duchnowski.


W obrębie WOChK wyróżniono strefy: szczególnej ochrony ekologicznej, ochrony urbanistycznej oraz strefę „zwykłą”. Obszary objęte ochroną krajobrazu w gminie Halinów zaliczone zostały do strefy „zwykłej”, dla której obowiązują zakazy zgodnie z Rozporządzeniem Wojewody Mazowieckiego z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.

Kryterium objęcia obszarów prawną formą ochrony przyrody rozpatrywano w dwóch kategoriach – jako obszary objęte ochroną oraz te, które znajdują się poza granicami WOChK. Obszarom wolnym od ograniczeń w sposobie zagospodarowania, wynikających z rozporządzenia, przyznano 5 punktów, z kolei obszarom położonym w granicach obszaru chronionego krajobrazu nie przyznano punktów z uwagi na możliwe utrudnienia w użytkowaniu.

Tabela 29 Kryterium prawnych form ochrony przyrody – punktacja (źródło: opracowanie własne).

Objęcie prawną formą ochrony przyrody		
Ochrona	teren nieobjęty ochroną	teren objęty ochroną
Punktacja	5 pkt	0 pkt

Rysunek 12. Kryterium prawnych form ochrony przyrody.



Utrudnienia procesu inwestycyjnego

Dodatkowym kryterium rozpatrywanym w niniejszej analizie było uwzględnienie możliwych utrudnień procesu inwestycyjnego, wynikających z czynników innych niż te przeanalizowane powyżej. Kryterium posłużyło do określenia obszarów, na których nie ma formalnego zakazu zabudowy, jednak mogą wystąpić znaczne trudności w procesie inwestycyjnym.


Jako utrudnienia uznano występowanie gruntów określonych w ewidencji gruntów, jako grunty leśne, a także grunty rolne wysokich klas bonitacyjnych I-IIIb. Uwzględniono również zagrożenia naturalne, takie jak obszary zagrożenia powodzią od rzeki Długiej i rzeki Mienia. Zasięg stref zagrożenia powodziowego został określony przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w opracowanym Studium dla potrzeb planów ochrony przeciwpowodziowej.

Obszary, na których występuje choćby jedno z powyższych ograniczeń, nie otrzymały punktów. Pozostałym terenom, nieobjętym utrudnieniami procesu inwestycyjnego, przyznano 5 punktów.

Tabela 30 Kryterium utrudnienia procesu inwestycyjnego – punktacja (źródło: opracowanie własne).

Utrudnienia procesu inwestycyjnego		
Stan	nie występują utrudnienia	występują utrudnienia
Punktacja	5 pkt	0 pkt

Rysunek 13. Kryterium utrudnienia procesu inwestycyjnego.




Wyniki i podsumowanie

W wyniku przeprowadzonych analiz każdy teren w gminie został oceniony pod względem wyżej wymienionych kryteriów. Następnie dla każdego terenu zsumowano liczbę zdobytych punktów za spełnienie poszczególnych kryteriów. W ten sposób otrzymano klasyfikację punktową wszystkich terenów, która cechowała się tym, że im wyższa była suma zdobytych przez teren punktów, tym bardziej zurbanizowany był dany teren. Wartości sum punktów terenów w gminie Halinów rozkładały się od 0 pkt do 100 pkt tzn. w ramach analizy wyznaczono tereny o zerowym stopniu zurbanizowania, częściowo zurbanizowane oraz całkowicie zurbanizowane.

W celu wyznaczenia obszarów o w pełni wykształconej zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej koniecznym było przyjęcie pewnego progu punktowego, którego przekroczenie decydowało o zakwalifikowaniu danego terenu do obszarów o w pełni wykształconej zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej. Na podstawie analizy wyników poszczególnych kryteriów oraz sum punktów uznano, że najbardziej odpowiednim progiem, będzie wartość 55 pkt. Przyjęcie tej wartości gwarantuje, że wyznaczone obszary o w pełni wykształconej zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej obejmą swoim zakresem wszystkie silnie zurbanizowane tereny (o najwyższym wyniku punktowym) oraz te zurbanizowane w ponadprzeciętnym stopniu (wyniki punktowe powyżej średniej) i jednocześnie cechujące się dużą łatwością lokalizowania nowych inwestycji (ze względu na dostęp do sieci, drogi, brak utrudnień procesu inwestycyjnego), które uzupełnią i jeszcze bardziej dogęszczą strukturę funkcjonalno-przestrzenną gminy. Możliwość łatwego, dalszego inwestowania jest jedną z cech charakteryzującą tereny zwarte i odróżniającą je od niezainwestowanych obszarów położonych z dala od obszarów zurbanizowanych.

W rezultacie przyjęcia wspomnianego wyżej kryterium otrzymano mapę terenów w gminie Halinów, które w ramach analizy wielokryterialnej zdobyły ponad 55 punktów. Kolejnym krokiem była ręczna obróbka zasięgów takich terenów. Obróbka dotyczyła usunięcia „dziur” o małej powierzchni w wyznaczonych zasięgach oraz drobnej korekty ich granic w celu dostosowania ich kształtu do formy najlepiej oddającej rzeczywistą strukturę funkcjonalno-przestrzenną w danym miejscu. W wyniku ręcznej korekty przeprowadzonej przez urbanistę uzyskano ostateczne zasięgi 10 obszarów o w pełni wykształconej zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej. Wyznaczone obszary o w pełni wykształconej zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej zostały przedstawione na poniższym rysunku.

Rysunek 14. Wyznaczone obszary o pełni wykształconej zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej (źródło: opracowanie własne).



7.7.4. Chłonność położonych na obszarze gminy obszarów o w pełni wykształconej zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej w granicach jednostki osadniczej

Na potrzeby wyliczenia chłonności na terenie gminy Halinów wyznaczono 10 obszarów o w pełni wykształconej zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej. Wartość ta jest mniejsza niż liczba miejscowości wchodzących w skład gminy Halinów, jednak w każdym z obrębów geodezyjnych gminy jest zlokalizowany obszar lub fragment większego obszaru o w pełni wykształconej zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej. Jest to spowodowane strukturą funkcjonalno-przestrzenną gminy – zabudowania poszczególnych miejscowości często płynnie łączą się ze sobą, utrudniając zauważenie w przestrzeni granic administracyjnych poszczególnych obrębów.

Następnie celem wyliczenia chłonności konieczne było znalezienie terenów znajdujących się w obszarach o w pełni wykształconej zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej, aktualnie będących niezabudowanymi oraz możliwymi do zabudowania w przyszłości. Ponadto z terenów możliwych do zabudowania, niezależnie od ich przeznaczenia w planach miejscowych, odjęto działki o zbyt małej powierzchni oraz kształcie uniemożliwiającym zlokalizowanie budynku.

Pozostałe tereny zostały podzielone na dwie grupy. Pierwszą stanowią tereny objęte miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, a drugą tereny nimi nie objęte. Dla każdej z grup przyjętą inną procedurę szacowania chłonności.

W przypadku niezabudowanych terenów objętych miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego w celu wyliczenia chłonności posłużono się wartościami wskaźników urbanistycznych określonych w planach. W gminie Halinów funkcjonują obecnie 52 miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Ze względu na różny czas powstania plany posługują się różnymi wskaźnikami.

Do obliczeń chłonności przyjęto, że w przypadku kiedy plan ma kilka różnych wskaźników umożliwiających wyliczenie chłonności, priorytetowa jest wartość wskaźnika intensywności zabudowy. W przypadku, gdy wskaźnik ten jest nieokreślony użyto wartości wskaźnika maksymalnej powierzchni zabudowy. W przypadku, gdy ten wskaźnik również nie został określony użyto wartości minimalnej powierzchni biologicznie czynnej. W ten sposób otrzymano szacunkową wartość maksymalnej możliwej powierzchni zabudowy (powierzchnia terenu minus powierzchnia biologicznie czynna).

Na podstawie tak użytych wskaźników obliczono powierzchnię zabudowy przy założeniu, że maksymalna intensywność zabudowy i maksymalna powierzchnia zabudowy określone w planach zostaną wykorzystane w 50%. W celu uzyskania powierzchni użytkowej zabudowy przyjęto wskaźnik określający ją jako 0,8 powierzchni całkowitej. W przypadku funkcji mieszanych (np. MN/U – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej) przyjęto równorzędny rozkład funkcji po 50%. Wyjątkiem jest teren MN/RM, gdzie zastosowano przyjęty wcześniej udział 87% - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, 13% zabudowa zagrodowa.

Lokalizację i łączną powierzchnię terenów możliwych do zabudowania oraz wyliczoną dla tych terenów chłonność z podziałem na przeznaczenie zapisane w planie (tylko dla przeznaczeń dopuszczających nową zabudowę) przedstawia poniższy rysunek i tabela.

Rysunek 15. Działki chłonne zlokalizowane w obszarach o pełni wykształconej zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej.




Tabela 31 Chłonność terenów objętych mpzp i położonych w obszarach o w pełni wykształconej zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej w granicach poszczególnych jednostek osadniczych.

Miejscowość	Nr planu wg załącznika	Symbol przeznaczenia terenu	Przeznaczenie terenu	Powierzchnia całkowita terenu [m ²]	Minimalna intensywność zabudowy	Maksymalna intensywność zabudowy	Maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy [%]	Minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej [%]	Maksymalna wysokość budynków [m]	Maksymalna liczba kondygnacji	Powierzchnia zabudowy [m ²]	Powierzchnia całkowita zabudowy [m ²]	Powierzchnia użytkowa zabudowy [m ²]	Chłonność danej funkcji zabudowy [m2]						
														mieszkaniowa jednorodzinna	zagrodowa	mieszkaniowa wielorodzinna	usługowa komercyjna	usługowa publiczna	produkcyjna	rekreacji indywidualnej
Brzeziny	6	Uk/MN	Tereny zabudowy usługowej z budynkiem mieszkalnym dla właściciela	54724,32	-	-	-	30	12,5	-	19153,51	38307,02	30645,62	15322,81	-	-	15322,81	-	-	-
		MN/Uk	Tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej	151701,51	-	-	-	60	12,5(MN),12(Uk)	2	30340,30	60680,60	48544,48	24272,24	-	-	24272,24	-	-	-
		MN	Tereny zabudowy mieszkaniowej	44387,17	-	-	-	60	12,5	-	8877,43	17754,87	14203,90	14203,90	-	-	-	-	-	-
		P/U	Tereny produkcyjno-usługowe	29386,80	-	-	-	30	12	-	10285,38	20570,76	16456,61	-	-	-	8228,30	-	8228,30	-
		Uk	Tereny zabudowy usług komercyjnych	13167,58	-	-	-	30	12	2	4608,65	9217,30	7373,84	-	-	-	7373,84	-	-	-
		Up	Tereny usług publicznych	9816,77	-	-	-	60	15	-	1963,35	3926,71	3141,37	-	-	-	-	3141,37	-	-
		MR	Tereny zabudowy zagrodowej	27987,57	-	-	-	30	12,5	-	9795,65	19591,30	15673,04	-	15673,04	-	-	-	-	-
Budziska	10	MN	Tereny zabudowy mieszkaniowej	17527,03				60	12,5	-	3505,41	7010,81	5608,65	5608,65		-	-	-	-	-
		MR	Tereny zabudowy zagrodowej	2618,98	-	-	-	30	12,5	-	916,64	1833,29	1466,63	-	1466,63	-	-	-	-	-
	28	1-8.MN, 10-15.MN, 18.MN, 20-22.MN	Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej	211875,03	0,1	0,7	30	60	12,5(5 budynki gospodarcze)	3	-	74156,26	59325,01	59325,01	-	-	-	-	-	-

		16-17.MN	Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej	19530,41	0,1	0,7	30	60	12,5(5 budynki gospodarcze)	3	-	6835,64	5468,51	5468,51	-	-	-	-	-	-
		1.MNU - 8.MNU, 10.MNU	tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowy usługowej	94140,21	0,1	0,7	60	30	12,5 (5 budynki gospodarcze)	3	-	32949,07	26359,26	13179,63	-	-	13179,63	-	-	-
		9.MNU	tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowy usługowej	4039,93	0,1	1,2	60	20	14,5 (12,5 budynki gospodarcze, inwentarskie, magazyny)	3	-	2423,96	1939,17	969,58	-	-	969,58	-	-	-
Chobot	12	O	Tereny zabudowy rekreacyjno-wypoczynkowej	18206,25	-	-	-	80	8	-	1820,63	1820,63	1456,50	-	-	-	-	-	-	1456,50
	45	1MN - 19MN	tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej	159048,05	0,01	0,6	30	60	12,5 (5 budynki gospodarcze i garażowe, 12 budynki inwentarskie)	-	-	47714,41	38171,53	38171,53	-	-	-	-	-	-
		1ML - 7ML	tereny zabudowy rekreacji indywidualnej	20311,36	0,01	0,3	15	80	10 (5 budynki gospodarcze)	-	-	3046,70	2437,36		-	-	-	-	-	2437,36
		1UP	tereny usług publicznych	3034,95	0,01	1	30	30	15 (5 budynki gospodarcze)	-	-	1517,48	1213,98	-	-	-	-	1213,98	-	-
		1P	tereny produkcji, składów i magazynów	11531,61	0,01	1	50	30	15 (5 budynki gospodarcze)	-	-	5765,81	4612,65	-	-	-	-	-	4612,65	-
		1MNU - 13MNU	tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, usługi	70499,15	0,01	0,8	40	60	12,5 (5 budynki gospodarcze)	-	-	28199,66	22559,73	11279,86	-	-	11279,86	-	-	-
Cisie	7	Uk/MN	Tereny zabudowy usługowej z budynkiem mieszkalnym dla właściciela	113349,61	-	-	-	60	12,5	-	22669,92	45339,84	36271,88	18135,94	-	-	18135,94	-	-	-
		Uk	Tereny zabudowy usług komercyjnych	245807,32	-	-	-	30	12	2	86032,56	172065,12	137652,10	-	-	-	137652,10	-	-	-
		MN/U	Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej	96431,80	-	-	-	60	12,5	-	19286,36	38572,72	30858,18	15429,09	-	-	15429,09	-	-	-
		MN	Tereny zabudowy mieszkaniowej	144545,19	-	-	-	60	12,5	-	28909,04	57818,08	46254,46	46254,46	-	-	-	-	-	-

		MR	Tereny zabudowy zagrodowej	25723,04	-	-	-	30	12,5	-	9003,06	18006,13	14404,90		14404,90	-	-	-	-	-
	34	1.MN, 23.MN	tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej	66223,56	0,01	0,7	30	60	12,5 (5 budynki garażowe, gospodarcze, inwentarskie)	3	-	23178,24	18542,60	18542,60	-	-	-	-	-	-
		2-22.MN, 24MN	tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej	328331,92	0,01	0,7	30	60	12,5 (5 budynki garażowe, gospodarcze, inwentarskie)	3	-	114916,17	91932,94	91932,94	-	-	-	-	-	-
		1.MNU - 16.MNU	tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, usługi	139969,49	0,01	0,8	60	30	12,5 (5 budynki gospodarcze)	-	-	55987,80	44790,24	22395,12	-	-	22395,12	-	-	-
		1.U - 5.U	tereny usług	28170,66	0,01	1,5	60	30	12,5 (5 budynki gospodarcze)	3	-	21128,00	16902,40	-	-	-	16902,40	-	-	-
		1.US	teren usług sportu i rekreacji	12359,92	0,01	1,5	40	50	15 (5 budynki gospodarcze)	-	-	9269,94	7415,95	-	-	-	7415,95	-	-	-
Desno	1	MN	Tereny zabudowy mieszkaniowej	128392,02	-	-	-	60	12,5	-	25678,40	51356,81	41085,45	41085,45	-	-	-	-	-	-
		MR	Tereny zabudowy zagrodowej	28608,15	-	-	-	30	12,5	-	10012,85	20025,71	16020,57	-	16020,57	-	-	-	-	-
		Uk	Tereny zabudowy usług komercyjnych	6473,96	-	-	-	30	10	2	2265,88	4531,77	3625,42	-	-	-	3625,42	-	-	-
		MN/U	Tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej	6857,01	-	-	-	60	12,5(MN), 10 (U)	2 (budynki usługowe)	1371,40	2742,80	2194,24	1097,12	-	-	1097,12	-	-	-
		UK	Tereny zabudowy usług komercyjnych	1614,00	-	-	-	30	12,5	2	564,90	1129,80	903,84	-	-	-	903,84	-	-	-
	8	Uk/MN	Tereny zabudowy usługowej z budynkiem mieszkalnym dla właściciela	47727,26	-	-	-	30	12,5	-	16704,54	33409,08	26727,27	13363,63	-	-	13363,63	-	-	-
		MN/U	Tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej	4664,79	-	-	-	60	12,5(MN),12(U)	(2 - U)	932,96	1865,92	1492,73	746,37	-	-	746,37	-	-	-
		MN	Tereny zabudowy mieszkaniowej	25644,99	-	-	-	60	12,5	-	5129,00	10258,00	8206,40	8206,40	-	-	-	-	-	-
		P/U/MN	Tereny produkcyjno-usługowe	106658,11	-	-	-	30	12,5	-	37330,34	74660,68	59728,54	-	-		29864,27	-	29864,27	-
	42	1MN - 9MN, 11MN - 17MN	tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej	92391,01	0,01	0,6	30	50	12 (5 budynki gospodarcze)	-	-	27717,30	22173,84	22173,84	-	-	-	-	-	-

		1MNU - 13MNU	tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej	6882,63	0,01	1	40	40	12 (5 budynki gospodarcze)	-	-	3441,32	2753,05	1376,53	-	-	1376,53	-	-	-
	48	1MN - 14MN	tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej	171986,79	0,01	0,6	30	50	12 (5 budynki gospodarcze)	-	-	51596,04	41276,83	41276,83	-	-	-	-	-	-
		1MNU - 7MNU	tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, usług	7597,54	0,01	1	40	40	12 (5 budynki gospodarcze)	-	-	3798,77	3039,02	1519,51	-	-	1519,51	-	-	-
		1U	teren usług	2565,51	0,01	1	40	30	12	-	-	1282,76	1026,20	-	-	-	1026,20	-	-	-
Długa Szlachecka	17	MN	Tereny zabudowy mieszkaniowej	96159,76	-	-	-	60	12,5	-	19231,95	38463,91	30771,12	30771,12	-	-	-	-	-	-
		MR	Tereny zabudowy zagrodowej	1992,67	-	-	-	60	12,5	-	398,53	797,07	637,65	-	637,65	-	-	-	-	-
		MN/U	tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej	20849,33	-	-	-	60	12,5(MN),12(U)	-	4169,87	8339,73	6671,79	3335,89	-	-	3335,89	-	-	-
	49	1RM - 3RM	teren zabudowy zagrodowej	8460,73	0,01	0,6	30	60	12	-	-	2538,22	2030,58	-	2030,58	-	-	-	-	-
		1MN, 3MN - 28MN, 30MN - 41MN	tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej	412937,16	0,01	0,6	30	60	12 (5 budynki gospodarcze)	-	-	123881,15	99104,92	99104,92	-	-	-	-	-	-
	51	1MNU - 10MNU	tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, usług	71400,49	0,01	0,6	40	60	12 (5 budynki gospodarcze)	-	-	21420,15	17136,12	8568,06	-	-	8568,06	-	-	-
Grabina	4	P/U/MN	Tereny zabudowy produkcyjno-usługowej z budynkiem mieszkalnym dla właściciela	30346,74	-	-	-	30	15	-	10621,36	21242,72	16994,17	-	-	-	8497,09	-	8497,09	-
		1MNU	teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, usług	5058,19	0,04	0,6	30	60	12,5 (5 budynki gospodarcze)	-	-	1517,46	1213,96	606,98	-	-	606,98	-	-	-
	33	1MN - 4MN	tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej	32121,94	0,04	0,6	30	60	12,5 (5 budynki gospodarcze)	-	-	9636,58	7709,26	7709,26	-	-	-	-	-	-
	43	1MNU - 6MNU	tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, usług	2478,88	0,01	0,6	30	60	12,5 (5 budynki gospodarcze)	-	-	743,66	594,93	297,47	-	-	297,47	-	-	-
		1MN - 17MN	tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej	131199,17	0,01	0,6	30	60	12,5 (5 budynki gospodarcze)	-	-	39359,75	31487,80	31487,80	-	-	-	-	-	-

Halinów	15	MN/U, MN/MW/U	tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej	51467,90	-	-	-	40	14,5 (budynki mieszkalne jednorodzinne), 12 (budynki usługowe)	4 (budynki mieszkaniowe wielorodzinne), 2 (budynki usługowe)	15440,37	30880,74	24704,59	8399,56	-	8152,51	8152,51	-	-	-
		MNL	teren zabudowy mieszkaniowej na działkach o charakterze leśnym	4568,92	-	-	-	-	12,5	-	456,89	456,89	365,51	365,51	-	-	-	-	-	-
		MN, MN/MW	teren zabudowy mieszkaniowej	71986,02	-	-	-	40	14,5	4 (budynki mieszkaniowe wielorodzinne)	21595,81	64787,42	51829,94	25914,97	-	25914,97	-	-	-	-
		Uk	tereny zabudowy usługowej	4884,47	-	-	-	30	12	-	1709,56	3419,13	2735,30	-	-	-	2735,30	-	-	-
		MR	tereny zabudowy zagrodowej	8522,84	-	-	-	30	14,5	4	2982,99	5965,99	4772,79	4152,33	620,46	-	-	-	-	-
		1.MN - 9.MN, 11.MN - 21.MN	tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej	152508,28	0,01	0,7	30	60	12,5 (5 budynki gospodarcze)	3	-	53377,90	42702,32	42702,32	-	-	-	-	-	-
		10.MN - 11.MN	tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej	11107,75	0,01	0,5	20	70	12,5 (5 budynki gospodarcze)	3	-	2776,94	2221,55	2221,55	-	-	-	-	-	-
		1.MN/MW - 2.MN/MW	tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej	31210,54	0,01	0,7 (MN),	30 (MN),	60 (MN)	12,5 (MN)	3	-	5461,84	4369,48	4369,48	-	-	-	-	-	-
						1,5 (MW)	70 (MW)	20 (MW)	14,5 (MW)	3	-	11703,95	9363,16	-	-	9363,16	-	-	-	-
		1.MNU - 47.MNU	tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowy usługowej	163278,47	0,01	0,8	50	40	12,5 (5 budynki gospodarcze)	3	-	65311,39	52249,11	26124,56	-	-	26124,56	-	-	-
Hipolitów	32	1.MWU	teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zabudowy usługowej	3152,45	0,01	1,5	60	20	15 (5 gospodarcze, garaże)	-	-	2364,33	1891,47	-	-	945,73	945,73	-	-	-
		5.U - 12.U	tereny zabudowy usługowej	3871,04	0,01	1,5	60	20	12,5 (5 budynki gospodarcze)	3	-	2903,28	2322,62	-	-	-	2322,62	-	-	-
		1.UMN - 6.UMN	tereny zabudowy usługowej i zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej	2156,82	0,01	1,5	80	10	12,5 (5 budynki gospodarcze)	4	-	1617,62	1294,09	647,05	-	-	647,05	-	-	-
		7.UMN	teren zabudowy usługowej i zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej	1596,26	0,01	1,5	70	10	12,5 (5 budynki gospodarcze)	5	-	1197,19	957,76	478,88	-	-	478,88	-	-	-
		1.UO	teren zabudowy usługowej - usług oświaty	5043,91	0,01	1,5	70	20	15 (5 budynki gospodarcze)	-	-	3782,93	3026,34	-	-	-	-	3026,34	-	-
		MN/U	teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej	97412,19	-	-	-	40	11	2 kondygnacje naziemne + poddasze użytkowe	29223,66	58447,31	46757,85	23378,93	-	-	23378,93	-	-	-
		MNL	teren zabudowy mieszkaniowej na działkach leśnych	20422,66	-	-	-		11	2 kondygnacje naziemne + poddasze użytkowe	2042,27	2042,27	1633,81	1633,81	-	-	-	-	-	-
	18																			

		MN	teren zabudowy mieszkaniowej	491701,28	-	-	-	40	11	2 kondygnacje naziemne + poddasze użytkowe	147510,38	295020,77	236016,61	236016,61	-	-	-	-	-	-	
		P	teren przemysłu, baz i składów	51724,32	-	-	-	30	12	-	18103,51	36207,03	28965,62	-	-	-	-	28965,62	-		
		U/MN	teren zabudowy usługowej z budynkiem mieszkalnym dla właściciela	75321,33	-	-	-	40	12,5	-	22596,40	45192,80	36154,24	18077,12	-	-	18077,12	-	-	-	
Józefin	13	Uk/MN	teren zabudowy usługowej z budynkiem mieszkalnym dla właściciela	15778,07	-	-	-	30	12	-	5522,32	16566,97	13253,58	6626,79	-	-	6626,79	-	-	-	
		MN/U	teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej	24424,53	-	-	-	60	15 (zabudowa mieszkaniowa), 12 (zabudowa usługowa)	-	4884,91	9769,81	7815,85	3907,93	-	-	3907,93	-	-	-	
		P/U/MN	teren zabudowy produkcyjno-usługowej z budynkiem mieszkalnym dla właściciela	62113,33	-	-	-	30	15	-	21739,66	43479,33	34783,46	-	-	-	17391,73	17391,73	-		
		MR	teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej	730,08	-	-	-	30	12,5	-	255,53	511,05	408,84	-	408,84	-	-	-	-	-	
	50	19	MN - dz. ew. nr 54	teren zabudowy mieszkaniowej	4896,61	-	-	-	60	12	-	979,32	1958,64	1566,91	1566,91	-	-	-	-	-	-
			1-51MN	teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej	472472,66	0,01	0,6	30	60	12,5 (5 budynki gospodarcze)	-	-	141741,80	113393,44	113393,44	-	-	-	-	-	-
			1-34MNU	teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, usług	161148,90	0,01	0,6	30	60	12,5 (5 budynki gospodarcze)	-	-	48344,67	38675,74	19337,87	-	-	19337,87	-	-	-
			35MNU	teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, usług	2274,57	0,01	0,6	30	0,45	12,5 (5 budynki gospodarcze)	-	-	682,37	545,90	272,95	-	-	272,95	-	-	-
			1U	teren usług	2124,85	0,01	0,8	20	30	12 (5 budynki gospodarcze)	-	-	849,94	679,95	-	-	-	679,95	-	-	-
			3U	teren usług	1230,44	0,01	0,8	40	40	12 (7 budynki gospodarcze)	-	-	492,17	393,74	-	-	-	393,74	-	-	-
			1-2PU	teren usług, produkcji, składów, magazynów	934,29	0,01	1	50	30	15 (budynki produkcyjne), 12 (budynki usługowe), 5 (budynki garażowe)	-	-	467,15	373,72	-	-	-	186,86	-	186,86	-
			1-28.MN	teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej	321248,60	0,01	0,7	30	60	12,5 (5 budynki gospodarcze)	3 (budynki mieszkalne)	-	112437,01	89949,61	89949,61	-	-	-	-	-	-
Kazimierów	29																				

		1-5.MNU	teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowy usługowej	100808,50	0,01	0,7	60	30	12,5 (5 budynki gospodarcze)	3 (budynki mieszkalne)	-	35282,98	28226,38	14113,19	-	-	14113,19	-	-	-
		1.U	teren zabudowy usługowej	4406,24	0,01	1,5	60	30	12,5 (5 budynki gospodarcze)	3 (budynki mieszkalne)	-	3304,68	2643,74	-	-	-	2643,74	-	-	-
		1.Up	teren usług publicznych	3140,09	0,01	0,3	15	70	6	-	-	471,01	376,81	-	-	-	-	376,81	-	-
		1-2.PU	teren zabudowy produkcyjno-usługowej	2521,10	0,01	1,5	65	25	12,5	-	-	1890,83	1512,66	-	-	-	756,33	-	756,33	-
Królewskie Brzeziny	16	MN/U	teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej	11532,45	-	-	-	30	12,5	-	4036,36	8072,71	6458,17	3229,08	-	-	3229,08		-	-
		MN	tereny zabudowy mieszkaniowej	1798,91	-	-	-	60	12,5	-	359,78	719,56	575,65	575,65	-	-	-	-	-	-
	39	1MN, 3MN, 4MN, 5MN, 7MN, 9MN, 15MN, 16MN, 18MN, 21MN, 22MN, 24MN, 26MN, 27MN, 28MN	teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej	75643,89	0,01	0,3	15	85	12,5 (6 budynki gospodarcze)	-	-	11346,58	9077,27	9077,27	-	-	-	-	-	-
		14MN	teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej	4264,49	0,01	0,2	20	75	12,5 (6 budynki gospodarcze)	-	-	426,45	341,16	341,16	-	-	-	-	-	-
		2MN, 6MN, 8MN, 10MN, 11MN, 12MN, 13MN, 17MN, 19MN, 20MN, 23MN, 25MN	teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej	16209,67	0,01	0,4	20	60	12,5 (6 budynki gospodarcze)	-	-	3241,93	2593,55	2593,55	-	-	-	-	-	-
		1-2U	teren usług	9038,22	0,01	0,4	20	60	12,5 (6 budynki gospodarcze)	-	-	1807,64	1446,12	1446,12	-	-	-	-	-	-
Krzewina	40	1-21.MN	teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej	225528,32	0,01	0,7	30	60	12,5 (5 budynki gospodarcze)	3 (budynki mieszkalne)	-	78934,91	63147,93	63147,93	-	-	-	-	-	-
		1.U	teren zabudowy usługowej	14023,76	0,05	0,8	30	45	12	3	-	5609,50	4487,60	-	-	-	4487,60	-	-	-
		1-6.MNU	teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowy usługowej	109651,73	0,01	0,8	60	30	12,5 (5 budynki gospodarcze)	3 (budynki mieszkalne)	-	43860,69	35088,55	17544,28	-	-	17544,28	-	-	-
Michałów	11	MNT	Tereny zabudowy letniskowej	9901,40	-	-	-	80	10	1,5	990,14	990,14	792,11	-	-	-	-	-	-	792,11
	36	1-20.MN	teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej	209711,07	0,01	0,7	30	60	12,5 (5 budynki gospodarcze)	3 (budynki mieszkalne)	-	73398,87	58719,10	58719,10	-	-	-	-	-	-
		1-3.MNU	teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowy usługowej	2685,50	0,01	0,7	60	30	12,5 (5 budynki gospodarcze)	3 (budynki mieszkalne)	-	939,92	751,94	375,97	-	-	375,97	-	-	-
		1-6.RM	teren zabudowy zagrodowej	1836,57	0,01	0,7	30	60	12,5 (7 budynki gospodarcze)	-	-	642,80	514,24	-	514,24	-	-	-	-	-
		1-6.PU	teren zabudowy produkcyjno-usługowej	48723,05	0,01	1,5	65	25	12,5	-	-	36542,29	29233,83	-	-	-	14616,92	-	14616,92	-

Mrowiska	2	MN	teren zabudowy mieszkaniowej	155533,06	-	-	-	60	12,5	-	31106,61	62213,23	49770,58	49770,58	-	-	-	-	-	-
		Uk	teren zabudowy usługowej	17674,35	-	-	-	30	10	2 kondygnacje naziemne w tym poddasze użytkowe	6186,02	12372,05	9897,64	-	-	-	9897,64	-	-	-
		Uk/MN	tereny usług z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej	6753,05	-	-	-	30	10	2 kondygnacje naziemne w tym poddasze użytkowe	2363,57	4727,14	3781,71	1890,85	-	-	1890,85	-	-	-
		MR	teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej	29323,52	-	-	-	30	12,5	-	10263,23	20526,46	16421,17	-	16421,17	-	-	-	-	-
Nowy Konik	20	MN	teren zabudowy mieszkaniowej	67852,52	-	-	-	40	11	2 kondygnacje naziemne + poddasze użytkowe	20355,75	40711,51	32569,21	32569,21	-	-	-	-	-	-
		Uk	teren zabudowy usługowej	78156,42	-	-	-	30	10		27354,75	54709,49	43767,59	-	-	-	43767,59	-	-	-
		Uk/MN	teren zabudowy usługowej z budynkiem mieszkalnym dla właściciela	11963,85	-	-	-	50	12,5	2 kondygnacje naziemne w tym poddasze użytkowe	2990,96	5981,93	4785,54	2392,77	-	-	2392,77	-	-	-
		P/U	tereny przemysłowo-usługowe	5285,45	-	-	-	30	12	-	1849,91	3699,82	2959,85	-	-	-	1479,93	-	1479,93	-
	21	MN	teren zabudowy mieszkaniowej	67991,03	-	-	-	40	11	2 kondygnacje naziemne + poddasze użytkowe	20397,31	40794,62	32635,70	32635,70	-	-	-	-	-	-
		Uk/MN	tereny zabudowy usługowej z budynkiem mieszkalnym dla właściciela	56863,51	-	-	-	50	12,5	2 kondygnacje naziemne w tym poddasze użytkowe	14215,88	28431,76	22745,40	11372,70	-	-	11372,70	-	-	-
		MN/U	teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej	31500,67	-	-	-	40	11	2 kondygnacje naziemne + poddasze użytkowe	9450,20	18900,40	15120,32	7560,16	-	-	7560,16	-	-	-
	25	1U 1, 1U 3 - 1U 19	teren aktywności gospodarczej przekształcany z funkcji mieszkaniowej	161335,03	-	1	-	30	-	-	-	80667,52	64534,01	-	-	-	64534,01	-	-	-
		2U 1 - 2U4	teren aktywności gospodarczej przekształcany	33332,17	-	1	-	30	-	-	-	16666,08	13332,87	-	-	-	13332,87	-	-	-
		1U/MN 1 - 1U/MN 8	teren aktywności gospodarczej na obszarach zabudowanych nie zużytą technicznie zabudowę mieszkaniową jednorodzinną	38488,68	-	0,6	-	40	-	-	-	11546,60	9237,28	4618,64	-	-	4618,64	-	-	-

		2U/MN 1 - 2U/MN 3	teren aktywności gospodarczej z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej	14546,08	-	0,6	-	40	-	-	-	4363,82	3491,06	1745,53	-	-	1745,53	-	-	-
		MN/U 1 - MN/U 3	teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem rozszerzonego zakresu powierzchni usługowej	3106,61	-	0,6	-	50	-	-	-	931,98	745,59	372,79	-	-	372,79	-	-	-
		MN 1 - MN 7	teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej	58912,72	-	0,4	-	60	-	-	-	11782,54	9426,03	9426,03	-	-	-	-	-	-
Okuniew	26	1-22.MN	teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej	237553,06	0,1	0,7	30	60	12,5 (5 budynki gospodarcze)	3	-	83143,57	66514,86	66514,86	-	-	-	-	-	-
		23-65.MN	teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej	117064,52	0,1	0,8	35	55	12,5 (5 budynki gospodarcze)	3	-	46825,81	37460,65	37460,65	-	-	-	-	-	-
		4-12.MNU, 15.MNU, 17- 19.MNU, 21- 22.MNU	teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowy usługowej	51832,62	0,01	0,8	60	30	12,5 (5 budynki gospodarcze)	3	-	20733,05	16586,44	8293,22	-	-	8293,22	-	-	-
		1-3.MNU	teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowy usługowej	5170,06	0,01	0,8	60	30	12,5 (5 budynki gospodarcze)	3	-	2068,02	1654,42	827,21	-	-	827,21	-	-	-
		1-9.PU	teren zabudowy produkcyjno- usługowej	7811,49	0,01	1,5	65	25	15	-	-	5858,62	4686,89	-	-	-	2343,45	-	2343,45	-
		10-13.U	teren zabudowy usługowej	61185,50	0,01	1	65	25	15	-	-	30592,75	24474,20	-	-	-	24474,20	-	-	-
Stary Konik	5	MN/U	teren zabudowy mieszkaniowo- usługowej	143753,49	-	-	-	60	12,5	-	28750,70	57501,40	46001,12	23000,56	-	-	23000,56	-	-	-
		P/U	teren zabudowy produkcyjno- usługowej	11047,63	-	-	-	30	12	-	3866,67	7733,34	6186,67	-	-	-	3093,34	-	3093,34	-
		MR	teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej	7488,50	-	-	-	30	12,5	-	2620,97	5241,95	4193,56	-	4193,56	-	-	-	-	-
	38	1MN	teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej	1554,30	0,01	0,5	20	60	12 (5 budynki gospodarcze)	-	-	388,57	310,86	310,86	-	-	-	-	-	-
		1U	teren usług	22287,89	0,01	0,8	40	40	12 (5 budynki gospodarcze)	-	-	8915,16	7132,13	-	-	-	7132,13	-	-	-
Wielgolas Brzeziński	14	MN/U	teren zabudowy mieszkaniowo- usługowej	180695,10	-	-	-	60	12,5 (12 budynki usługowe)	2 (budynki usługowe)	36139,02	72278,04	57822,43	28911,22	-	-	28911,22	-	-	-
		MN	teren zabudowy mieszkaniowej	54311,86	-	-	-	60	12,5	-	10862,37	21724,74	17379,79	17379,79	-	-	-	-	-	-
		MR	teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej	31348,87	-	-	-	30	12,5	-	10972,10	21944,21	17555,37	-	17555,37	-	-	-	-	-
		Uk/MN	teren zabudowy usługowej z budynkiem mieszkalnym dla właściciela	1726,80	-	-	-	30	12,5	2 kondygnacje naziemne w tym poddasze użytkowe	604,38	1208,76	967,01	483,50	-	-	483,50	-	-	-
	24	U	teren zabudowy usługowej - sakralnej	1143,82	-	0,7	50	20	20	-	-	400,34	320,27	-	-	-	320,27	-	-	-
	35	1-2MN	teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej	6322,42	0,01	0,7	35	60	12,5 (5 budynki gospodarcze)	-	-	2212,85	1770,28	1770,28	-	-	-	-	-	-

		3-4U	teren usług	33103,76	0,01	1,5	50	30	15 (5 budynki gospodarcze)	-	-	24827,82	19862,26	-	-	-	19862,26	-	-	-
	41	1-19MN	teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej	208685,69	0,01	0,5	25	60	12,5 (5 budynki gospodarcze)	-	-	52171,42	41737,14	41737,14	-	-	-	-	-	-
		1U	teren usług	2412,08	0,01	1	50	30	15 (5 budynki gospodarcze)	-	-	1206,04	964,83	-	-	-	964,83	-	-	-
		1-2MNU	teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, usług	25765,55	0,01	1	50	30	12,5 (5 budynki gospodarcze)	-	-	12882,77	10306,22	5153,11	-	-	5153,11	-	-	-
	44	1U	teren usług	4381,48	0,01	1	50	30	15 (5 budynki gospodarcze)	-	-	2190,74	1752,59	-	-	-	1752,59	-	-	-
	46	1-9MN	teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej	89685,40	0,01	0,6	30	60	12,5 (5 budynki gospodarcze)	-	-	26905,62	21524,50	21524,50	-	-	-	-	-	-
	47	1MNU	teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej	17790,21	0,05	0,6	30	60	12,5 (5 budynki gospodarcze)	-	-	5337,06	4269,65	2134,82	-	-	2134,82	-	-	-
	52	1-9MNU	teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, usług	39365,27	0,01	0,7	35	60	12,5 (5 budynki gospodarcze)	-	-	13777,85	11022,28	5511,14	-	-	5511,14	-	-	-
Wielgolas Duchnowski	9	MR/MN/U	teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej	39977,15	-	-	-	60	12,5 (12 budynki usługowe)	2 (budynki usługowe)	7995,43	15990,86	12792,69	5564,82	831,52	-	6396,34	-	-	-
		MN	teren zabudowy mieszkaniowej	265264,28	-	-	-	60	14,5	-	53052,86	106105,71	84884,57	84884,57	-	-	-	-	-	-
		U/MN	teren zabudowy usługowej z budynkiem mieszkalnym dla właściciela	88544,45	-	-	-	30	12,5 (budynki mieszkalne)	2 kondygnacje naziemne w tym poddasze użytkowe	30990,56	61981,12	49584,89	24792,45	-	-	24792,45	-	-	-
		MR	teren zabudowy mieszkaniowej zagrodowej	32312,07	-	-	-	30	12,5	-	11309,23	22618,45	18094,76	-	18094,76	-	-	-	-	-
	22	1-5MN	teren zabudowy mieszkaniowej	57088,95	-	0,35	20	60	10 (7 budynki usługowe)	2 kondygnacje naziemne w tym poddasze użytkowe (1 budynki usługowe)	-	9990,57	7992,45	7992,45	-	-	-	-	-	-
		1-5U,MN	teren zabudowy usługowej i zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej	19138,06	-	0,6	40	30	12 (10 budynki mieszkalne)	2	-	5741,42	4593,13	2296,57	-	-	2296,57	-	-	-
Zagórze	27	1-11.MN	teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej	97929,43	0,01	0,7	30	60	12,5 (5 budynki gospodarcze)	3 (budynki mieszkalne)	-	34275,30	27420,24	27420,24	-	-	-	-	-	-
		1-5.MNU	teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowy usługowej	97874,81	0,01	0,7	30	60	12,5 (5 budynki gospodarcze)	3	-	34256,18	27404,95	13702,47	-	-	13702,47	-	-	-
		1-2.U	teren zabudowy usługowej	34734,07	0,01	1,5	60	20	21 (12,5 budynki mieszkalne, 5 budynki gospodarcze)	4 (3 budynki mieszkalne)	-	26050,55	20840,44	-	-	-	20840,44	-	-	-

Żwirówka	3	RM	teren zabudowy zagrodowej	4255,43	0,01	0,7	20	70	12,5 (7 budynki gospodarcze)	-	-	1489,40	1191,52	-	1191,52	-	-	-	-	-
		1-2.PU	teren zabudowy produkcyjno-usługowej	27078,07	0,01	1,5	60	30	15	-	-	20308,55	16246,84	-	-	-	8123,42	-	8123,42	-
		MN	teren zabudowy mieszkaniowej	57043,17	-	-	-	60	12,5	-	11408,63	22817,27	18253,82	18253,82	-	-	-	-	-	-
		Uk	teren zabudowy usługowej	5057,33	-	-	-	30	10	2 kondygnacje naziemne w tym poddasze użytkowe	1770,07	3540,13	2832,11	-	-	-	2832,11	-	-	-
		Uk/MN	teren zabudowy usługowej z budynkiem mieszkalnym dla właściciela	15565,53	-	-	-	30	12	2 kondygnacje naziemne w tym poddasze użytkowe	5447,94	10895,87	8716,70	4358,35	-	-	4358,35	-	-	-
		MR	teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej	24368,84	-	-	-	30	12,5	-	8529,10	17058,19	13646,55	-	13646,55	-	-	-	-	-
												SUMA:		2118554,03	123711,36	44376,38	943378,34	7758,50	128159,90	4685,98

W przypadku terenów niezabudowanych, a nie objętych miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego chłonność wyliczono w inny sposób. Na podstawie analizy ruchu budowlanego stwierdzono, że w okolicy występowania działek chłonnych, nie objętych mpzp (głównie obręb geodezyjny Okuniew) około 60% powstającej zabudowy to zabudowa mieszkaniowa (jednorodzinna i zagrodowa), 30% to zabudowa usługowa i 10% to zabudowa produkcyjna.

Na potrzeby analizy założono, że w perspektywie kolejnych 30 lat ten stosunek nie ulegnie znacznej zmianie i w ten sposób przydzielono funkcje terenom możliwym do zabudowania, ale nie objętych planami. W celu wyliczenia chłonności dla poszczególnych rodzajów zabudowy przyjęto wskaźniki urbanistyczne. Dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zagrodowej i usługowej przyjęto maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy równy 1 (jest to wartość tożsama z wartością przyjętą w przeważającej większości miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego) oraz założono jego 50% wykorzystanie. Dla zabudowy produkcyjnej przyjęto średni wskaźnik powierzchni zabudowy równy 0,50 oraz średnią liczbę kondygnacji równą 1 i także przyjęto 50% wykorzystanie wskaźników. Są to wartości charakterystyczne dla już istniejącej zabudowy produkcyjnej w gminie. W celu uzyskania powierzchni użytkowej zabudowy przyjęto wskaźnik określający ją jako 0,8 powierzchni całkowitej.

Tabela 32 Chłonność terenów nie objętych mpzp i położonych w obszarze o zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej (Źródło: opracowanie własne)

Funkcja zabudowy	Pow. terenu [m ²]	Maksymalna intensywność zabudowy	Średni wskaźnik powierzchni zabudowy	Średnia liczba kondygnacji	Powierzchnia całkowita zabudowy [m ²]	Powierzchnia użytkowa zabudowy [m ²]
mieszkaniowa jednorodzinna	219787,23	1	-	-	109893,62	87914,89
zagrodowa	32841,77	1	-	-	16420,89	13136,71
usługowa	126314,50	1	-	-	63157,25	50525,80
produkcyjna	42104,83	-	0,5	1	10526,21	8420,97

Zsumowane wartości obliczonych chłonności obszarów o w pełni wykształconej strukturze funkcjonalno-przestrzennej z podziałem na funkcje przedstawia poniższa tabela.

Tabela 33 Chłonność obszarów o w pełni wykształconej zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej (Źródło: opracowanie własne)

Funkcja zabudowy	Powierzchnia użytkowa zabudowy [m ²]
mieszkaniowa jednorodzinna	2 206 468,92
zagrodowa	136 848,07
mieszkaniowa wielorodzinna	44 376,38
usługowa komercyjna	993 904,14
usługowa publiczna	7 758,50
produkcyjna	136 580,87
rekreacji indywidualnej	4 685,98
Suma:	3 520 623,86

7.7.5. Chłonność położonych na terenie gminy obszarów przeznaczonych w planach miejscowych

pod zabudowę, innych niż wymienione w rozdziale 4

W granicach gminy Halinów obowiązują 52 miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, które obejmują swoim zasięgiem większość obszaru gminy. Wyliczenia chłonności położonych na terenie gminy Halinów obszarów przeznaczonych w planach pod zabudowę innych niż w rozdziale 3 dokonano podobnie jak w przypadku obszarów o w pełni wykształconej zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej objętych planami. Plany ściśle określają przeznaczenie oraz wskaźniki urbanistyczne definiujące możliwość przyszłego zabudowania danych obszarów. Obliczenia chłonności dokonano poprzez porównanie terenów określanych przez mpzp jako możliwe do zabudowania z terenami obecnie zabudowanymi. Wyznaczono niezabudowane działki leżące w obszarach objętych planami oraz sprawdzono na jakich zasadach (określone wskaźniki urbanistyczne) plany dopuszczają ich zabudowanie. Ponadto sprawdzono czy kształt oraz powierzchnia wyznaczonych terenów umożliwia ich zabudowanie. Działki o zbyt małej powierzchni oraz kształcie uniemożliwiającym zlokalizowanie budynku zostały odrzucone z dalszych analiz.

Do obliczeń chłonności przyjęto, że w przypadku kiedy plan ma kilka różnych wskaźników umożliwiających wyliczenie chłonności, priorytetowa jest wartość wskaźnika intensywności zabudowy. W przypadku, gdy wskaźnik ten jest nieokreślony użyto wartości wskaźnika maksymalnej powierzchni zabudowy. W przypadku, gdy ten wskaźnik również nie został określony użyto wartości minimalnej powierzchni biologicznie czynnej. W ten sposób otrzymano szacunkową wartość maksymalnej możliwej powierzchni zabudowy (powierzchnia terenu minus powierzchnia biologicznie czynna).

Na podstawie tak użytych wskaźników obliczono powierzchnię zabudowy przy założeniu, że maksymalna intensywność zabudowy i maksymalna powierzchnia zabudowy określone w planach zostaną wykorzystane w 50%. W celu uzyskania powierzchni użytkowej zabudowy przyjęto wskaźnik określający ją jako 0,8 powierzchni całkowitej. W przypadku funkcji mieszanych (np. RM/MN – tereny zabudowy zagrodowej i zabudowy jednorodzinnej) przyjęto równorzędny rozkład funkcji po 50%. Wyjątkiem jest teren MN/RM, gdzie zastosowano przyjęty wcześniej udział 87% - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, 13% zabudowa zagrodowa.

Lokalizację i łączną powierzchnię terenów możliwych do zabudowania oraz wyliczoną dla tych terenów chłonność z podziałem na przeznaczenie zapisane w planie przedstawia poniższy rysunek i tabela.

Rysunek 16. Działki chłonne położone w terenach objętych miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego z wyłączeniem obszarów o w pełni wykształconej zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej.




Tabela 34 Chłonność położonych na terenie gminy obszarów przeznaczonych w planach miejscowych pod zabudowę z wyłączeniem obszarów o w pełni wykształconej zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej.

Miejscowość	Nr planu miejscowego	Kod planu miejscowego	Przeznaczenie terenu	Powierzchnia użytkowa terenu [m ²]	Maksymalna powierzchnia zabudowy	Maksymalna powierzchnia zabudowy	Maksymalna powierzchnia zabudowy [m ²]	Maksymalna powierzchnia zabudowy [m ²]	Maksymalna powierzchnia zabudowy [m ²]	Maksymalna powierzchnia zabudowy [m ²]	Powierzchnia użytkowa terenu [m ²]	Powierzchnia użytkowa terenu [m ²]	Powierzchnia użytkowa terenu [m ²]	Wskazanie ilości budynków zabudowy [szt.]						
														zabudowa jednorodzinna	ogrodowa	zabudowa wielorodzinna	zabudowa komercyjna	zabudowa publiczna	produkcyjne	rekreacyjno-wypoczynkowa
Brzeziny	6	MN/Uk	Tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej	17422,24	-	-	-	60	12,5(MN),12(Uk)	2	3484,45	6968,90	5575,12	2787,56	-	-	2787,56	-	-	-
		P/U	Tereny produkcyjno-usługowe	8209,63	-	-	-	30	12	-	2873,37	5746,74	4597,39	-		-	2298,70	-	2298,70	-
		MR	Tereny zabudowy zagrodowej	2603,32	-	-	-	30	12,5	-	911,16	1822,33	1457,86	-	1457,86	-	-	-	-	-
Budziska	10	MN	Tereny zabudowy mieszkaniowej	4899,69				60	12,5	-	979,94	1959,87	1567,90	1567,90		-	-	-	-	-
		MR	Tereny zabudowy zagrodowej	732,14	-	-	-	30	12,5	-	256,25	512,50	410,00	-	410,00	-	-	-	-	-
	28	1-8.MN, 10-15.MN, 18.MN, 20-22.MN	Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej	33477,22	0,1	0,7	30	60	12,5(5 budynki gospodarcze)	3	-	11717,03	9373,62	9373,62	-	-	-	-	-	-
		16-17.MN	Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej	14432,39	0,1	0,7	30	60	12,5(5 budynki gospodarcze)	3	-	5051,34	4041,07	4041,07	-	-	-	-	-	-
		1.MNU - 8.MNU, 10.MNU	tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowy usługowej	12740,49	0,1	0,7	60	30	12,5 (5 budynki gospodarcze)	3	-	4459,17	3567,34	1783,67	-	-	1783,67	-	-	-
		9.MNU	tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowy usługowej	1849,19	0,1	1,2	60	20	14,5 (12,5 budynki gospodarcze, inwentarskie, magazyny)	3	-	1109,51	887,61	443,81	-	-	443,81	-	-	-
		1.U - 3.U	tereny zabudowy rekreacyjno-wypoczynkowej i zamieszkania zbiorowego	75343,48	0,1	1,5	60	30	15 (6 budynki gospodarcze)	-	-	56507,61	45206,09	-	-	-	45206,09	-	-	-
		2.RM - 6.RM	Tereny zabudowy zagrodowej	40392,82	0,1	0,7	30	60	12,5 (7 budynki gospodarcze)	-	-	14137,49	11309,99	-	11309,99	-	-	-	-	-
Chobot	12	O	Tereny zabudowy rekreacyjno-wypoczynkowej	129617,09	-	-	-	80	8	-	12961,71	12961,71	10369,37	-	-	-	-	-	-	10369,37
	45	1MN - 19MN	tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej	48508,88	0,01	0,6	30	60	12,5 (5 budynki gospodarcze i garażowe, 12 budynki inwentarskie)	-	-	14552,67	11642,13	11642,13	-	-	-	-	-	-
		1ML - 7ML	tereny zabudowy rekreacji indywidualnej	111084,24	0,01	0,3	15	80	10 (5 budynki gospodarcze)	-	-	16662,64	13330,11		-	-	-	-	-	13330,11
		1MNU - 13MNU	tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, usługi	20801,89	0,01	0,8	40	60	12,5 (5 budynki gospodarcze)	-	-	8320,76	6656,61	3328,30	-	-	3328,30	-	-	-
		1P	tereny produkcji, składów i magazynów	63877,57	0,01	1	50	30	15 (5 budynki gospodarcze)	-	-	31938,79	25551,03	-	-	-	-	-	25551,03	-
Cisie	7	Uk	Tereny zabudowy usług komercyjnych	18013,76	-	-	-	30	12	2	6304,82	12609,63	10087,70	-	-	-	10087,70	-	-	-
	34	1.MN - 23.MN	tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej	3508,98	0,01	0,7	30	60	12,5 (5 budynki garażowe, gospodarcze, inwentarskie)	3	-	1228,14	982,51	982,51	-	-	-	-	-	-
		1.MNU - 16.MNU	tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, usługi	1100,89	0,01	0,8	60	30	12,5 (5 budynki gospodarcze)	-	-	440,36	352,29	176,14	-	-	176,14	-	-	-
Desno	1	MR	Tereny zabudowy zagrodowej	3499,17	-	-	-	30	12,5	-	1224,71	2449,42	1959,53	-	1959,53	-	-	-	-	-
Długa Szlachecka	49	1MN, 3MN - 28MN, 30MN - 41MN	tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej	214960,34	0,01	0,6	30	60	12 (5 budynki gospodarcze)	-	-	64488,10	51590,48	51590,48	-	-	-	-	-	-
		1RM - 3RM	teren zabudowy zagrodowej	21183,68	0,01	0,6	30	60	12	-	-	6355,10	5084,08	-	5084,08	-	-	-	-	-
Grabina	4	P/U/MN	Tereny zabudowy produkcyjno-usługowej z budynkiem mieszkalnym dla właściciela	3486,58	-	-	-	30	15	-	1220,30	2440,60	1952,48	-	-	-	976,24	-	976,24	-

Józefin	13	P/U/MN	teren zabudowy produkcyjno-usługowej z budynkiem mieszkalnym dla właściciela	2956,65	-	-	-	30	15	-	1034,83	2069,66	1655,73	-	-	-	827,86	-	827,86	-
	50	1-51MN	teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej	5744,30	0,01	0,6	30	60	12,5 (5 budynki gospodarcze)	-	-	1723,29	1378,63	1378,63	-	-	-	-	-	
Kazimierów	29	1-28.MN	teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej	33428,86	0,01	0,7	30	60	12,5 (5 budynki gospodarcze)	3 (budynki mieszkalne)	-	11700,10	9360,08	9360,08	-	-	-	-	-	
		1-5.MNU	teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowy usługowej	14988,08	0,01	0,7	60	30	12,5 (5 budynki gospodarcze)	3 (budynki mieszkalne)	-	5245,83	4196,66	2098,33	-	-	2098,33	-	-	
		1.RM	teren zabudowy zagrodowej	1789,36	0,01	0,7	30	60	12,5 (7 budynki gospodarcze)	-	-	626,28	501,02	-	501,02	-	-	-	-	
Królewskie Brzeziny	39	1MN, 3MN, 4MN, 5MN, 7MN, 9MN, 15MN, 16MN, 18MN, 21MN, 22MN, 24MN, 26MN, 27MN, 28MN	teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej	7300,66	0,01	0,3	15	85	12,5 (6 budynki gospodarcze)	-	-	1095,10	876,08	876,08	-	-	-	-	-	
		1-21.MN	teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej	21525,91	0,01	0,7	30	60	12,5 (5 budynki gospodarcze)	3 (budynki mieszkalne)	-	7534,07	6027,26	6027,26	-	-	-	-	-	
Krzewina	40	1-6.MNU	teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowy usługowej	7505,39	0,01	0,8	60	30	12,5 (5 budynki gospodarcze)	3 (budynki mieszkalne)	-	3002,16	2401,73	1200,86	-	-	1200,86	-	-	
Michałów	11	MNT	Tereny zabudowy letniskowej	50002,70	-	-	-	80	10	1,5	5000,27	5000,27	4000,22	-	-	-	-	-	4000,22	
		1-20.MN	teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej	132198,85	0,01	0,7	30	60	12,5 (5 budynki gospodarcze)	3 (budynki mieszkalne)	-	46269,60	37015,68	37015,68	-	-	-	-	-	
		1-3.MNU	teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowy usługowej	1674,63	0,01	0,7	60	30	12,5 (5 budynki gospodarcze)	3 (budynki mieszkalne)	-	586,12	468,90	234,45	-	-	234,45	-	-	
		1-6.RM	teren zabudowy zagrodowej	4011,09	0,01	0,7	30	60	12,5 (7 budynki gospodarcze)	-	-	1403,88	1123,10	-	1123,10	-	-	-	-	
		1-6.PU	teren zabudowy produkcyjno-usługowej	6869,94	0,01	1,5	65	25	12,5	-	-	5152,45	4121,96	-	-	-	2060,98	-	2060,98	
Mrowiska	2	MN	teren zabudowy mieszkaniowej	984,21	-	-	-	60	12,5	-	196,84	393,68	314,95	314,95	-	-	-	-	-	
		Uk	teren zabudowy usługowej	4140,47	-	-	-	30	10	2 kondygnacje naziemne w tym poddasze użytkowe	1449,16	2898,33	2318,66	-	-	-	2318,66	-	-	
Nowy Konik	20	Uk	teren zabudowy usługowej	10521,74	-	-	-	30	10	-	3682,61	7365,22	5892,17	-	-	-	5892,17	-	-	
		P/U	tereny przemysłowo-usługowe	10750,75	-	-	-	30	12	-	3762,76	7525,53	6020,42	-	-	-	3010,21	-	3010,21	
		MN	teren zabudowy mieszkaniowej	4298,61	-	-	-	40	11	2 kondygnacje naziemne + poddasze użytkowe	1289,58	2579,17	2063,33	2063,33	-	-	-	-	-	
	21	Uk/MN	tereny zabudowy usługowej z budynkiem mieszkalnym dla właściciela	1490,33	-	-	-	50	12,5	2 kondygnacje naziemne w tym poddasze użytkowe	372,58	745,16	596,13	298,07	-	-	298,07	-	-	
		25	1U 1, 1U 3 - 1U 19	teren aktywności gospodarczej przekształcany z funkcji mieszkaniowej	21753,30	-	1	-	30	-	-	-	10876,65	8701,32	-	-	-	8701,32	-	-

		2U 1 - 2U4	teren aktywności gospodarczej przekształcany	80242,96	-	1	-	30	-	-	-	40121,48	32097,19	-	-	-	32097,19	-	-	-
		2U/MN 1 - 2U/MN 3	teren aktywności gospodarczej z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej	5621,73	-	0,6	-	40	-	-	-	1686,52	1349,21	674,61	-	-	674,61	-	-	-
		MN/U 1 - MN/U 3	teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem rozszerzonego zakresu powierzchni usługowej	19169,78	-	0,6	-	50	-	-	-	5750,93	4600,75	2300,37	-	-	2300,37	-	-	-
		MN 1 - MN 7	teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej	45119,08	-	0,4	-	60	-	-	-	9023,82	7219,05	7219,05	-	-	-	-	-	-
Okuniew	26	1-22.MN	teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej	65385,65	0,1	0,7	30	60	12,5 (5 budynki gospodarcze)	3	-	22884,98	18307,98	18307,98	-	-	-	-	-	-
		23-65.MN	teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej	14106,34	0,1	0,8	35	55	12,5 (5 budynki gospodarcze)	3	-	5642,53	4514,03	4514,03	-	-	-	-	-	-
		10-13.U	teren zabudowy usługowej	72593,98	0,01	1	65	25	15	-	-	36296,99	29037,59	-	-	-	29037,59	-		-
		1-9.PU	teren zabudowy produkcyjno-usługowej	412296,67	0,01	1,5	65	25	15	-	-	309222,50	247378,00	-	-	-	123689,00	-	123689,00	-
Stary Konik	5	U/MN	teren zabudowy usługowej z budynkiem mieszkalnym dla właściciela	1366,68	-	-	-	70	12	-	205,00	410,00	328,00	164,00	-	-	164,00	-	-	-
Wielgolas Brzeziński	14	MN	teren zabudowy mieszkaniowej	5532,20	-	-	-	60	12,5	-	1106,44	2212,88	1770,30	1770,30	-	-	-	-	-	-
		MR	teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej	826,65	-	-	-	30	12,5	-	289,33	578,66	462,92	-	462,92	-	-	-	-	-
	35	3-4U	teren usług	4373,42	0,01	1,5	50	30	15 (5 budynki gospodarcze)	-	-	3280,07	2624,05	-	-	-	2624,05	-	-	-
		MR/MN/U	teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej	1305,38	-	-	-	60	12,5 (12 budynki usługowe)	2 (budynki usługowe)	261,08	522,15	417,72	181,71	27,15	-	208,86	-	-	-
		MN	teren zabudowy mieszkaniowej	10961,82	-	-	-	60	14,5	-	2192,36	4384,73	3507,78	3507,78	-	-	-	-	-	-
		MR	teren zabudowy mieszkaniowej zagrodowej	3954,01	-	-	-	30	12,5	-	1383,90	2767,81	2214,24	-	2214,24	-	-	-	-	-
		1-19MN	teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej	3026,40	0,01	0,5	25	60	12,5 (5 budynki gospodarcze)	-	-	756,60	605,28	605,28	-	-	-	-	-	-
		Up	teren usług publicznych	16982,53	-	-	-	40	12,5	-	5094,76	10189,52	8151,61	-	-	-	-	8151,61	-	-
Zagórze	27	1-11.MN	teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej	7929,00	0,01	0,7	30	60	12,5 (5 budynki gospodarcze)	3 (budynki mieszkalne)	-	2775,15	2220,12	2220,12	-	-		-	-	-
		1-5.MNU	teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowy usługowej	21458,09	0,01	0,7	30	60	12,5 (5 budynki gospodarcze)	3	-	7510,33	6008,26	3004,13	-	-	3004,13	-	-	-
		1-2.PU	teren zabudowy produkcyjno-usługowej	14698,09	0,01	1,5	60	30	15	-	-	11023,57	8818,85	-	-	-	4409,43	-	4409,43	-
		RM	teren zabudowy zagrodowej	1145,06	0,01	0,7	20	70	12,5 (7 budynki gospodarcze)	-	-	400,77	320,62	-	320,62	-	-	-	-	-
	3	Uk	teren zabudowy usługowej	4500,62	-	-	-	30	10	2 kondygnacje naziemne w tym poddasze użytkowe	1575,22	3150,44	2520,35	-	-	-	2520,35	-	-	-
SUMA:													193054,29	24870,53	0,00	294460,71	8151,61	162823,45	27699,69	

7.7.6. Porównanie maksymalnego w skali gminy zapotrzebowania na nową zabudowę oraz sumy powierzchni użytkowej zabudowy, w podziale na funkcje zabudowy

Tabela 35 Porównanie maksymalnego w skali gminy zapotrzebowania na nową zabudowę z chłonnością obszarów o w pełni wykształconej zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej w granicach jednostki osadniczej i chłonnością obszarów przeznaczonych w planach miejscowych pod zabudowę.

funkcja	maksymalne w skali gminy zapotrzebowanie na nową zabudowę w 2047 r.	chłonność obszarów			możliwość zrekultywowania nowej zabudowy
		z ust. 5 pkt. 2 w.o.p.z.p.	z ust. 5 pkt. 3 w.o.p.z.p.	z ust. 5 pkt. 2 i 3 w.o.p.z.p.	
		[m ²]	[m ²]	[m ²]	
Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna	1 019 965,00	2 206 468,92	193 054,29	2 399 523,21	0 (-1 379 558,21)
Zabudowa zagrodowa	165 668,60	136 848,07	24 870,53	161 718,60	3 950,00
Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna	0,00	44 376,38	0,00	44 376,38	0 (-44 376,38)
Zabudowa usługowa komercyjna	62 424,00	993 904,14	294 460,71	12 88 364,85	9 (-1 225 940,85)
Zabudowa usługowa publiczna	18 058,00	7 758,50	8 151,61	15 910,11	2 147,89
Zabudowa produkcyjna	1 300 000,00	136 580,87	162 823,45	299 404,32	1 000 595,68
Zabudowa rekreacji indywidualnej	25 000,00	4 685,98	27 699,69	32 385,67	0 (-7 385,67)

Porównując maksymalne w skali gminy zapotrzebowanie na nową zabudowę o danej funkcji z łączną chłonnością obszarów stwierdzono, że tylko w przypadku funkcji produkcyjnej, usług publicznych oraz zabudowy zagrodowej zapotrzebowanie przekracza chłonność. Większość terenów wyznaczonych w planach jako budowlane nie zostało dotychczas skonsumowanych przez inwestorów i stanowi wystarczający zapas w perspektywie kolejnych 30 lat, z wyjątkiem terenów zabudowy produkcyjnej, usług publicznych i zabudowy zagrodowej, których w perspektywie kolejnych lat należy wyznaczyć więcej.

7.8. OKREŚLENIE MOŻLIWOŚCI FINANSOWANIA PRZEZ GMINĘ WYKONANIA SIECI KOMUNIKACYJNYCH I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ ORAZ SPOŁECZNEJ, SŁUŻĄCYCH REALIZACJI ZADAŃ WŁASNYCH GMINY

Realizacja inwestycji z zakresu komunikacji gminnej, infrastruktury technicznej oraz pozostałych zadań własnych gminy przebiegać będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami, m.in. w zakresie prawa budowlanego i prawa zamówień publicznych. Sposób realizacji inwestycji infrastrukturalnych określą uchwalone przez Radę Gminy strategie, plany i programy, w tym „Strategia Zrównoważonego Rozwoju Gminy Halinów na lata 2016-2025” i „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Halinów na lata 2018-2033”.

Zgodnie z „Wieloletnią Prognozą Finansową Gminy Halinów na lata 2018-2033” zakłada się poprawę warunków życia mieszkańców gminy poprzez m. in. rozbudowę infrastruktury technicznej. Przewiduje się budowę sieci wodociągowej w Nowym Koniku oraz II etapu sieci wodociągowej w Cisiu. Jednocześnie planowana jest budowa kanalizacji sanitarnej dla części miejscowości: Kazimierów, Mrowiska, Krzewina, Długa Kościelna, Długa Szlachecka, Grabina, Budziska, Józefin, Halinów, Okuniew, Nowy Konik, Stary Konik oraz Cisie. Ponadto planuje się inwestycje związane z poprawą warunków w szkołach gminnych: modernizację i budowę zaplecza sportowego oraz termomodernizację budynków. Dokument wymienia również inwestycje związane z poprawą dostępu mieszkańców do kultury m.in. modernizację i przebudowę Domu Kultury w Halinowie. Zamierzenia inwestycyjne są dopełniane przez planowane remonty i budowy dróg oraz chodników, a także rozbudowę oświetlenia ulicznego.

Zadania realizacyjne wyznaczone w „Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Halinów na lata 2016-2025” pokrywają się z zamierzeniami przewidzianymi w WPF. „Strategia Zrównoważonego

Rozwoju Gminy Halinów na lata 2016-2025” określa również źródła finansowania realizacji zadań. Środki będą pochodziły z programów pomocowych UE, z programów rządowych, z budżetu państwa, z budżetu gminy Halinów, ze środków zaangażowanych przez krajowych i zagranicznych inwestorów prywatnych, z krajowych i zagranicznych organizacji pozarządowych, z instytucji finansowych i funduszy inwestycyjnych.

Gmina Halinów może się ubiegać o uzyskanie finansowania wybranych inwestycji z budżetu Państwa, programów Rządu RP oraz z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 i Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Istnieje także możliwość pozyskania finansowania ze środków unijnej perspektywy 2014-2020 w tym Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Programu Europejskiej Współpracy Terytorialnej 2014-2020, środków z fundacji zagranicznych w tym Szwajcarskich i Norweskich Instrumentów Finansowych.

Tabela 36 Wykaz dochodów i wydatków gminy Halinów w latach 2007-2017 (źródło: Informacje z wykonania budżetu Gminy Halinów za lata 2008-2017).

Rok	Dochody (zł)	Wydatki (zł)
2017	67 489 505,28	73 924 417,28
2016	58 359 977,12	56 710 850,69
2015	48 829 491,45	49 339 167,42
2014	43 281 808,34	45 568 529,81
2013	39 247 876,60	43 313 326,40
2012	36 983 030,60	40 103 284,39
2011	35 264 932,35	35 757 221,00
2010	31 620 196,71	34 906 016,00
2009	28 814 618,40	31 230 985,36
2008	27 466 526,00	31 669 766,00

Jednocześnie analizując budżet gminy Halinów da się zauważyć w ostatnich latach trend wzrostu dochodów gminy. Wieloletnia Prognoza Finansowa zakłada wzrost dochodów bieżących gminy w kolejnych latach.

Tabela 37 Wykaz szacowanych dochodów gminy Halinów w latach 2018-2033 (źródło: „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Halinów na lata 2018-2033”, załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr II.3.2018 z dnia 29 listopada 2018 r.).

Wyszczególnienie	J.m.	Dochody ogółem, z tego:	Dochody budżetu	Dochody majątkowe
2018	zł	84 837 083,94	66 883 066,66	17 954 017,28
2019	zł	82 802 353,85	69 638 476,16	13 163 877,69
2020	zł	74 160 924,82	68 501 747,70	5 659 177,12
2021	zł	71 259 811,00	70 967 811,00	292 000,00
2022	zł	73 551 684,00	73 451 684,00	100 000,00
2023	zł	75 975 589,00	75 875 589,00	100 000,00
2024	zł	78 403 607,00	78 303 607,00	100 000,00
2025	zł	80 831 018,00	80 731 018,00	100 000,00
2026	zł	83 252 948,00	83 152 948,00	100 000,00
2027	zł	85 664 383,00	85 564 383,00	100 000,00
2028	zł	88 145 750,00	88 045 750,00	100 000,00
2029	zł	90 611 031,00	90 511 031,00	100 000,00
2030	zł	93 054 828,00	92 954 828,00	100 000,00

2031	zł	95 471 653,00	95 371 653,00	100 000,00
2032	zł	97 855 944,00	97 755 944,00	100 000,00
2033	zł	100 202 086,00	100 102 086,00	100 000,00

Odnośnie wydatków gminy Halinów Wieloletnia Prognoza Finansowa zakłada ich wzrost w kolejnych latach w porównaniu do obecnej wysokości. Od 2021 roku prognozowane wydatki będą niższe niż prognozowane dochody.

Tabela 38 Wykaz szacowanych wydatków gminy Halinów w latach 2018-2033 (źródło: „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Halinów na lata 2018-2033”, załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr II.3.2018 z dnia 29 listopada 2018 r.).

Wykaz wydatków	J.m.	Wydatki ogółem, z tego:	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
2018	zł	103 491 442,94	62 899 282,23	40 592 160,71
2019	zł	87 942 353,85	60 249 584,00	27 692 769,85
2020	zł	76 370 924,82	61 957 043,00	14 413 881,82
2021	zł	68 309 811,00	63 508 027,00	4 801 784,00
2022	zł	70 651 684,00	65 095 727,00	5 555 957,00
2023	zł	73 110 589,00	66 723 120,00	6 387 469,00
2024	zł	75 803 607,00	68 391 198,00	7 412 409,00
2025	zł	78 231 018,00	70 100 977,00	8 130 041,00
2026	zł	80 652 948,00	71 853 501,00	8 799 447,00
2027	zł	83 164 383,00	73 649 838,00	9 514 545,00
2028	zł	85 645 750,00	75 491 083,00	10 154 667,00
2029	zł	88 161 031,00	77 378 360,00	10 782 671,00
2030	zł	90 554 828,00	79 312 819,00	11 242 009,00
2031	zł	92 971 653,00	81 295 639,00	11 676 014,00
2032	zł	95 355 944,00	83 328 029,00	12 027 915,00
2033	zł	97 802 086,00	85 411 229,00	12 390 857,00

Analizując stan dochodów i wydatków gminy oraz prognozowany wskaźnik zadłużenia należy stwierdzić, że prognozowany na kolejne lata wskaźnik zadłużenia jest znacznie niższy niż maksymalny dopuszczalny przez ustawę o finansach publicznych. Wynika z tego, że gmina w razie konieczności jest w stanie sfinansować założone cele poprzez zaciągnięcie dodatkowych kredytów.

Tabela 39 Wykaz szacowanych wskaźników zadłużenia gminy Halinów w latach 2018-2033 (źródło: „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Halinów na lata 2018-2033”).

Lata objęte zadłużeniem	J.m.	Prognozowany indywidualny wskaźnik zadłużenia po wyłączeniach	Dopuszczalny maksymalny wskaźnik zadłużenia wyliczony wg art. 243 po wyłączeniach
2018	%	3,51	13,64
2019	%	4,6	9,69
2020	%	6,14	8,82
2021	%	6,52	8,43
2022	%	6,09	10,38
2023	%	5,69	10,36
2024	%	4,55	11,43
2025	%	4,28	12,15
2026	%	4,03	12,74
2027	%	3,68	13,24

2028	%	3,47	13,66
2029	%	3,2	14,03
2030	%	3,07	14,33
2031	%	2,89	14,58
2032	%	2,71	14,74
2033	%	2,45	14,82

Z przeprowadzonej analizy wynika, że sytuacja finansowa gminy jest bardzo dobra co przekłada się na duże możliwości finansowania rozwoju sieci komunikacyjnej i infrastruktury technicznej.

Obecnie 97,65% powierzchni gminy Halinów pokryta jest obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. Pokrycie planami miejscowymi całej gminy ułatwia prowadzenie polityki przestrzennej, przyczynia się do ochrony powiązań przyrodniczych i krajobrazowych na terenie gminy oraz zapobiega niekontrolowanemu rozpraszaniu zabudowy, co pociąga za sobą znaczne koszty związane z rozbudową infrastruktury technicznej i komunikacyjnej. Nakłady związane z infrastrukturą komunikacyjną i techniczną stanowią główne koszty realizacji dokumentów planistycznych. Nakłady te stanowią obowiązek samorządu terytorialnego i służą rozwojowi gminy. Wydatki mogą być rozłożone w czasie, nie muszą więc obciążać budżetu gminy od razu po uchwaleniu planu miejscowego. Istotne jest planowanie perspektywiczne i pozyskiwanie środków finansowych z zewnątrz.

Założenia analizy potrzeb i możliwości rozwoju gminy Halinów, w tym bilansu terenów przeznaczonych pod zabudowę, zakładają zachowanie dotychczasowych tendencji, m.in. w zakresie przyrostu liczby mieszkańców i zagospodarowania nowych terenów budowlanych, co wiąże się z utrzymaniem obecnego tempa wyposażania terenów w niezbędne inwestycje z zakresu obsługi komunikacyjnej i infrastruktury technicznej oraz podobnej wielkości środków finansowych potrzebnych na ww. inwestycje. Przedstawione powyżej dane dotyczące budżetu gminy Halinów wskazują, że gmina posiada możliwości finansowania rozwoju sieci komunikacyjnej oraz infrastruktury technicznej, podobnie jak miało to miejsce w ostatnich latach.

Z przyrostem zainwestowanych terenów na obszarze gminy związany jest m.in. wzrost płaconego podatku od nieruchomości, co warunkuje dalsze możliwości rozwoju, pozwalając na finansowanie inwestycji z zakresu zadań własnych gminy, wspomagających przyszłe procesy inwestycyjne. Ze względów środowiskowych i ekonomicznych, uzasadnione jest uzupełnienie istniejącej zabudowy o nowe zwarte kompleksy terenów budowlanych, wykorzystujące istniejącą infrastrukturę drogową i techniczną.

Środki finansowe na cele związane z poprawą atrakcyjności inwestycyjnej gminy, wspieraniem lokalnej przedsiębiorczości, poprawą warunków życia mieszkańców poprzez poprawę stanu infrastruktury drogowej, wodno-kanalizacyjnej oraz społecznej będą pochodziły w całości lub w części z budżetu gminy oraz ze źródeł zewnętrznych, takich jak m.in. środki strukturalne, fundusze unijne, kredyty i pożyczki oraz inne, w oparciu o obowiązujące przepisy i zawarte umowy. Omawiane nakłady inwestycyjne mogą być zrównoważone częściowo poprzez wzrost wpływów do budżetu w wyniku realizacji ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Finansowanie realizacji ww. inwestycji, które należą do zadań własnych gminy, będzie określone w uchwałach budżetowych i odbywać się będzie zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych, poprzez wydatki inwestycyjne z budżetu gminy.

7.9. OKREŚLENIE POTRZEB INWESTYCYJNYCH GMINY WYNIKAJĄCYCH Z KONIECZNOŚCI REALIZACJI ZADAŃ WŁASNYCH, ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ NOWEJ ZABUDOWY

Potrzeby inwestycyjne gminy Halinów, wynikające z konieczności realizacji zadań własnych, będą związane głównie z rozbudową sieci infrastruktury technicznej. Zgodnie z danymi GUS w 2017 r. 100% mieszkańców gminy było podłączonych do sieci wodociągowej, 52,6% do sieci kanalizacyjnej oraz 42,2% do sieci gazowej. Zgodnie z dokumentami strategicznymi gminy w najbliższej przyszłości nastąpi rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy.

W związku z wymienionymi powyżej inwestycjami gmina będzie musiała ponieść pewne nakłady inwestycyjne. Zatem wskazanym jest, żeby w procesie uzbrajania terenów, jako priorytetowe uznane

zostały tereny już zabudowane. Wprowadzenie nowej zabudowy w oderwaniu od zabudowy istniejącej spowoduje konieczność wydłużenia budowanych sieci, co przełoży się na znacząco wyższe koszty.

W zakresie infrastruktury komunikacyjnej zakłada się głównie modernizację istniejącej sieci drogowej oraz polepszanie parametrów dróg gminnych (poprzez budowę chodników i oświetlenia). Istniejąca sieć drogowa jest wystarczająca do obsługi terenów już zabudowanych, nowoprojektowane drogi zostały uwzględnione w obowiązujących miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, a koszty ich realizacji przewidziane w prognozach finansowych.

Zasoby infrastruktury społecznej w gminie zaspokajają obecne potrzeby mieszkańców. Należy stwierdzić, że istniejąca oferta edukacyjna gminy spełnia zapotrzebowanie mieszkańców, niemniej jednak w miarę postępujących zmian struktury demograficznej ludności może być konieczna reorganizacja działania placówek w celu ich efektywnego wykorzystania. Starzenie się społeczeństwa może spowodować zwiększenie zapotrzebowania na usługi z zakresu opieki zdrowotnej, jednak zakłada się, że te potrzeby będą realizowane w istniejących budynkach, a jedynymi kosztami z nimi związanymi będą koszty okresowych modernizacji budynków usług zdrowotnych. Potrzeby w ciągu najbliższych 30 lat mogą ulec zmianie, dlatego też w przyszłości władze gminy będą musiały rozważyć konieczność rozbudowy infrastruktury społecznej.

Podsumowując, biorąc pod uwagę potrzeby inwestycyjne gminy wynikające z realizacji zadań własnych oraz możliwości finansowania inwestycji gminnych związanych z zakresem sieci komunikacyjnej oraz infrastruktury technicznej i społecznej należy stwierdzić, że gmina posiada wystarczające możliwości finansowania przyszłych zamierzeń inwestycyjnych. Realizacja kolejnych inwestycji będzie rozłożona w czasie i przeprowadzana etapowo zgodnie z przyjętymi przez władze gminy wieloletnimi prognozami finansowymi oraz corocznymi uchwałami budżetowymi.

7.10. Podsumowanie

Maksymalne w skali gminy zapotrzebowanie na nową zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, mieszkaniową wielorodzinną, zabudowę usług komercyjnych oraz zabudowę rekreacji indywidualnej, wyrażone w powierzchni użytkowej jest mniejsze niż wielkość powierzchni użytkowej możliwej do uzupełnienia w terenach o zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej oraz w terenach przeznaczonych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę o tych funkcjach.

W przypadku zabudowy produkcyjnej zapotrzebowanie na nową zabudowę jest większe niż chłonność. Nadwyżka zapotrzebowania nad chłonnością wynosi około 1 000 595 m² powierzchni użytkowej. Zakładając, że powierzchnia użytkowa zabudowy produkcyjnej wynosi 80% powierzchni całkowitej, budynki będą miały jedną kondygnację, maksymalny współczynnik powierzchni zabudowy będzie wynosić 50%, a realizowane inwestycje będą wykorzystywać współczynnik powierzchni zabudowy średnio w połowie, to wyliczona nadwyżka pozwala na wyznaczenie w kierunkach zagospodarowania przestrzennego gminy Halinów około 500,3 ha nowych terenów zabudowy produkcyjnej.

Nadwyżka zapotrzebowania na zabudowę usług publicznych wynosi 2 147 m² powierzchni użytkowej zabudowy. Przyjmując, że powierzchnia użytkowa zabudowy usług publicznych wynosi 80% powierzchni całkowitej oraz, że maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy równy jest 1 (jest to wartość tożsama z wartością przyjętą w przeważającej większości miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego) oraz zakładając jego 50% wykorzystanie, przekłada się to na około 0,5 ha nowych terenów usług publicznych, które można wyznaczyć w kierunkach zagospodarowania przestrzennego gminy Halinów.


Zapotrzebowanie na nową zabudowę mieszkaniową zagrodową wynosi 3 950 m² powierzchni użytkowej zabudowy. Zakładając, że powierzchnia użytkowa zabudowy usług publicznych wynosi 80% powierzchni całkowitej oraz, że maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy równy jest 1 oraz zakładając jego 50% wykorzystanie, przekłada się to na około 0,6 ha nowych terenów o funkcji zabudowy mieszkaniowej zagrodowej, które można wyznaczyć w kierunkach zagospodarowania przestrzennego gminy Halinów.

Ostateczna powierzchnia nowych terenów możliwych do wyznaczenia poza obszarami o w pełni wykształconej zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej będzie zależna od ustalonych w studium dopuszczalnych wskaźników urbanistycznych, które dokładnie określą ilość powierzchni użytkowej

zabudowy produkcyjnej możliwej do zrealizowania w nowych terenach produkcyjnych.

8. UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE Z STANU PRAWNEGO GRUNTÓW

Ryc. 25. Struktura własności gruntów w gminie Halinów




Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Miejskiego w Halinowie

Zdecydowana większość gruntów w gminie znajduje się w posiadaniu osób fizycznych. Udział gruntów będących we władaniu innych podmiotów jest niewielki i często nie przekracza progu 5%.

Wśród gruntów osób fizycznych przeważają grunty wchodzące w skład gospodarstw rolnych (73,4%). Dominują tutaj użytki rolne oraz grunty leśne zadrzewione i zakrzewione, przy niewielkim udziale gruntów zabudowanych i zurbanizowanych oraz gruntów pod wodami.


Ryc. 26. Struktura użytkowania gruntów osób fizycznych



Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Miejskiego w Halinowie


Grunty stanowiące własność Skarbu Państwa stanowią jedynie 4,5%, przy czym największy udział mają grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione znajdujące się w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego oraz użytki rolne wchodzące w większości w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.

Ryc. 27. Struktura użytkowania gruntów Skarbu Państwa z wyłączeniem gruntów przekazanych w wieczyste użytkowanie



Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Miejskiego w Halinowie

Ryc. 28. Struktura użytkowania gruntów gminnych



Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Miejskiego w Halinowie

Gminny zasób gruntów jest relatywnie niewielki (ok. 3,8%). Dominujące w strukturze użytkowania ziemi grunty zabudowane i zurbanizowane obejmują praktycznie tylko drogi gminne (97% gruntów gminnych).

Najmniej gruntów znajduje się w posiadaniu: państwowych osób prawnych, kościołów i związków wyznaniowych, spółdzielni, wspólnot gruntowych – przeważają tu użytki rolne, natomiast grunty powiatowe i wojewódzkie to drogi.

Tab. 20. Struktura użytkowania gruntów pod względem formy własności


PODMIOT BĄDĄCY WŁAŚCIELEŃ	UŻYTKI ROLNE	GRUNTY LEŚNE ORAZ ZADRZEWIONE I ZAKRZEWIONE	GRUNTY ZABUDOWANE I ZURBANIZOWANE
	% UDZIAŁ W POSIADANYCH GRUNTACH		
Państwowe osoby prawne	51,39	2,78	45,83
Kościoły i związki wyznaniowe	73,33	6,67	20,00
Spółdzielnie	100	0,00	0,00
Wspólnoty gruntowe	0,00	100	0,00
Grunty powiatowe	0,00	0,00	100
Grunty wojewódzkie	0,00	0,00	100
Grunty wojewódzkie oddane w użytkowanie wieczyste	80,95	19,05	0,00

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Miejskiego w Halinowie

Grunty będące własnością pozostałych podmiotów, w tym spółek prawa handlowego, stanowią ok. 4,1% gruntów w gminie. W strukturze użytkowania przeważają grunty zadrzewione i zakrzewione.


Struktura własności gruntów na terenach miejskich i wiejskich jest stosunkowo podobna. W obu przypadkach przeważają grunty stanowiące własność osób fizycznych. Na obszarach miejskich brak jest terenów należących do zasobu wojewódzkiego oraz będących własnością wspólnot gruntowych.

Ryc. 29. Struktura własności gruntów na terenach miejskich



Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Miejskiego w Halinowie

Ryc. 30. Struktura własności gruntów na terenach wiejskich



Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Miejskiego w Halinowie

9. UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE Z WYSTĘPOWANIA OBIEKTÓW I TERENÓW CHRONIONYCH NA PODSTAWIE PRZEPISÓW ODRĘBNYCH

9.1. OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONE NA PODSTAWI PRZEPISÓW O OCHRONIE ZABYTEKÓW

Według stanu na dzień 18.06.2008 r. gmina Halinów nie posiada gminnej ewidencji zabytków. Zgodnie z art. 145 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami do czasu założenia gminnej ewidencji w studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy uwzględnia się, oprócz zabytków nieruchomych wpisanych do rejestru i ich otoczenia oraz ustaleń planów ochrony parków kulturowych, inne zabytki nieruchome wskazane przez wojewódzkiego konserwatora zabytków.

Tab. 21. Obiekty wpisane do rejestru zabytków Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

L.p.	MIEJSCOWOŚĆ	OBIEKT	NR REJESTRU	DATA WPISU
1	Okuniew	Kościół i plebania	A-1070/148	08.12.1958
2	Okuniew	Kaplica cmentarna	A-1070/156	08.12.1958
3	Długa Kościelna	Pozostałość kościoła z dzwonnicą	A-1011/362	05.03.1962
4	Okuniew	Zespół pałacowy	A-1071A	07.04.1977
5	Okuniew	Cmentarz żydowski	A-1393	21.02.1991
6	Długa Kościelna	Mogiła powstańców	A-748	06.07.2007

Źródło: Dane od Mazowieckiego WKZ

Tab. 22. Obiekty wpisane do wojewódzkiej ewidencji zabytków

L.p.	MIEJSCOWOŚĆ	ADRES	OBIEKT
1	Długa Kościelna	Powstania Styczniowego	Plebania
2	Długa Kościelna	Powstania Styczniowego	Park
3	Halinów	3-go maja	Park
4	Konik Nowy	Terespolska	Park

Źródło: Dane od Mazowieckiego WKZ

9.2. OBSZARY CHRONIONE NA PODSTAWIE PRZEPISÓW O OCHRONIE PRZYRODY I LASACH

Warszawski Obszar Chronionego Krajobrazu

Jedyną powierzchniową formą ochrony istniejącą na terenie gminy jest Warszawski Obszar Chronionego Krajobrazu. WOChK został ustanowiony rozporządzeniem Wojewody Warszawskiego z dnia 29 sierpnia 1997 r. w sprawie utworzenia obszaru chronionego krajobrazu na terenie województwa warszawskiego. Aktualnie obszar i sposób zagospodarowania określa rozporządzenie nr 3 Wojewody Mazowieckiego z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.

WOChK zajmuje 3 258 ha powierzchni terenu gminy obejmując znaczny fragment na północy gminy (sołectwa: Okuniew, Zagórze, Budziska, Michałów, Długa Szlachecka, Długa Kościelna, Kazimierów, Mrowiska, Chobot, Krzewina i Desno) oraz mniejszy na południu (sołectwa Wielgolas Duchnowski, Stary Konik i Nowy Konik).

Pomniki przyrody

Listę wpisanych do rejestru pomników przyrody wraz z informacją dotyczącą weryfikacji spisu w terenie przedstawia poniższa tabela. Na rysunku oznaczono potwierdzone pomniki przyrody, tj. posiadające tabliczkę informacyjną.

Tab. 23. Pomniki przyrody w gminie Halinów wpisane do rejestru wojewódzkiego konserwatora przyrody

Lp.	Nr w REJESTRZE	RODZAJ POMNIKA	WIEK	OBWÓD	WYS.	POŁOŻENIE	UWAGI
1	192	dąb szypułkowy (dąb Sobieskiego)	270	470	22	Cisie	Oznaczono
2	193	dąb szypułkowy (dąb na Wojdówce)	250	408	22	Cisie	Oznaczono
3	194	dąb szypułkowy	200	340	25	Cisie	Nie odnaleziono
4	296	jesion wyniosły (2 sztuki)		275, 250	22	Długa Kościelna	Oznaczono
5	408	dąb szypułkowy	150	300	25	Józefin	Nie odnaleziono
6	409	dąb szypułkowy (2 sztuki)	100, 250	420, 270	35, 25	Józefin	Oznaczono
7	426	dąb szypułkowy	150	305	23	Konik Stary	Nie odnaleziono
8	427	dąb szypułkowy	200	320	22	Konik Stary	Oznaczono
9	428	dąb szypułkowy (2 sztuki)	200	300, 280	18, 22	Konik Stary – dr krajowa	Oznaczono
10	497	wiąz szypułkowy	100	290	25	Halinów	Nie odnaleziono
11	517	lipa drobnolistna	200	375	25	Józefin	Nie odnaleziono
12	551	dąb szypułkowy (Aleksander)	200	285	22	Okuniew	Oznaczono
13	552	dąb szypułkowy	150, 200	285	25	Halinów	Nie odnaleziono (w pobliżu znajdują się drzewa o gabarytach pomnikowych, brak tabliczek)
14	578	dąb szypułkowy		340	17	Okuniew	Oznaczono
15	624	dąb szypułkowy (2 sztuki)		305, 285	20, 18	Okuniew	Oznaczono
16	625	topola biała		400	30	Okuniew	Nie odnaleziono (w pobliżu znajdują się drzewa o gabarytach pomnikowych, brak tabliczek)
17	816	dąb szypułkowy	250	415	25	Cisie	Oznaczono
18	823	dąb szypułkowy (2 sztuki) topola biała		290, 270, 370	25, 30	Halinów	Oznaczono (2 dęby posiadają tabliczki, topoli nie odnaleziono)
19	825	lipa drobnolistna, grab pospolity, jesion wyniosły		260, 170, 260	22, 18, 24	Długa Kościelna	Nie odnaleziono (drzewa o gabarytach pomnikowych występują, brak tabliczek)
20	826	głaz narzutowy		470	1,1	Długa Kościelna	Nie odnaleziono
21	833	dąb szypułkowy (2 sztuki)		350, 300	20	Długa Kościelna	Nie odnaleziono
22	834	dąb szypułkowy, wiąz szypułkowy, grab pospolity (2 sztuki) lipa drobnolistna (2 szt.)		450, 220, 190, 195	23, 20, 18-20	Budziska	Oznaczono (w terenie odnaleziono 2 graby, dąb szypułkowy oraz lipę, w okolicy znajduje się wiele drzew o gabarytach pomnikowych)
23	925	dąb szypułkowy		260	18	Halinów	Nie odnaleziono (na terenie działki znajduje się drzewo o gabarytach pomnikowych, brak tabliczki)
24	926	dąb szypułkowy (2 sztuki)		275, 240	26	Halinów	Oznaczono jedno drzewo (na terenie działki znajduje się drzewo o gabarytach pomnikowych, brak tabliczki)
25	1093	głaz narzutowy		1000	2,1	Długa Kościelna	Oznaczono (w miejscu oznaczenia znajdują się dwa głazy – możliwe przeniesienie pomnika nr rej. 826)
26	1255	klon pospolity		350	22	Okuniew	Nie odnaleziono (w pobliżu znajdują się drzewa o gabarytach pomnikowych, brak tabliczek)
27	1256	wiąz szypułkowy (2 sztuki)	150	280, 300	25	Długa Szlachecka	Oznaczono

28	1290	dąb szypułkowy		300	24	Halinów	Oznaczono
29	1291	brzoza brodawkowata (4 sztuki)		180-200	18	Halinów	Oznaczono
30	1292	dąb szypułkowy	100-150	320	20	Halinów	Nie odnaleziono
31	1293	dąb szypułkowy		300	20	Halinów	Nie odnaleziono
32	1294	dąb szypułkowy, wiąz szypułkowy		260, 280	18, 20	Halinów	Nie odnaleziono (brak dostępu)
33	1295	topola kanadyjska		615	24	Okuniew	Nie odnaleziono
34	1296	wiąz szypułkowy		380	23	Okuniew	Nie odnaleziono (w pobliżu znajdują się drzewa o gabarytach pomnikowych, brak tabliczek)
35	1297	lipa drobnolistna		290	19	Okuniew	Nie odnaleziono (w pobliżu znajdują się drzewa o gabarytach pomnikowych, brak tabliczek)
36	1298	lipa drobnolistna, klon pospolity "Schwedleri", wiąz szypułkowy		270, 210, 280	19, 19, 20	Budziska	Oznaczono (klon pospolity odmiany „Schwedleri” znajduje się na terenie posesji, brak tabliczki, w pobliżu znajdują się drzewa o gabarytach pomnikowych)
37	1299	dąb szypułkowy (2 sztuki) jesion wyniosły		315, 320, 300	22, 32	Cisie	Oznaczono jeden dąb oraz jesion wyniosły (w pobliżu znajdują się drzewa o gabarytach pomnikowych)
38	1300	grupa drzew		93, 84, 330	12, 16	Długa Kościelna	Nie odnaleziono (w pobliżu znajdują się drzewa o gabarytach pomnikowych, brak tabliczek)

Źródło: Dane Mazowieckiego WKP

Dla pomników przyrody obowiązuje 15 metrowa strefa ochronna, w której wszelkie zamierzenia inwestycyjne wymagają uzgodnienia z Wojewódzkim Konserwatorem Przyrody.

Roślinność

Tab. 24. Zbiorowiska roślinne podlegające ochronie (rozp. MŚ z 16 maja 2005r.)

Lp.	NAZWA POLSKA	KOD	POWIERZCHNIA	STANOWISKA
1	Wydmy śródlądowe z murawami napiaskowymi	2330	mała	Długa Kościelna, Długa Szlachecka, Hipolitów, Michałów, Wielgolas Duchnowski, Zagórze
2	Naturalne dystroficzne zbiorniki wodne	3160	mała	Chobot
3	Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe	6410	mała	Dolina Długiej: Halinów – Okuniew
4	Niżowe (i górskie) łąki świeże użytkowane ekstensywnie	6510	średnia	Dolina Długiej: Cisie – Okuniew
5	Torfowiska przejściowe i wysokie	7140	mała	Chobot
6	Grąd subkontynentalny		mała	Cisie
7	Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe	91E0	średnia	Dolina Długiej i Żązy
8	Sosnowy bór chrobotkowy	91T0	mała	wydmy (Chobot, Długa Szlachecka, Hipolitów, Michałów, Zagórze)

Poza ochroną zbiorowisk ochronie podlegają poszczególne gatunki roślin. Listę gatunków chronionych występujących na terenie powiatu mińskiego oraz gatunków rzadkich przedstawia Powiatowy program ochrony środowiska.

Tab. 25. Lista chronionych gatunków roślin występujących na terenie powiatu mińskiego

Grzyby

Mitrówka półwolna *Mitrophora semilibera* Sromotnik bezwstydy *Phallus impudicus*

Porosty

Chrobotek *Cladonia sp.* Płucnica islandzka *Cetraria islandica*

Rośliny naczyniowe

Bagno zwyczajne	<i>Ledum palustre</i>	Mącznica lekarska	<i>Arctostaphylos uva-ursi</i>
Bluszcz pospolity	<i>Hedera helix</i>	Orlik pospolity	<i>Aquilegia vulgaris</i>
Centuria pospolita	<i>Centaurea umbellata</i>	Pióropusznik strusi	<i>Matteucia struthiopteris</i>
Czermień błotna	<i>Calla palustris</i>	Podkolan biały	<i>Platanthera bifolia</i>
Gnieźnik leśny	<i>Neottia nidus-avis</i>	Pomocnik baldaszkowy	<i>Chimaphila umbellata</i>
Goryczka wąskolistna	<i>Gentiana pneumonanthe</i>	Przygielka Biała	<i>Rhynchospora alba</i>
Grażel żółty	<i>Nuphar luteum</i>	Rosiczka okrągłolistna	<i>Drosera rotundifolia</i>
Grzybień północne	<i>Nymphaea candida</i>	Storczyk Fuchsa	<i>Orchis fusca</i>
Grzybień biały	<i>Nymphaea alba</i>	Storczyk szerokolistny	<i>Orchis latifolia</i>
Kopytnik pospolity	<i>Asarum europaeum</i>	Wawrzynek wilczeliko	<i>Daphne mezereum</i>
Kruszczyk błotny	<i>Epipactis palustris</i>	Widłak jałowcowaty	<i>Lycopodium annotinum</i>
Kruszczyk szerokolistny	<i>Epipactis helleborine</i>	Widłak goździsty	<i>Lycopodium clavatum</i>
Lilia złotogłów	<i>Lilium martagon</i>	Widłak torfowy	<i>Lycopodium inundatum</i>
Listera jajowata	<i>Listera ovata</i>	Wierzba Borówkolistna	<i>Salix myrtilloides</i>
Marzanka wonna	<i>Galium odoratum</i>	Żurawina błotna	<i>Oxycoccus quadripetalus</i>

Wiele z podanych gatunków występuje lub może występować na terenie gminy. W czasie prowadzenia inwentaryzacji przyrodniczej określono szczegółową lokalizację wymienionych poniżej gatunków roślin naczyniowych, podlegających ochronie całkowitej i częściowej:

Tab. 26. Rośliny naczyniowe – ochrona całkowita

Lp.	NAZWA POLSKA	NAZWA ŁACIŃSKA	ZASOBNOŚĆ	STANOWISKA
1.	Nasieźrzał pospolity	<i>Ophioglossum vulgatum</i>	Mała	Długa Kościelna, Długa Szlachecka
2.	Widłak goździsty	<i>Lycopodium clavatum</i>	Mała	Chobot
3.	Pióropusznik strusi	<i>Matteucia struthiopteris</i>	Mała	Długa Kościelna, Długa Szlachecka
4.	Pływacz	<i>Utricularia sp.</i>	Mała	Chobot
5.	Bagno zwyczajne	<i>Ledum palustre</i>	Mała	Chobot
6.	Kosaciec syberyjski	<i>Iris sibirica</i>	Mała	Długa Kościelna, Długa Szlachecka
7.	Śniedek baldaszkowaty	<i>Ornithogalum umbellatum</i>	Mała	Chobot
8.	Storczyk szerokolistny	<i>Dactylorhiza majalis</i>	Mała	Budziska, Cisie, Halinów, Długa Kościelna, Długa Szlachecka Okuniew
9.	Storczyk krwisty	<i>Dactylorhiza incarnata</i>	Mała	Długa Kościelna, Długa Szlachecka

Źródło: Opracowanie własne na podstawie inwentaryzacji przyrodniczej

Świat zwierzęcy

Tab. 27. Lista chronionych gatunków zwierząt występujących na terenie powiatu mińskiego

Stawonogi (Arthropoda)

Biegacz fioletowy	<i>Carabus violaceus</i>	Kozioróg dębosz	<i>Cerambyx cederio</i>
Biegacz granulowany	<i>Carabus granulatus</i>	Rusałka pawie oczko	<i>Inachis io</i>
Biegacz gajowy	<i>Carabus nemoralis</i>	Rusałka pokrzywnik	<i>Aglais urticae</i>
Trzmiele	<i>Bombus sp.</i>	Rusałka wierzbowiec	<i>Nymphalis polychlores</i>
Paź królowej	<i>Papilio machaon</i>	Rusałka żałobnik	<i>Nymphalis antiopa</i>
Paź żeglarz	<i>Iphiclides podalirius</i>	Cytrynek	<i>Gonepteryx rhamni</i>
Tęczniki	<i>Calosoma sp.</i>		

Mięczaki (Mollusca)

Ślimak winniczek *Helix pomatia*

Ryby (Pisces)

Minóg strumienny *Lamperta planteri* Brzanka *Barbus barbus*
Świnka *Chondrostoma nasus*

Płazy (Amphibia)

Kumak nizinny *Bombina bombina* Rzekotka drzewna *Hyla arborea*
Ropucha szara *Bufo bufo* Żaba trawna *Rana temporaria*
Ropucha zielona *Bufo viridis* Żaba moczarowa *Rana arvalis*
Grzebiuszka ziemna *Pelobates fuscus*

Gady (Reptilia)

Jaszczurka zwinka *Lacerta agilis* Padalec zwyczajny *Anguis fragilis*
Zaskroniec zwyczajny *Natrix natrix* Żmija zygzakowata *Vipera berus*

Ssaki (Mammalis)

Rzeczek wiekouch *Plecotus arvitus* Tchórz *Mustela putorius*
Kret *Talpa europaea* Jeż *Erinaceus concolor*
Bóbr *Castor fiber* Rząsek rzeczny *Neomys fodiens*
Wiewiórka *Sciurus vulgaris* Ryjówka aksamitna *Sorex araneus*
Kuna leśna *Martes marten* Ryjówka malutka *Sorex minutus*
Karczownik ziemnowodny *Arvicola terrestris*

Ptaki

Na terenie gminy w latach 1990 - 2008 obserwowano 146 gatunków ptaków (programy: PAO, badania stawów rybnych i dolin rzek), z czego obecność 104 gatunków potwierdzono w 2008 r. Całkowitej ochronie gatunkowej podlega 136 gatunków, częściowej 4 i łowieckiej 6.

W gminie występują jako lęgowe 2 gatunki ptaków zagrożone w skali globalnej (derkacz i rycyk), 27 gatunków ptaków wymagających szczególnej ochrony na podstawie Dyrektywy 79/409 EWG, 21 gatunków poważnie zagrożonych wyginięciem na Nizinie Mazowieckiej (wymienione jako „priorytetowe” w Strategii Ochrony Fauny z 2001 r).

Tab. 28. Lista chronionych gatunków ptaków występujących na terenie gminy

Lp	GATUNEK		OCHRONA	STATUS LOKALNY	MIEJSCE	DYREKTYWA	MAZOWSZE
1	Kormoran czarny	<i>Phalacrocorax carbo</i>	PCKZ	migrujący	dolina Długiej	1	1
2	Perkoz rdzawoszyi	<i>Podiceps grisegena</i>	og	lęgowy	Stawy Długa-Halinów		1
3	Perkoz dwuczuby	<i>Podiceps cristatus</i>	og	lęgowy	Stawy Długa-Halinów		
4	Perkoz	<i>Tachybaptus ruficollis</i>	og	lęgowy	Stawy Długa-Halinów		
5	Czapla siwa	<i>Area cinerea</i>	oł	migrujący	Stawy Długa-Halinów		
6	Bąk	<i>Bataurus stellaris</i>	PCKZ	lęgowy	Stawy Długa-Halinów	1	1
7	Bocian czarny	<i>Ciconia nigra</i>	PCKZ	migrujący	Stawy Długa-Halinów	1	1
8	Bocian biały	<i>Ciconia ciconia</i>	og	lęgowy	dolina Długiej	1	
9	Łabędź niemy	<i>Cygnus olor</i>	og	migrujący	Stawy Długa-Halinów		
10	Gęś zbożowa	<i>Anser fabalis</i>	oł	migrujący	dolina Długiej		
11	Gęś gęgawa	<i>Anser anser</i>	oł	migrujący	dolina Długiej		1
12	Gęś białoczelna	<i>Anser albifrons</i>	oł	migrujący	dolina Długiej	1	
13	Krzyżówka	<i>Anas platyrhynchos</i>	oł	lęgowy	Stawy Długa-Halinów		
14	Świstun	<i>Anas penelope</i>	og	migrujący	Stawy Długa-Halinów		1
15	Cyranka	<i>Anas querquedula</i>	og	lęgowy	Stawy Długa-Halinów		1
16	Cyraneczka	<i>Anas crecca</i>	oł	lęgowy	Stawy Długa-Halinów		1
17	Płaskonos	<i>Anas clypeata</i>	og	migrujący	Stawy Długa-Halinów		1
18	Głowienka	<i>Aythya ferina</i>	oł	lęgowy	Stawy Długa-Halinów		
19	Czernica	<i>Aythya fuligula</i>	oł	lęgowy	Stawy Długa-Halinów		
20	Gagoł	<i>Bucephala clangula</i>	PCKZ	migrujący	Stawy Długa-Halinów		

21	Tracz nurogęs	Mergus merganser	og	migrujący	Stawy Długa-Halinów		
22	Tracz długodzioby	Mergus serrator	og	migrujący	Stawy Długa-Halinów		
23	Tracz bielaczek	Mergellus albellus	og	migrujący	Stawy Długa-Halinów		
24	Błotniak stawowy	Circus aeruginosus	og	lęgowy	Stawy Długa-Halinów	1	
25	Błotniak zbożowy	Circus cyaneus	PCKZ	migrujący	dolina Długiej	1	1
26	Błotniak łąkowy	Circus pygargus	PCKZ	migrujący	dolina Długiej	1	1
27	Rybołów	Pandion haliaetus	PCKZ	migrujący	Stawy Długa-Halinów	1	1
28	Jastrząb	Accipiter gentilis	og	lęgowy	dolina Długiej		
29	Krogulec	Accipiter nisus	og	lęgowy	dolina Długiej		
30	Orlik krzykliwy*	Aquila pomarina	PCKZ	migrujący	dolina Długiej	1	1
31	Myszołów	Buteo buteo	og	lęgowy	dolina Długiej		
32	Trzmieljad	Pernis apivorus	og	migrujący	dolina Długiej	1	
33	Pustułka	Falco tinnunculus	og	lęgowy	dolina Długiej		
34	Kuropatwa	Perdix perdix	oł	lęgowy	dolina Długiej		
35	Przepiórka	Coturnix coturnix	oł	lęgowy	dolina Długiej		
36	Bażant	Phasianus colchicus	oł	lęgowy	dolina Długiej		
37	Wodnik	Rallus aquaticus	og	lęgowy	Stawy Długa-Halinów		
38	Derkacz	Crex crex	og	lęgowy	dolina Długiej	1	1
39	Kurka wodna	Gallinula chloropus	og	lęgowy	Stawy Długa-Halinów		
40	Łyska	Fulica atra	og	lęgowy	Stawy Długa-Halinów		
41	Żuraw	Grus grus	og	migrujący	dolina Długiej	1	1
42	Czajka	Vanellus vanellus	og	lęgowy	dolina Długiej		
43	Sieweczka rzeczna	Charadrius dubius	og	lęgowy	Stawy Długa-Halinów		
44	Brodziec piskliwy	Tringa hypoleucos	og	lęgowy	Stawy Długa-Halinów		
45	Brodziec leśny	Tringa glareola	og	migrujący	Stawy Długa-Halinów	1	
46	Brodziec samotny	Tringa ochrapus	og	lęgowy	Stawy Długa-Halinów		
47	Krwawodziób	Tringa totanus	og	lęgowy	Stawy Długa-Halinów		1
48	Kwokacz	Tringa nebularia	og	migrujący	Stawy Długa-Halinów		
49	Batalion	Philomachus pugnax	PCKZ	migrujący	Stawy Długa-Halinów	1	
50	Płatkonóg sztydłodzioby	Phalaropus lobatus	og	migrujący	Stawy Długa-Halinów	1	
51	Biegus zmienny	Calidris alpina	PCKZ	migrujący	Stawy Długa-Halinów	1	
52	Rycyk	Limosa limosa	og	lęgowy	dolina Długiej		1
53	Bekas kszysk	Gallinago gallinago	og	lęgowy	dolina Długiej		1
54	Mewa śmieszka	Larus ridibundus	og	migrujący	Stawy Długa-Halinów		
55	Mewa pospolita	Larus canus	og	migrujący	Stawy Długa-Halinów		1
56	Mewa srebrzysta	Larus argentatus	og	migrujący	Stawy Długa-Halinów		
57	Rybitwa zwyczajna	Sterna hirundo	og	lęgowy	Stawy Długa-Halinów	1	
58	Rybitwa białoczelna	Sterna albifrons	og	migrujący	Stawy Długa-Halinów	1	1
59	Rybitwa czarna	Chlidonias niger	og	migrujący	Stawy Długa-Halinów	1	
60	Gołąb skalny	Columba livia	og	lęgowy	Halinów		
61	Grzywacz	Columba palumbus	og	lęgowy	las		
62	Sierpówka	Streptopelia decoato	og	lęgowy	Halinów		
63	Kukułka	Cuculus canorus	og	lęgowy	las		
64	Zimorodek	Alcedo atthis	og	lęgowy	dolina Długiej	1	
65	Dudek	Upupa epops	og	lęgowy	dolina Długiej		1
66	Puszczyk	Strix aluco	og	lęgowy	Halinów		
67	Krętogłów	Jynx torquilla	og	lęgowy	Halinów		
68	Dzięcioł czarny	Dryocopus martius	og	lęgowy	las	1	
69	Dzięcioł zielony	Picus viridis	og	lęgowy	dolina Długiej		

70	Dzięcioł duży	Dryocopus major	og	lęgowy	lasy		
71	Dzięcioł średni	Dryocopus medius	og	migrujący	dolina Długiej	1	
72	Dzięciołek	Dendrocopos minor	og	lęgowy	lasy		
73	Jerzyk	Apus apus	og	lęgowy	Halinów		
74	Skowronek polny	Alauda arvensis	og	lęgowy	polna		
75	Skowronek borowy (Lerka)	Lullula arborea	og	lęgowy	Chobot	1	
76	Brzegówka	Riparia riparia	og	lęgowy	dolina Długiej		
77	Dymówka	Hirundo rustica	og	lęgowy	osiedla		
78	Oknówka	Delichon urbica	og	lęgowy	osiedla		
79	Świergotek drzewny	Anthus trivialis	og	lęgowy	lasy		
80	Świergotek łąkowy	Anthus Pratensis	og	lęgowy	dolina Długiej		
81	Świergotek polny	Anthus campestris	og	lęgowy	dolina Długiej	1	
82	Pliszka żółta	Motacilla flava	og	lęgowy	dolina Długiej		
83	Pliszka siwa	Motacilla alba	og	lęgowy	dolina Długiej		
84	Strzyżyk	Troglodytes troglodytes	og	lęgowy	dolina Długiej		
85	Pokrzywnica	Prunella modularis	og	lęgowy	dolina Długiej		
86	Rudzik	Erithacus rubecula	og	lęgowy	lasy		
87	Słowiak szary	Luscinia luscinia	og	lęgowy	lasy		
88	Kopciuszek	Phoenicurus phoenicurus	og	lęgowy	osiedla		
89	Pleszka	Phoenicurus phoenicurus	og	lęgowy	lasy		
90	Pokląska	Saxicola rubetra	og	lęgowy	dolina Długiej		
91	Kląskawka	Saxicola rubicola	og	lęgowy	Stawy Długa-Halinów		
92	Białorzytka	Oenanthe oenanthe	og	lęgowy	osiedla		
93	Kos	Trudus merula	og	lęgowy	lasy		
94	Kwiczół	Turdus pilaris	og	lęgowy	lasy		
95	Drozd śpiewak	Turdus philomelos	og	lęgowy	lasy		
96	Strumieniówka	Locustella fluviatilis	og	lęgowy	dolina Długiej		
97	Łozówka	Acrocephalus palustris	og	lęgowy	Stawy Długa-Halinów		
98	Rokitniczka	Acrocephalus schoenobaenus	og	lęgowy	Stawy Długa-Halinów		
99	Trzciniak	Acrocephalus arundinaceus	og	lęgowy	Stawy Długa-Halinów		
100	Trzcinniczek	Acrocephalus scirpaceus	og	lęgowy	Stawy Długa-Halinów		
101	Piegża	Sylvia curruca	og	lęgowy	lasy		
102	Cierniówka	Sylvia communis	og	lęgowy	lasy		
103	Pokrzewka czarno-biała (Kapturka)	Sylvia atricapilla	og	lęgowy	lasy		
104	Pokrzewka ogrodowa (Gajówka)	Sylvia borin	og	lęgowy	lasy		
105	Zaganiacz	Hippolaris icterina	og	lęgowy	lasy		
106	Świstunka leśna	Phylloscopus sibilatrix	og	lęgowy	lasy		
107	Pierwiosnek	Phylloscopus collybita	og	lęgowy	lasy		
108	Piecuszek	Phylloscopus trochilus	og	lęgowy	lasy		
109	Mysikrólik	Regulus regulus	og	lęgowy	lasy		
110	Muchołówka żałobna	Ficedula hypoleuca	og	lęgowy	lasy		
111	Muchołówka szara	Muscicapa striata	og	lęgowy	lasy		
112	Raniuszek	Aegithalos caudatus	og	lęgowy	lasy		
113	Remiz	Remiz pendulinus	og	lęgowy	dolina Długiej		

114	Sikora czarnogłówka	Parus montanus	og	lęgowy	lasy		
115	Sikora czubątka	Parus cristatus	og	lęgowy	lasy		
116	Sikora sosnowka	Parus ater	og	lęgowy	lasy		
117	Sikora modra	Parus caeruleus	og	lęgowy	lasy		
118	Sikora bogatka	Parus major	og	lęgowy	lasy		
119	Kowalik	Sitta europaea	og	lęgowy	lasy		
120	Pelzacz leśny	Certhia familiaris	og	lęgowy	lasy		
121	Wilga	Oriolus oriolus	og	lęgowy	lasy		
122	Dzierzba gąsiorek (Gąsiorek)	Lanius collurio	og	lęgowy	dolina Długiej	1	
123	Srokosz	Lanius excubitor	og	lęgowy	dolina Długiej		
124	Sójka	Garrulus glandarius	og	lęgowy	lasy		
125	Sroka	Pica pica	og	lęgowy	lasy		
126	Kawka	Corvus monedula	og	lęgowy	lasy		
127	Gawron	Corvus frugilegus	og	lęgowy	Halinów		
128	Wrona siwa	Corvus corone	og	lęgowy	lasy		
129	Kruk	Corvus corax	og	lęgowy	lasy		
130	Szpak	Sturnus vulgaris	og	lęgowy	lasy		
131	Wróbel	Passer demestiucus	og	lęgowy	osiedla		
132	Mazurek	Passer montanus	og	lęgowy	osiedla		
133	Zięba	Fringilla coelebes	og	lęgowy	lasy		
134	Kulczyk	Serinus serinus	og	lęgowy	osiedla		
135	Dzwoniec	Carduelis chloris	og	lęgowy	lasy		
136	Szczygieł	Carduelis carduelis	og	lęgowy	lasy		
137	Makolągwa	Carduelis cannabina	og	lęgowy	dolina Długiej		
138	Gil	Pyrrhula pyrrhula	og	lęgowy	lasy		
139	Dziwonia	Carpodacus erythrinus	og	lęgowy	dolina Długiej		
140	Grubodziób	Coccothraustes coccothraustes	og	lęgowy	lasy		
141	Trznadel	Emberiza citrinella	og	lęgowy	dolina Długiej		
142	Potrzos	Emberiza schoeniclus	og	lęgowy	Stawy Długa-Halinów		
143	Potrzeszcz	Miliaria calandra	og	lęgowy	dolina Długiej		
144	Czeczołka	Carduelis flammea	og	zimujący	dolina Długiej		
145	Ortolan	Emberiza hortulana	og	lęgowy	dolina Długiej	1	
146	Jemiołuszka	Bombycilla garrulus	og	zimujący	dolina Długiej		
	RAZEM:		146			27	21

oł = ochrona łowiecka

og = ochrona gatunkowa

PCKZ = Polska Czerwona Księga Zwierząt

9.3. OBSZARY CHRONIONE NA PODSTAWIE PRZEPISÓW O OCHRONIE GRUNTÓW ROLNYCH I LEŚNYCH

Ochronie przed nieoszczędnym przeznaczeniem gruntów na cele nierolnicze powinny być objęte grunty od I do III klasy bonitacyjnej. Na obszarze gminy Halinów jest ich niewiele i występują we wschodniej i południowo-wschodniej części.

Gleby organiczne szczególnie chronione (tzn. gleby mułowe, torfowe, murszowe i murszowate) znajdują się głównie w dolinach rzek i zagłębieniach powypiskowych.

9.4. OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONE NA PODSTAWIE PRZEPISÓW O OCHRONIE WÓD

Wokół ujęć wód podziemnych służących do zbiorowego zaopatrywania ludności w wodę do picia i potrzeb gospodarstw domowych oraz do produkcji artykułów żywnościowych i farmaceutycznych istnieje określony Rozporządzeniem MOŚZNiL z 5 listopada 1991 r. obowiązek ustanawiania stref ochronnych. Składają się one z terenów ochrony bezpośredniej (przy studniach wierconych – od 8 do 10 m licząc od zarysu budowli i urządzeń służących do poboru wody), oraz terenów ochrony pośredniej. Na terenach ochrony bezpośredniej zabronione jest użytkowanie gruntów do celów nie związanych z eksploatacją ujęcia wody. Na terenach ochrony pośredniej mogą być zabronione pewne czynności i roboty, powodujące zmniejszenie przydatności ujmowanej wody lub ograniczenie wydajności ujęcia. W przypadkach uzasadnionych warunkami hydrogeologicznymi można odstąpić od wyznaczania terenów ochrony pośredniej.

Wszystkie ujęcia wody, które dostarczają wodę pitną do wodociągów gminnych mają wyznaczoną strefę ochrony bezpośredniej ujęcia zamykającą się w granicach działki.

10. UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE Z WYSTĘPOWANIA OBSZARÓW NATURALNYCH ZAGROŻEN GEOLOGICZNYCH

Na terenie gminy Halinów nie występują obszary naturalnych zagrożeń geologicznych.

11. UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE Z WYSTĘPOWANIA UDOKUMENTOWANYCH ZŁOŻ KOPALIN ORAZ ZASOBÓW WÓD PODZIEMNYCH

Na obszarze gminy zlokalizowany jest trzeciorzędowy Główny Zbiornik Wód Podziemnych nr 215 Subniecka Warszawska oraz złoża wód geotermalnych. Brak jest natomiast udokumentowanych złóż kopalin. W rejonie Desna i Michałowa na mapie geologiczno-gospodarczej Polski wskazano obszary perspektywiczne eksploatacji pisaków czwartorzędowych. Obecne ustalenia planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Michałów wprowadzają inne funkcje na tym obszarze niż eksploatacja surowców.

Na obszarze gminy złoża antropogeniczne np. zwałowiska, składowiska, które mogą podlegać eksploatacji pod kątem odzyskiwania surowców nie występują.

Cały obszar objęty zmianą nr 3 Studium jest położony w granicach nieudokumentowanego Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 215 Subniecka Warszawska oraz w granicach nieudokumentowanego Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 2151 Subniecka Warszawska (część centralna).

12. UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE Z WYSTĘPOWANIA TERENÓW GÓRNICZYCH WYZNACZONYCH NA PODSTAWIE PRZEPISÓW ODRĘBNYCH

Na terenie gminy Halinów nie występują tereny górnicze wyznaczone na podstawie przepisów odrębnych.

13. UWARUNKOWANIA ROZWOJU KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

13.1. UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE Z ISTNIEJĄCEGO SYSTEMU TRANSPORTOWEGO

System transportowy ma znaczący wpływ na możliwości rozwoju gminy. Analiza i ocena stanu istniejącego pozwalają na określenie uwarunkowań wynikających z obecnego rozwoju tego systemu i warunków jego funkcjonowania. Szczególnie istotne są stan i warunki funkcjonowania systemu, w tym wyposażenie techniczne układu drogowego oraz stopień spełnienia wymagań wynikających z funkcji pełnionych w obsłudze ruchu oraz zagospodarowania.

Układ drogowy.

Układ drogowy gminy Halinów składa się ze 161,8 km dróg publicznych, w tym:

- 9,3 km drogi krajowej,
- 9,9 km dróg wojewódzkich,
- 39,1 km dróg powiatowych,
- 103,5 km dróg gminnych.

Pod względem funkcjonalnym w układzie drogowym można wyróżnić drogi służące połączeniom ponadlokalnym, które zapewniają droga krajowa, wojewódzkie, część powiatowych oraz drogi o znaczeniu lokalnym, obsługujące miejscowe potrzeby komunikacyjne, do których zaliczają się pozostałe drogi powiatowe, drogi gminne oraz drogi wewnętrzne.

Gmina Halinów znajduje się w zasięgu nadrzędnego układu drogowego województwa mazowieckiego. Drogi te wiążą aglomerację warszawską z krajowym oraz europejskim systemem drogowym.

Przez teren gminy przechodzi droga krajowa nr 2, objęta umową międzynarodową o głównych szlakach drogowych AGR, jako droga E 30, o przebiegu: granica państwa – Świecko – Poznań – Warszawa – Siedlce – Terespol – granica państwa, stanowiąca fragment transeuropejskiego powiązania drogowego wschód – zachód i będąca jedną z najważniejszych dróg w kraju. Droga nr 2, jako droga międzynarodowa E 30, do czasu wybudowania autostrady A-2, jest drogową część transeuropejskiego korytarza (TEN) nr II Berlin – Poznań – Warszawa – Mińsk – Moskwa – Niżnyj Nowogorod.

Przebiegająca przez gminę droga wojewódzka nr 637 Warszawa – Stanisławów – Węgrów, stanowi jedno z istotnych powiązań Warszawy ze wschodnią częścią województwa.

Droga nr 721 Nadarzyn – Piaseczno – Wiązowna – Duchnów zapewnia powiązania obwodowe między drogami i miejscowościami położonymi wokół Warszawy.

Powyższe drogi obsługując ważne połączenia wewnętrzne w województwie, umożliwiają tym samym jego prawidłowe funkcjonowanie.

Z uwagi na położenie gminy względem Warszawy, najistotniejszymi drogami dla powiązań zewnętrznych gminy są drogi krajowa nr 2 i wojewódzka nr 637.

Drogi powiatowe zapewniają powiązania z sąsiednimi gminami, spójność sieci drogowej oraz ważne powiązania wewnętrzne. Są to następujące drogi:

- nr 2201W (d.01202) o przebiegu droga krajowa nr 2 – Nowy Konik – Długa Kościelna – droga nr 4318W (d.01201), droga umożliwia dojazd do północnej części gminy od strony drogi krajowej nr 2,
- nr 2202W (d.01203) o przebiegu droga krajowa nr 2 – Hipolitów – Halinów – Chobot – droga nr 2203W (d.01204), umożliwiająca dojazd do Halinowa od strony drogi krajowej nr 2 oraz dalej do wschodniej części gminy i wsi Chobot,
- nr 2203W (d.01204) o przebiegu droga krajowa nr 2 – Wielgolas Brzeziński – Desno – droga wojewódzka nr 637, zapewniająca powiązania wschodniej części gminy z drogami nr 2 i 637, północna część drogi od Desna do drogi nr 637 nie posiada nawierzchni twardej,

- nr 2204W (d.01205) o przebiegu droga nr 4318W (d.01201) Halinów – Krzewina – Desno, zapewniająca powiązania wewnętrzne w gminie,
- nr 2205W (d.01206) o przebiegu Halinów – Cisie – Żwirówka – do drogi nr 2203W (d.01204), zapewniająca powiązania wewnętrzne,
- nr 2210W (d.36236) o przebiegu droga krajowa nr 50 – Arynów – Cyganka – droga nr 2203W (d.01204), prowadząca w kierunku gminy Dębe Wielkie i Mińska Mazowieckiego, na odcinku w gminie Halinów i sąsiednim, droga nie posiada nawierzchni twardej,
- droga powiatowa nr 2707W o (Duchnow – Kąck) – granica powiatu – Wielgolas Duchnowski – droga krajowa nr 2, droga wyprowadza ruch na drogę krajową nr 2 i służy powiązaniom z gminą Wiązowna, przy czym na poza odcinkiem w Wielgolasie Duchnowskim, droga nie posiada nawierzchni twardej,
- nr 4318W (d.01201) o przebiegu (Poświętne) – gr. powiatu – Okuniew – Halinów – Brzeziny, odcinek na północ od Okuniewa zapewnia powiązanie z powiatem wołomińskim, pomiędzy Okuniewem i linią kolejową nr 2, tylko odcinek pomiędzy Długą Szlachecką i centrum Halinowa posiada nawierzchnię twardą ulepszoną i w związku z tym pełni istotną funkcję w doprowadzeniu ruchu do miejscowości gminnej, droga nie posiada obecnie przejazdu przez linię kolejową, dalszy południowy odcinek drogi umożliwia dojazd do drogi krajowej nr 2 za pośrednictwem dróg gminnych po obydwu jej stronach oraz przejazdu w centrum Halinowa oraz Cisiu.

Wyżej wymienione drogi: krajowa, wojewódzkie i powiatowe zapewniają również ważne połączenia wewnętrzne gminy, służąc dojazdowi do poszczególnych wsi oraz łącząc je między sobą. Ponadto drogi te łączą funkcję obsługi ruchu w powiązaniach zewnętrznych i wewnętrznych z obsługą zagospodarowania, znajdującego się przy drodze.

Drogi gminne służą bezpośredniej obsłudze zagospodarowania, wyprowadzają ruch na drogi wyższych kategorii i uzupełniają powiązania o lokalnym znaczeniu.

Część zagospodarowania gminy obsługiwana jest przez drogi niezaliczone do żadnej kategorii dróg publicznych. Są to drogi wewnętrzne na terenach mieszkaniowych i rolnych.

Przebiegi istniejących dróg publicznych i kierunki powiązań zewnętrznych, przedstawiono na załączniku nr 2: „Uwarunkowania rozwoju komunikacji”.

Sieć dróg publicznych i wewnętrznych dobrze udostępnia zagospodarowanie gminy, przy czym część zabudowy, dostępna jest jedynie przy pomocy dróg utwardzonych nieulepszonych (leszowych i żwirowych) i nieutwardzonych (gruntowych).

Drogi o nawierzchni twardej ulepszonej stanowią 44 % długości dróg publicznych.

Droga krajowa i drogi wojewódzkie posiadają nawierzchnie twarde ulepszone. Nawierzchnie twarde ulepszone posiada 77 % dróg powiatowych i 21 % dróg gminnych. Pozostałe odcinki tych dróg częściowo utwardzone są żwirem, tłuczniem i destruktem.

Wskaźniki gęstości dróg twardych wynoszą:

- w gminie 112 km/100 km² i 6 km/1000 mieszkańców,
- w województwie mazowieckim 80 km/100 km² i 6 km/1000 mieszkańców,
- w kraju 81 km/100 km² i 6 km/1000 mieszkańców.

Przy średniej gęstości zaludnienia 199 osób/km² w gminie, 145 osób/km² w województwie mazowieckim i 125 osób/km² w Polsce, przy ok. 40 – 60 osób/km² w gminach wiejskich województwa, oznacza to dobrą dostępność do sieci dróg utwardzonych.

Drogi o nawierzchni twardej ulepszonej obsługują najważniejsze połączenia zewnętrzne i wewnętrzne gminy oraz rejon o największej koncentracji zabudowy. Drogi o nawierzchni nieulepszonej obsługują głównie tereny zabudowy jednorodzinnej i ekstensywnie zagospodarowane – rozproszony zabudowy, rolne i leśne.

Droga krajowa nr 2 posiada jezdnię i pobocza utwardzone o łącznej szerokości ok. 11,0 m. Drogi wojewódzkie posiadają jezdnię o szerokości 6,0 – 7,0 m., drogi powiatowe 4,0 – 6,0 gminne 3,5 – 5,0 m.

Charakterystykę wyposażenia układu drogowego w nawierzchnie przedstawiono w tabeli „Długość i nawierzchnie poszczególnych kategorii dróg publicznych”.

Tab. 29. Długość i nawierzchnie poszczególnych kategorii dróg publicznych.

L.p.	DROGI	DŁUGOŚĆ [Km]	NAWIERZCHNIE [Km]	
			TWARDE ULEPSZONE	NIEUTWARDZONE I NIEULEPSZONE
1	2	3	4	5
1	Krajowa	9,3	9,3	-
2	Wojewódzkie	9,9	9,9	-
3	Powiatowe	39,1	30,2	8,9
4	Gminne	103,5	21,5	82,0
5	Ogółem	161,8	70,9	90,9

Źródło: Dane Urzędu Miejskiego w Halinowie

Drogi z nawierzchnią twardą przedstawiono na rysunku „Uwarunkowania rozwoju komunikacji” – załącznik nr 2.

Największe natężenie ruchu występuje na drodze krajowej nr 2. Informacje dotyczące obecnego poziomu ruchu oraz ruchu prognozowanego przedstawiono w tabeli „Pomiary i prognozy ruchu”. Informacje te pochodzą z Generalnego Pomiaru Ruchu przeprowadzonego w 2005 r. na sieci dróg krajowych i wojewódzkich (Transprojekt Warszawa 2006 r.) oraz Analizy wariantu „0” tzn. zaniechania budowy Obwodnicy Ekspresowej Warszawy (Profil Sp. z o.o., Transprojekt Warszawa Sp. z o.o., Biuro Planowania Rozwoju Warszawy S.A., Warszawa 2006 r.) opracowanej na zamówienie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Oszacowano również ruch w 50-tej godzinie w roku, przyjmowany jako miarodajny dla określania przepustowości dróg zamiejskich. W zależności od charakteru drogi, ruch ten waha się w granicach 8 - 14% SDR (Średniego Dobowego Ruchu).

Według powyższej prognozy wielkość ruchu na autostradzie A-2 wyniesie 53.000 pojazdów na dobę. Ponieważ znaczna część ruchu przeniesie się na autostradę, ustabilizuje się ruch na drogach równoległych, jednak może on być większy niż w przytoczonych prognozach, które nie w pełni uwzględniają zmiany w zagospodarowaniu przestrzennym, bazując głównie w ogólnych wskaźnikach wzrostu ruchu. Wzrost ruchu na drodze 721 będzie ponadto wynikiem budowy nowego odcinka Wołomin – Duchnów i mostu na Wiśle, nieuwzględnionego w tych prognozach.

Tab. 30. Pomiary i prognozy ruchu.

L.p.	DROGA	ODCINEK	SDR 2005	UDZIAŁ POJAZDÓW CIĘŻAROWYCH	RUCH W 50-TEJ GODZINIE W 2005 R.	RUCH W 2025 R.	RUCH W 50-TEJ GODZINIE W 2025 R.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	2	Zakręt – Mińsk Mazowiecki	19.38 1	18	2.000	7.800	800
2	637	Sulejówek (przejście) - Okuniew	11.26 5	10	1.200	11.500	1.200
3	637	Okuniew - Stanisławów	4.548	9	500	2.900	300
4	721	Wiązowna - Duchnów	1.937	18	200	6.300	700

Źródło: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Analiza powyższych uwarunkowań ruchowych wskazuje na konieczność utrzymania dotychczasowych klas i właściwych im parametrów technicznych dla dróg krajowych i wojewódzkich, w tym na zasadność ograniczeń w dostępie do jezdni i budowy obwodnic w ciągu drogi nr 637. Wielkość ruchu na drogach nr 2 i 637 nie wskazują na konieczność budowy drugich jezdni.

Klasy dróg w stanie istniejącym przedstawiono na rysunku „Uwarunkowania rozwoju komunikacji”. Przy klasyfikacji wykorzystano ustalenia Planu zagospodarowania przestrzennego województwa mazowieckiego, zarządzenie nr 17 Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych z 12

czerwca 2000 r. oraz informacje uzyskane u zarządców dróg. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.99.43.430), przez klasę drogi rozumie się przyporządkowanie drodze odpowiednich parametrów technicznych, wynikających z jej cech funkcjonalnych. Zasadniczym problemem przy określaniu klas dróg istniejących jest niepełne dostosowanie parametrów technicznych dróg do funkcji przez nie pełnionych. Większy ruch i większy zakres obsługi ruchu ponadlokalnego, szczególnie międzyregionalnego, wymagają lepszych parametrów i wyposażenia technicznego oraz ograniczenia obsługi zagospodarowania – dostępności do drogi.

W stanie istniejącym droga krajowa nr 2 zaliczona jest do klasy drogi głównej ruchu przyspieszonego (GP). Droga obsługuje ruch międzynarodowy, międzyregionalny, regionalny i lokalny. Droga posiada utwardzone pobocza. Odległości między skrzyżowaniami nie odpowiadają wymaganiom dla tej klasy. Nadmierna jest również liczba zjazdów do przyległych nieruchomości.

Droga wojewódzka nr 637 jest drogą główną ruchu przyspieszonego. Droga obsługuje ruch regionalny i lokalny. Podstawowe problemy to rosnące natężenie ruchu, konflikty wynikające z przebiegu przez obszary intensywnego zagospodarowania w Okuniewie i Michałowie oraz brak chodników i ścieżek rowerowych.

Droga wojewódzka nr 721 jest drogą główną. Droga obsługuje ruch regionalny i lokalny. Podstawowe problemy to bezpośrednia obsługa zagospodarowania, a także brak chodników i ścieżek rowerowych.

Drogi powiatowe są drogami klasy zbiorczej i lokalnej. Drogi te łączą funkcję obsługi ruchu z obsługą zagospodarowania. Nawet na odcinkach zabudowy, drogi te nie zawsze są wyposażone w chodniki, brak jest również ścieżek rowerowych. Szerokości istniejących pasów drogowych (12 - 20 m) nie odpowiadają w pełni wymaganiom, określonym dla dróg zbiorczych.

Drogi gminne są drogami klasy lokalnej i dojazdowej. Podstawowym problemem jest niedostateczne wyposażenie tych dróg w nawierzchnie twarde oraz zbyt małe szerokości jezdni i pasów drogowych, które utrudnia ich wyposażenie jednocześnie w jezdnie i chodniki.

Przez obszar objęty zmianą nr 3 Studium przebiega zrealizowana w 2020 r. autostrada A2 oraz przebudowana w ostatnich latach (w związku z budową autostrady) droga krajowa nr 92. Ponadto w obszarze objętym zmianą nr 3 położona jest część węzła drogowego Halinów stanowiącego skrzyżowanie autostrady A2 z drogą krajową nr 92.

Komunikacja kolejowa

Przez gminę Halinów przebiega magistralna, dwutorowa, zelektryfikowana linia nr 2 Warszawa Centralna – Terespol. Linia ta jest linią o znaczeniu państwowym, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007 r. (Dz.U.07.61.412).

Ponadto linia nr 2, wraz z linią nr 3 (Warszawa Centralna – Kunowice) jest objęta umową europejską o głównych międzynarodowych liniach kolejowych AGC, jako część linii E-75 i ważnych międzynarodowych liniach transportu kombinowanego AGTC, jako część linii C-E 20. Linia E-20 stanowi kolejowe wypełnienie korytarza nr II, wchodzącego w skład transeuropejskiej sieci transportowej TEN. Linia prowadzi wszystkie rodzaje ruchu osobowego i towarowego. Linia została zmodernizowana.

W gminie Halinów znajdują się przystanki osobowe Halinów i Cisie. Aktualna oferta przewozowa to 40 par pociągów w ciągu doby w kierunku Warszawy i Mińska Mazowieckiego.

Wszystkie skrzyżowania linii kolejowych z drogami w gminie są jednopoziomowe. Najbliższe skrzyżowanie bezkolizyjne znajduje się w ciągu drogi nr 2 w Dębem Wielkim.

Komunikacja autobusowa

Komunikacja autobusowa pełni rolę uzupełniającą w stosunku do kolei.

Obsługę autobusową zapewniają linie autobusowe PPKS, ZTM Warszawa i przewoźników prywatnych. Linie autobusowe zapewniają powiązania z Warszawą, Mińskiem Mazowieckim, Stanisławowem i Otwockiem. Linie przebiegają drogą krajową, drogami wojewódzkimi oraz powiatową nr 2202W od drogi krajowej nr 2 do przystanku kolejowego w Halinowie.

Większość terenów zabudowanych gminy znajduje się poza zasięgiem regularnej komunikacji autobusowej.

Transport ładunków

Na terenie gminy występują rozproszone obiekty produkcyjne, magazyny i hurtownie, gospodarstwa rolne, nie stwarzają one istotnych problemów transportowych.

Tranzytowy ruch ciężarowy koncentruje się na drodze krajowej, na której udział pojazdów ciężarowych w ruchu wynosi 18 %.

Ruch pieszy i rowerowy

Większość dróg nie posiada wydzielonych chodników dla pieszych, które znajdują się prawie wyłącznie na odcinkach z intensywną zabudową. Stanowi to poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa pieszych.

Na terenie gminy brak jest wydzielonych ścieżek rowerowych. Ruch rowerowy odbywa się na ogólnodostępnych jezdniach dróg publicznych. Największe zagrożenie bezpieczeństwa rowerzystów występuje na drodze krajowej i wojewódzkiej nr 637, ze względu na duże natężenie ruchu, udział pojazdów ciężarowych i prędkość ruchu.

Parkowanie pojazdów

Na terenie gminy nie występują istotne problemy z parkowaniem pojazdów, poza krótkimi odcinkami dróg w rejonie przystanku kolejowego w Halinowie i skoncentrowanych tam obiektów handlowych i usługowych oraz w centrum Okuniewa.

13.2. UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE Z ISTNIEJĄCEJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

13.2.1. GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA

Zaopatrzenie w wodę

System zaopatrzenia w wodę gminy Halinów oparty jest na trzech stacjach ujmowania i uzdatniania wody z czwartorzędowego poziomu wodonośnego. Są to:

- Okuniew,
- Mrowiska,
- Wielgolas Duchnowski.

Stacja uzdatniania wody SUW Okuniew

Ujęcie posiada ustalone w kategorii B zasoby wód podziemnych w wysokości 50 m³/h.

Woda ujmowana jest poprzez dwie studnie głębinowe, w tym jedną awaryjną.

Ustanowiono strefę ochrony bezpośredniej dla ujęcia, której zasięg w pełni zamyka się w granicach gminnej działki, na której jest posadowiona. Nie ustanowiono strefy ochrony pośredniej dla w/w ujęcia wód. Stację eksploatuje Zakład Komunalny w Halinowie.

Stacja uzdatniania wody SUW Mrowiska

Ujęcie posiada ustalone w kategorii B zasoby wód podziemnych w wysokości 154 m³/h.

Woda ujmowana jest poprzez trzy studnie głębinowe, z czego studnia nr 3 pełni funkcję studni awaryjnej.

Ustanowiono strefę ochrony bezpośredniej dla ujęcia, której zasięg w pełni zamyka się w granicach gminnej działki, na której jest posadowiona. Nie ustanowiono strefy ochrony pośredniej dla w/w ujęcia wód. Stację eksploatuje Zakład Komunalny w Halinowie.

Stacja uzdatniania wody SUW Wielgolas Duchnowski

Stacja została wybudowana w 1998 r. ale od początku swojego istnienia działa wadliwie. W 2001 r. została wyłączona z ruchu i w tym stanie pozostaje do chwili obecnej.

Ujęcie posiada ustalone w kategorii B zasoby wód podziemnych w wysokości 50 m³/h.

Woda ujmowana była poprzez dwie, pracujące naprzemiennie studnie głębinowe.

Ustanowiono strefę ochrony bezpośredniej dla ujęcia, której zasięg w pełni zamyka się w granicach gminnej działki, na której jest posadowiona. Nie ustanowiono strefy ochrony pośredniej dla w/w ujęcia wód. Stację eksploatuje Zakład Komunalny w Halinowie.

Sieć wodociągowa

Wszystkie wsie w gminie Halinów są podłączone do wodociągu gminnego. Poza jego zasięgiem znajdują się pojedyncze kolonie oraz rozproszone gospodarstwa. Ogólna długość sieci wodociągowej w gminie wynosi 129,8 km., z czego miasto 25,7 km. Podłączone są do niej łącznie 3504 budynki mieszkalne, obiekty usługowe i przemysłowe [GUS 2006 r.].

Sieć wodociągowa gminy Halinów składa się z trzech sieci wodociągowych.

Stacja uzdatniania wody SUW Okuniew – zaopatruje wsie Okuniew, Zagórze, Michałów, Budziska i część Długiej Szlacheckiej.

Stacja uzdatniania wody SUW Mrowiska – zaopatruje miasto Halinów, wsie Stary Konik, Nowy Konik, Krzewina, Kazimierów, Józefin, Hipolitów, Grabina, Długa Kościelna, Długa Szlachecka, Desno, Mrowiska, Królewskie Brzeziny, Chobot, Żwirówka, Cisie, Brzeziny, Wielgolas Duchnowski i Wielgolas Brzeziński.

Stacja uzdatniania wody SUW Wielgolas Duchnowski – do 2001 r. zaopatrywała wsie: Cisie, Brzeziny, Wielgolas Duchnowski i Wielgolas Brzeziński.

Zaopatrzenie w wodę – wnioski z uwarunkowań

Gmina Halinów jest samowystarczalna, w zakresie zaopatrzenia w wodę.

Wzrasta zapotrzebowanie na wodę, w związku z dynamicznym rozwojem budownictwa jednorodzinnego.

Średnie roczne zużycie wody w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynosi 38,5 m³. (Obliczenia nie uwzględniają osób stale korzystających z wody, które nie są zameldowane w gminie).

Bilans terenu wszystkich obszarów wskazanych do zabudowy mieszkaniowej, z uwzględnieniem ich maksymalnego (pełnego) wykorzystania wskazuje, że w mieście i gminie Halinów mogłoby, na bazie aktualnego planu miejscowego, zamieszkać łącznie około 67 500 osób.

Szacunkowy niedobór wody dla terenu miasta i gminy, jedynie dla gospodarstw domowych, może wynieść dziennie nawet 5000 m³.

Należy rozpocząć badania nad wskazaniem i zarezerwowaniem miejsc pod posadowienie nowych studni lub przyjąć docelowy, bezpieczny poziom zaludnienia, który będzie gwarantował gminie wywiązanie się z narzuconych prawem obowiązków.

Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków

Sieć kanalizacji sanitarnej w gminie Halinów obejmuje miejscowości o największej liczbie ludności, Halinów, Józefin, Hipolitów i Długa Kościelna. Łącznie około 29 km kolektorów sanitarnych i kanałów ulicznych.

Wojewoda Mazowiecki, rozporządzeniem nr 120 z dnia 14 października 2005 r. wyznaczył aglomerację Halinów, z oczyszczalnią ścieków komunalnych w Długiej Kościelnej.

Zarządcą sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Halinów jest Zakład Komunalny w Halinowie, będący zakładem budżetowym.

Ścieki bytowo-gospodarcze prowadzone są kanalizacją sanitarną i odprowadzane są do gminnej oczyszczalni ścieków w Długiej Kościelnej. Obiekt ten przekazany został do eksploatacji w 1995 r. Była to oczyszczalnia mechaniczno – biologiczna o przepustowości maksymalnej 614 m³/dobę. W 2003 r. podjęto decyzję o jej modernizacji, zmieniono technologię i zwiększono przepustowość. Na mocy decyzji Starosty Mińskiego udzielono pozwolenia wodno-prawnego na szczególne korzystanie z wód dla potrzeb oczyszczalni ścieków, w której wyznaczono limity ilości odprowadzanych ścieków: Qdśr = 1214 m³/dobę. Redukcja zanieczyszczeń: zawiesina ogólna 90%, ChZTcr – 75%, BZT5 wynosi 70%. Zrzut podczyszczonych ścieków odbywa się grawitacyjnie do rzeki Długiej.

Wokół oczyszczalni ścieków nie wyznaczono strefy izolacji sanitarnej, która wykraczałaby poza obręb działki.

Na terenach gminy Halinów, położonych poza siecią kanalizacyjną, ścieki są gromadzone w zbiornikach bezodpływowych i wywożone do punktu zlewnego mieszczącego się przy oczyszczalni ścieków. Funkcjonują tutaj też przydomowe oczyszczalnie ścieków.

Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków – wnioski z uwarunkowań

Gmina Halinów posiada opracowaną w 2000 r. koncepcję programowo przestrzenną kanalizacji sanitarnej, która nie uwzględnia obecnych potrzeb gminy oraz aktualnego i przyszłego zagospodarowania.

Należy rozważyć możliwość zarezerwowania terenu dla lokalizacji jednej lub dwóch nowych oczyszczalni lub rozbudowy obiektu w Długiej Kościelnej, które zaspokoiłyby potrzeby rozwojowe gminy w zakresie oczyszczania ścieków.

Należy rozważyć możliwość wprowadzenia wytycznych do studium, w części kierunki i polityka przestrzenna, warunkujących uruchomienie nowych obszarów pod zabudowę, w nowych planach zagospodarowania przestrzennego, podłączeniem do gminnej sieci kanalizacyjnej.

13.2.2. ELEKTROENERGETYKA

Organizacja systemu

Na terenie gminy Halinów nie występują źródła wytwarzania energii elektrycznej.

Z uwagi na brak własnej stacji 110/15kV gmina zasilana jest z Sulejówka-Miłosnej, gdzie znajduje się stacja elektroenergetyczna 400/110/15 kV, zwana Głównym Punktem Zasilania (GPZ).

Ze stacji tych wyprowadzonych jest szereg linii napowietrznych, z których część stanowi sieć średniego napięcia przebiegającą przez teren Halinowa. W gminie funkcjonuje jeden system średniego napięcia 15 kV.

Sieć linii średniego napięcia jest spięta, jej odcinki wyprowadzane są poza gminę i zasilają sąsiednie miejscowości. W razie awarii możliwe jest podawanie prądu w kierunku Halinowa liniami średniego napięcia z innego kierunku. Główne kierunki przebiegu linii SN na obszarze gminy to: Sulejówek – Konik, Sulejówek – Okuniew i Sulejówek – Mińsk. Łączna długość linii przesyłowych SN w gminie wynosi 88 km.

Sieci, w przeważającej mierze napowietrzne doprowadzają napięcie do stacji transformatorowych, w których następuje obniżenie napięcia średniego do wartości 0,4 kV (które jest napięciem sieci konsumpcyjnej i oświetleniowej).

Stacje transformatorowe na terenie gminy są w zdecydowanej większości, w wykonaniu prefabrykowanym, wolnostojące, słupowe. Łącznie na terenie gminy Halinów ustawiono około 100 stacji transformatorowych.

Sieć energetyczna na terenie gminy jest administrowana i eksploatowana przez PGE Dystrybucja Warszawa – Teren Sp. z o.o.

28 września 2007 r. Rada Miejska w Halinowie przyjęła uchwałą nr IX/77/07 założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Halinów” opracowane przez Energoexpert SP. z o.o.

W dokumencie tym nie zawarto wniosków do studium w zakresie sieci dystrybucyjnej średniego i niskiego napięcia.

Powiązania z układami zewnętrznymi

W zakresie systemu zasilającego:

Przez teren gminy Halinów przebiegają cztery linie wysokiego napięcia:

- dwutorowa napowietrzna linia 400 kV relacji Miłosna - Mościska / Płock wraz z pasem technologicznym 80 m;
- dwutorowa napowietrzna linia 400 kV relacji Miłosna - Narew - Siedlce (tor relacji Miłosna-Siedlce w chwili obecnej nie pracuje) wraz z pasem technologicznym 80 m;
- jednotorowa napowietrzna linia 400 kV relacji Miłosna – Kozienice wraz z pasem technologicznym 80 m;
- jednotorowa napowietrzna linia 220 kV relacji Miłosna – Ostrołęka wraz z pasem technologicznym 50 m.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne – Centrum Sp. z o.o. wnioskowały o uwzględnienie w studium przebiegu w/w linii oraz budowę lub rozbudowę linii:

- Miłosna – Siedlce,
- Miłosna – Ostrołęka.

13.2.3. ZAOPATRZENIE W GAZ

Przez teren gminy Halinów nie przebiegają tranzytowo gazociągi wysokiego ciśnienia.

Stacje redukcyjno - pomiarowe I^o i II^o zlokalizowane są poza obszarem gminy i dostarczają gaz z następujących kierunków:

- DN 250 - od strony Nowego Konika - ze stacji gazowej I^o „Zakręt”,
- DN 160 - od strony Okuniewa - ze stacji gazowej I^o „Sulejówek” w powiązaniu ze stacją I^o „Zielona” w Wesołej,
- DN 80 - od strony Brzeziny - ze stacji gazowej I^o „Wiązowna”.

Długość rozdzielczej sieci gazowej średniego ciśnienia w gminie wynosi ponad 70 km. Wybudowano sieć gazową we wsiach: Halinów, Józefin, Hipolitów, Stary Konik i Nowy Konik, Okuniew, Długa Kościelna, Długa Szlachecka, Brzeziny oraz Wielgolas Duchnowski.

28 września 2007 r. Rada Miejska w Halinowie przyjęła uchwałę nr IX/77/07 „Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Halinów” opracowane przez Energoexpert SP. z o.o. W dokumencie tym nie zawarto postulatów (do studium) dotyczących objęcia siecią gazową docelowo wszystkich miejscowości w gminie.

13.2.4. ZAOPATRZENIE W CIEPŁO

Na terenie gminy Halinów nie istnieją zbiorcze systemy ogrzewania. Budownictwo jednorodzinne, zakłady usługowe i szkoły posiadają indywidualne systemy grzewcze oparte na gazie ziemnym, paliwach stałych, oleju opałowym.

13.2.5. GOSPODARKA ODPADAMI

Rada Miejska w Halinowie w 2004 r. uchwaliła Planu gospodarki odpadami dla miasta i gminy Halinów na lata 2004-2011.

Gmina Halinów nie ma własnego składowiska odpadów komunalnych. System wywozu nieczystości stałych rozwiązano poprzez umożliwienie firmom prywatnym odbioru nieczystości z terenu gminy. Odpady komunalne z terenu gminy wywożone są na składowiska odpadów komunalnych zlokalizowane poza terenem gminy. Właściciele nieruchomości mają zawarte indywidualne umowy na wywóz odpadów komunalnych.

Gmina organizuje zbiórkę odpadów segregowanych: szkła, tworzyw sztucznych i makulatury oraz odpadów wielkogabarytowych.

W obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Halinów, jak i w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego gminy Halinów nie zarezerwowano terenu pod gminne składowisko odpadów.

Maksymalne w skali gminy zapotrzebowanie na nową zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, mieszkaniową wielorodzinną, zabudowę usług komercyjnych oraz zabudowę rekreacji indywidualnej, wyrażone w powierzchni użytkowej jest mniejsze niż wielkość powierzchni użytkowej możliwej do uzupełnienia w terenach o zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej oraz w terenach przeznaczonych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę o tych funkcjach.

W przypadku zabudowy produkcyjnej zapotrzebowanie na nową zabudowę jest większe niż chłonność. Nadwyżka zapotrzebowania nad chłonnością wynosi około 1 000 595 m² powierzchni użytkowej. Zakładając, że powierzchnia użytkowa zabudowy produkcyjnej wynosi 80% powierzchni całkowitej, budynki będą miały jedną kondygnację, maksymalny współczynnik powierzchni zabudowy będzie wynosić 50%, a realizowane inwestycje będą wykorzystywać współczynnik powierzchni zabudowy średnio w połowie, to wyliczona nadwyżka pozwala na wyznaczenie w kierunkach zagospodarowania przestrzennego gminy Halinów około 500,3 ha nowych terenów zabudowy

produkcyjnej.

Nadwyżka zapotrzebowania na zabudowę usług publicznych wynosi 2 147 m² powierzchni użytkowej zabudowy. Przyjmując, że powierzchnia użytkowa zabudowy usług publicznych wynosi 80% powierzchni całkowitej oraz, że maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy równy jest 1 (jest to wartość tożsama z wartością przyjętą w przeważającej większości miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego) oraz zakładając jego 50% wykorzystanie, przekłada się to na około 0,5 ha nowych terenów usług publicznych, które można wyznaczyć w kierunkach zagospodarowania przestrzennego gminy Halinów.

Zapotrzebowanie na nową zabudowę mieszkaniową zagrodową wynosi 3 950 m² powierzchni użytkowej zabudowy. Zakładając, że powierzchnia użytkowa zabudowy usług publicznych wynosi 80% powierzchni całkowitej oraz, że maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy równy jest 1 oraz zakładając jego 50% wykorzystanie, przekłada się to na około 0,6 ha nowych terenów o funkcji zabudowy mieszkaniowej zagrodowej, które można wyznaczyć w kierunkach zagospodarowania przestrzennego gminy Halinów.

Ostateczna powierzchnia nowych terenów możliwych do wyznaczenia poza obszarami o w pełni wykształconej zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej będzie zależna od ustalonych w studium dopuszczalnych wskaźników urbanistycznych, które dokładnie określą ilość powierzchni użytkowej zabudowy produkcyjnej możliwej do zrealizowania w nowych terenach produkcyjnych.

14. ZADANIA SŁUŻĄCE REALIZACJI PONADLOKALNYCH CELÓW PUBLICZNYCH

Zadania postulowane do uwzględnienia w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Halinów, wynikające ze średnio i długookresowych ustaleń Planu zagospodarowania przestrzennego województwa mazowieckiego, to:

- budowa autostrady A-2 na odcinku Warszawa – Siedlce (planowany termin zakończenia – 2013 r.),
- budowa (przebudowa) drogi krajowej nr 2 relacji Warszawa – Terespol,
- usprawnienie sieci dróg wojewódzkich,
- modernizacja i dostosowanie linii kolejowej magistralnej E2 Warszawa – Terespol – granica państwa do międzynarodowych potrzeb przewozowych,
- rozbudowa i modernizacja elektroenergetycznych sieci przesyłowych najwyższych napięć,
- wytyczenie ścieżek rowerowych.

Sejmik Województwa Mazowieckiego w dniu 19 grudnia 2018 r. podjął uchwałę nr 22/18 na mocy której obowiązuje nowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2018 r. poz. 13180). Jednakże postulaty i rekomendacje wskazane w ww.planie nie dotyczą bezpośrednio obszaru objętego zmianą studium ani nie ustalają na nim lokalizacji żadnych inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym, wyznaczonych przez Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego.

Sejmik Województwa Mazowieckiego w dniu 19 grudnia 2018 r. podjął uchwałę nr 22/18 na mocy której obowiązuje nowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2018 r. poz. 13180).

Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego zakłada dla obszaru objętego zmianą nr 3 studium:

- inwestycje w zakresie sieci kanalizacyjnych w tym budowa i modernizacja;
- inwestycje w zakresie oczyszczalni ścieków w tym budowa, rozbudowa lub modernizacja (inwestycja dotyczy całej aglomeracji ściekowej, nie oznacza lokalizacji oczyszczalni ścieków w obszarze objętym zmianą nr 3 studium);
- budowę autostrady A2 na odcinku węzeł Lubelska (S17) – Mińsk Mazowiecki (w momencie sporządzania zmiany nr 3 studium inwestycja została już zrealizowana – 14 sierpnia 2020 r. został oddany do użytku odcinek autostrady A2 węzeł Lubelska – Choszczówka Stojeczka).

W obszarze objętym zmianą nr 3 studium jest planowane także zadanie służące realizacji ponadlokalnego celu publicznego nie wynikające z ustaleń Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego – budowa stacji elektroenergetycznej 110/15 kV GPZ „Konik”.

15. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ

W granicach obszaru objętego zmianą studium, opracowaną na podstawie Uchwały Nr VII.73.2019 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 16 kwietnia 2019 r., nie występują obszary wymagające ochrony przeciwpowodziowej.

W granicach obszaru objętego zmianą nr 3 Studium nie występują obszary szczególnego zagrożenia powodzią.

SPIS ILUSTRACJI

Ryc. 1.	Struktura głównych grup przeznaczenia terenu w obowiązujących planach miejscowych..	16
Ryc. 2.	Rozmieszczenie decyzji o warunkach zabudowy	18
Ryc. 3.	Liczba wydanych decyzji o pozwoleniu na budowę w latach 2003-2007	19
Ryc. 4.	Liczba decyzji o pozwoleniu na budowę na obiekty kubaturowe (na poszczególne działki) według sołectw wydanych od stycznia 2003 do marca 2008 r.....	19
Ryc. 5.	Liczba wniosków o zmianę przeznaczenia nieruchomości w poszczególnych miejscowościach.....	20
Ryc. 6.	Struktura użytkowania gruntów w gminie Halinów.....	22
Ryc. 7.	Udział poszczególnych kompleksów glebowo-rolniczych w gminie Halinów.....	29
Ryc. 8.	Udział poszczególnych typów gleb w gminie Halinów	30
Ryc. 9.	Powierzchnia użytków rolnych w gminie Halinów w latach 1995-2005 [w ha].....	31
Ryc. 10.	Struktura użytków rolnych w gminie Halinów w 2005 r	32
Ryc. 11.	Struktura gospodarstw rolnych w gminie Halinów w 2002 r.....	32
Ryc. 12.	Uprawy rolne w gminie Halinów w 2002 r. [w ha].....	33
Ryc. 13.	Powierzchnia zasiewów wg Powszechnego Spisu Rolnego w 2002 r	33
Ryc. 14.	Struktura własności gruntów leśnych i zadrzewionych w gminie Halinów	34
Ryc. 15.	Uwarunkowania geologiczno-inżynierskie na terenie gminy Halinów.....	37
Ryc. 16.	Struktura gleb według klas bonitacyjnych w gminie Halinów	38
Ryc. 17.	Plan sytuacyjny miasta-ogrodu Skruda.....	42
Ryc. 18.	Sytuacja demograficzna w gminie Halinów w latach 1998-2007.....	48
Ryc. 19.	Gęstość zaludnienia w gminie Halinów	50
Ryc. 20.	Przyrost naturalny	51
Ryc. 21.	Struktura wieku ludności na dzień 30.06.2008 r	51
Ryc. 22.	Liczba osób objętych pomocą społeczną w latach 2004-2007.....	52
Ryc. 23.	Zasięg obszarów wyznaczonych do rewitalizacji.....	58
Ryc. 24.	Miejsca najbardziej niebezpieczne na terenie gminy Halinów.....	59
Ryc. 25.	Struktura własności gruntów w gminie Halinów	66
Ryc. 26.	Struktura użytkowania gruntów osób fizycznych	67
Ryc. 27.	Struktura użytkowania gruntów Skarbu Państwa z wyłączeniem gruntów przekazanych w wieczyste użytkowanie	67
Ryc. 28.	Struktura użytkowania gruntów gminnych	68
Ryc. 29.	Struktura własności gruntów na terenach miejskich	69
Ryc. 30.	Struktura własności gruntów na terenach wiejskich	69

SPIS TABEL

Tab. 1.	Proponowane funkcje terenów w obowiązującym SUiKZP gminy Halinów (bez istniejących terenów dróg).....	8
Tab. 2.	Wykaz obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Halinów	11
Tab. 3.	Przeznaczenie terenów w obowiązujących MPZP gminy Halinów	15
Tab. 4.	Liczba wniosków według funkcji	21
Tab. 5.	Formy użytkowania terenu w gminie Halinów	22
Tab. 6.	Warunki mieszkaniowe w gminie Halinów	23
Tab. 7.	Budownictwo mieszkaniowe w gminie Halinów w 2005 roku - obszar miasta.....	24
Tab. 8.	Budownictwo mieszkaniowe w gminie Halinów w 2005 roku obszar wiejski	25
Tab. 9.	Tereny rolnicze z podziałem na chronione klasy bonitacyjne gruntów	29
Tab. 10.	Użytkowanie gruntów w gminie Halinów.....	31
Tab. 11.	Chronione siedliska /zbiorowiska roślinne/: rozp. MŚ z 16 maja 2005 r.....	40
Tab. 12.	Obiekty wpisane do rejestru zabytków Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków	45
Tab. 13.	Obiekty wpisane do wojewódzkiej ewidencji zabytków.....	46
Tab. 14.	Wykaz stanowisk archeologicznych na obszarze gminy Halinów.....	46
Tab. 15.	Liczba ludności gminy Halinów w latach 1998-2007 z podziałem na sołectwa	49
Tab. 16.	Charakterystyka oświaty w Gminie Halinów.....	53
Tab. 17.	Zapotrzebowanie na miejsca w placówkach oświatowych	53
Tab. 18.	Zatrudnienie wg płci	56
Tab. 19.	Liczba osób bezrobotnych	56
Tab. 20.	Struktura użytkowania gruntów pod względem formy własności.....	68
Tab. 21.	Obiekty wpisane do rejestru zabytków Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków	70
Tab. 22.	Obiekty wpisane do wojewódzkiej ewidencji zabytków.....	70
Tab. 23.	Pomniki przyrody w gminie Halinów wpisane do rejestru wojewódzkiego konserwatora przyrody	71
Tab. 24.	Zbiorowiska roślinne podlegające ochronie (rozp. MŚ z 16 maja 2005r.).....	72
Tab. 25.	Lista chronionych gatunków roślin występujących na terenie powiatu mińskiego.....	73
Tab. 26.	Rośliny naczyniowe – ochrona całkowita.....	73
Tab. 27.	Lista chronionych gatunków zwierząt występujących na terenie powiatu mińskiego	73
Tab. 28.	Lista chronionych gatunków ptaków występujących na terenie gminy	74
Tab. 29.	Długość i nawierzchnie poszczególnych kategorii dróg publicznych	82
Tab. 30.	Pomiary i prognozy ruchu.....	82

MATERIAŁY WYKORZYSTANE

1. Analiza obowiązujących planów miejscowych oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Halinów, tom I, II, III, raport Pro Arte Spółdzielni Architektów, Warszawa 2006,
2. Gminia i miasto Halinów – opracowanie ekofizjograficzne, Halinów-Warszawa 2008
3. Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Halinów na lata 2006-2013,
4. Mapa geologiczna Polski 1:50 000, arkusz Okuniew wraz z objaśnieniami, Wyd. Geologiczne 1978,
5. Mapa geologiczno-inżynierska Polski 1:300 000, arkusz Warszawa wraz z objaśnieniami, 1955,
6. Mapa hydrogeologiczna Polski 1:50 000, arkusz Okuniew wraz z objaśnieniami, PIG 1997
7. Mapy glebowo-rolnicze w wersji elektronicznej, IUNG 2002,
8. Miejscowego plan zagospodarowania przestrzennego obszaru administracyjnego OKUNIEW w gminie Halinów przyjęty uchwałą Nr X/81/03 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 27 czerwca 2003 roku,
9. Miejscowego plan zagospodarowania przestrzennego obszaru administracyjnego JÓZEFIN w gminie Halinów przyjęty uchwałą Nr XLV/ 218/ 02 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 16 września 2002 roku,
10. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru administracyjnego ZAGÓRZE w gminie Halinów przyjęty uchwałą Nr V/29/03 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 21 lutego 2003 roku,
11. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru administracyjnego KAZIMIERÓW w gminie Halinów przyjęty uchwałą Nr V/28/03 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 21 lutego 2003 roku,
12. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru administracyjnego HALINÓW w gminie Halinów przyjęty uchwałą Nr V/27/03 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 21 lutego 2003 roku,
13. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru administracyjnego KRÓLEWSKIE BRZEZINY w gminie Halinów przyjęty uchwałą Nr V/30/03 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 21 lutego 2003 roku,
14. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru administracyjnego DESNO w gminie Halinów przyjęty uchwałą Nr VII/105/01 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 18 października 2001 roku,
15. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru administracyjnego DŁUGA SZLACHECKA w gminie Halinów przyjęty uchwałą Nr XIV/131/03 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 28 listopada 2003 roku,
16. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru administracyjnego CHOBOT w gminie Halinów przyjęty uchwałą Nr XLV/217/02 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 16 września 2002 roku,
17. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru administracyjnego WIELGOLAS BRZEZIŃSKI w gminie Halinów przyjęty uchwałą Nr XLV/219/02 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 16 września 2002 roku,
18. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru administracyjnego HIPOLITÓW w gminie Halinów przyjęty uchwałą Nr XVIII/200/04 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 16 kwietnia 2004 roku,
19. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru administracyjnego MROWISKA w gminie Halinów przyjęty uchwałą Nr XX/131/02 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 17 stycznia 2002 roku,
20. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru administracyjnego ŻWIRÓWKA w gminie Halinów przyjęty uchwałą Nr XX/132/02 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 17 stycznia 2002 roku,
21. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru administracyjnego GRABINA w gminie Halinów przyjęty uchwałą Nr XX/133/02 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 17 stycznia 2002 roku,

22. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru administracyjnego NOWY KONIK – część III w gminie Halinów przyjęty uchwałą Nr XXIII/252/04 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 17 września 2004 roku,
23. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru administracyjnego NOWY KONIK – część IV w gminie Halinów przyjęty uchwałą Nr XXIII/253/04 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 17 września 2004 roku,
24. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru administracyjnego STARY KONIK w gminie Halinów przyjęty uchwałą Nr XXIX/188/02 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 06 maja 2002 roku,
25. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru administracyjnego BRZEZINY w gminie Halinów przyjęty uchwałą Nr XXXIII/192/02 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 24 czerwca 2002 roku,
26. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru administracyjnego CISIE w gminie Halinów przyjęty uchwałą Nr XXXIII/193/02 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 24 czerwca 2002 roku,
27. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru administracyjnego KRZEWINA w gminie Halinów przyjęty uchwałą Nr XXXIII/194/02 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 24 czerwca 2002,
28. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru administracyjnego DŁUGA KOŚCIELNA w gminie Halinów przyjęty uchwałą Nr XXXIII/195/02 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 24 czerwca 2002 roku,
29. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru administracyjnego WIELGOLAS DUCHNOWSKI w gminie Halinów przyjęty uchwałą Nr XXXIII/196/02 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 24 czerwca 2002 roku,
30. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru administracyjnego BUDZISKA w gminie Halinów przyjęty uchwałą Nr XXXVII/202/02 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 29 lipca 2002 roku,
31. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru administracyjnego MICHAŁÓW w gminie Halinów przyjęty uchwałą Nr XXXVII/203/02 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 29 lipca 2002 roku,
32. Plan Gospodarki Odpadami dla miasta i gminy Halinów na lata 2004-2011, przyjęty uchwałą Nr XXII/239/2004 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 20 sierpnia 2004 roku,
33. Plan Gospodarki Odpadami w Powiecie Mińskim uchwałą Nr XXI/155/05 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 22 czerwca 2005 roku,
34. Plan rozwoju lokalnego miasta i gminy Halinów do 2013 roku przyjęty uchwałą Nr XXI/238/04 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 2 sierpnia 2004 roku,
35. Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Mińskiego na lata 2007-2013 przyjęty uchwałą Nr VII/41/07 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 27 czerwca 2007 roku,
36. Plan zagospodarowania przestrzennego województwa mazowieckiego przyjęty uchwałą Nr 65/2004 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 7 czerwca 2004r),
37. Plan zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Halinów na lata 2007-2015 przyjęty uchwałą Nr IX/77/07 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 28 września 2007 roku,
38. Podstawowe informacje ze spisów powszechnych, gmina miejsko-wiejska Halinów. Urząd Statystyczny w Warszawie 2008,
39. Program ochrony środowiska miasta i gminy Halinów przyjęty uchwałą Nr XXII/239/04 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 20 sierpnia 2004 roku,
40. Program Ochrony Środowiska w Powiecie Mińskim przyjęty uchwałą Nr XXI/154/05 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 22 czerwca 2005 roku,
41. Rozporządzenie nr 3 Wojewody Mazowieckiego z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu,
42. Strategia rozwoju województwa mazowieckiego do roku 2020 – aktualizacja przyjęta uchwałą nr 78/06 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 29 maja 2006 roku,
43. Strategia zrównoważonego rozwoju miasta i gminy Halinów do 2020 roku przyjęta uchwałą Nr XIX/202/04 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 28 maja 2004 roku,

44. Studium dla potrzeb planów ochrony przeciwpowodziowej – rzeka Długa, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie, Listopad 2006 r.,
45. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Halinów, uchwalonego przez Radę Gminy Halinów Uchwałą Nr X/144/99 z dnia 23 grudnia 1999 roku,
46. Wieloletni Plan Inwestycyjny Miasta i Gminy Halinów na lata 2005-2013 przyjęty uchwałą Nr XXXII/350/05 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 16 września 2005 roku,
47. Wojewódzki plan gospodarki odpadami dla Mazowsza na lata 2007-2011 z uwzględnieniem lat 2012-2015 przyjęty uchwałą Nr 119/2003 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 15

Załącznik nr 1